

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VaK/24/2016

uzavřený v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ 47674652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

dále jen „*objednatel*“

a

**2. TM Stav, spol. s r.o.**

Jasenice 729

755 01 Vsetín

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená Martinem Tlaškem, jednatelem společnosti

dále jen „*zhotovitel*“

### Preambule

Smluvní strany dne 1.3.2016 uzavřely smlouvu na základě výsledku výběrového řízení (dále jen „*výběrové řízení*“) na zakázku s názvem „*Oprava kanalizace Vsetín ul. Stará cesta - sídliště*“ (dále jen „*zakázka*“). Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení smlouvy:

### III. Cena díla

Původní cena díla bez DPH: 1.298.728,- Kč

Cena sjednaných víceprací bez DPH: 335.816,- Kč

Nová cena díla bez DPH: **1.634.544,- Kč**

### IV.

#### Doba plnění a místo plnění

**1. Doba plnění**

Termín zahájení díla: 1.3.2016

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: 31.7.2016

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.


Ve Vsetíně, dne 22.6. 2016

Ve Vsetíně, dne 22.6.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti

 Martin Tlašek  
spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 671 802 619



.....  
TM Stav, spol. s r.o.  
Martin Tlašek, jednatel

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 9.6.2016

Stavba : 2016/035

Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.  
Jasenická 1106  
75501 Vsetín

IČO : 47674652  
DIČ : CZ47674652

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.  
Jasenice 729  
75501 Vsetín

IČO : 48399477  
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 335 816,00         |
| DPH                          | 21 % | 70 521,00          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>406 337</b>     |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 2 VCP                                      | 406 338        | 0                  | 335 816            | 70 521        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>406 338</b> | <b>0</b>           | <b>335 816</b>     | <b>70 521</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                         | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 2                       | 1 Oprava potrubí bezvýkopovou technol.-vločkov | 267 241        | 0                  | 220 860            | 46 381        | 65,8         |
| 2                       | 2 Odpočet výkopu namísto vložkování            | -142 668       | 0                  | -117 908           | -24 761       | -35,1        |
| 2                       | 3 Vícepráce                                    | 281 765        | 0                  | 232 864            | 48 901        | 69,3         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |  | <b>406 338</b> | <b>0</b>           | <b>335 816</b>     | <b>70 521</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                | %            | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 00 Ostatní                        | 65,8         | 220 860        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                     | 44,8         | 150 561        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce            | -0,4         | -1 382         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      | 3,4          | 11 480         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | 3,1          | 10 243         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání     | -0,9         | -3 027         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VRN5 Všeobecné konstrukce a práce | -15,8        | -52 918        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>           | <b>100,0</b> | <b>335 816</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0           |
| Oborová přírážka         | 0           |



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Přesun stavebních kapacit | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0        |
| Provoz investora          | 0        |
| Inženýrská činnost        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>   | <b>0</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |  |                                   |                           |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Rozpočet                           | 1  | Oprava potrubí bezvýkopovou techn | JKSO                      |                       |
| Objekt                             |  |                                   | SKP                       |                       |
| 2                                  | VCP  |                                   | Měrná jednotka            |                       |
| Stavba                             |  |                                   | Počet jednotek            | 0                     |
| 2016/035                           | Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště |                                   | Náklady na m.j.           | 0                     |
| Projektant                         |  |                                   | Typ rozpočtu              |                       |
| Zpracovatel projektu               |  |                                   |                           |                       |
| Objednatel                         | Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.                  |                                   |                           |                       |
| Dodavatel                          | TM Stav, spol. s r.o.                              |                                   | Zakázkové číslo           |                       |
| Rozpočtoval                        |  |                                   | Počet listů               |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |  |                                   |                           |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |  | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                           |                       |
|                                    | HSV celkem   | 220 860                           | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| Z                                  | PSV celkem   | 0                                 | Oborová přírážka          | 0                     |
| R                                  | M práce celkem                                     | 0                                 | Přesun stavebních kapacit | 0                     |
| N                                  | M dodávky celkem                                   | 0                                 | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
| ZRN celkem                         |  | 220 860                           | Zařízení staveniště       | 0                     |
|                                    |  |                                   | Provoz investora          | 0                     |
| HZS                                |  | 0                                 | Inženýrská činnost        | 0                     |
| ZRN+HZS                            |  | 220 860                           | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS                |  | 220 860                           | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>                  |  | <b>Za zhotovitele</b>             |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |  | Jméno :                           |                           | Jméno :               |
| Datum :                            |  | Datum :                           |                           | Datum :               |
| Podpis :                           |  | Podpis:                           |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH                     | 21,0   | %                                 |                           | 220 860 Kč            |
| DPH                                | 21,0   | %                                 |                           | 46 381 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 0,0  | %                                 |                           | 0 Kč                  |
| DPH                                | 0,0  | %                                 |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |  |                                   |                           | <b>267 241 Kč</b>     |

Poznámka :





|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště | Rozpočet :                             | 1 |
| Objekt : | 2 VCP   | Oprava potrubí bezvýkopovou technol.-v |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 00 Ostatní           | 220 860        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>220 860</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Inženýrská činnost        | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 220 860  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - síd | Rozpočet: 1                                      |
| Objekt : | 2 VCP  | Oprava potrubí bezvýkopovou technol.-vložkováním |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 00</b>   |               | <b>Ostatní</b>   |     |          |           |                   |
| 1                | 001           | Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním profil DN 400 mm                               | m   | 15,00    | 7 320,00  | 109 800,00        |
| 2                | 002           | Práce robotem - frézování střepů před sanací   | hod | 9,00     | 6 600,00  | 59 400,00         |
| 3                | 003           | Práce robotem - frézování přípojek před sanací   | kpl | 1,00     | 6 600,00  | 6 600,00          |
| 4                | 004           | Práce robotem - otevření přípojek po sanaci  | kpl | 1,00     | 6 600,00  | 6 600,00          |
| 5                | 005           | Proplach potrubí před sanací   | m   | 15,00    | 144,00    | 2 160,00          |
| 6                | 006           | Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace pohotovost čerpadel                                  | kpl | 1,00     | 4 320,00  | 4 320,00          |
| 7                | 007           | Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel   | kpl | 1,00     | 21 420,00 | 21 420,00         |
| 8                | 008           | Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce inženýrská činnost, TV monitoring po sanaci | kpl | 1,00     | 10 560,00 | 10 560,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>00 Ostatní</b>  |     |          |           | <b>220 860,00</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |  |                                   |                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet                           | 2  | Odpočet výkopu namísto vložkván   | JKSO                        |
| Objekt                             |  |                                   | SKP                         |
| 2                                  | VCP  |                                   | Měrná jednotka              |
| Stavba                             |  |                                   | Počet jednotek 0            |
| 2016/035                           | Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště |                                   | Náklady na m.j. 0           |
| Projektant                         |  |                                   | Typ rozpočtu                |
| Zpracovatel projektu               |  |                                   |                             |
| Objednatel                         | Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.                  |                                   |                             |
| Dodavatel                          | TM Stav, spol. s r.o.                              |                                   | Zakázkové číslo             |
| Rozpočtoval                        |  |                                   | Počet listů                 |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |  |                                   |                             |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |  | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                             |
|                                    | HSV celkem   | -117 908                          | Ztížené výrobní podmínky 0  |
| Z                                  | PSV celkem   | 0                                 | Oborová přírážka 0          |
| R                                  | M práce celkem                                     | 0                                 | Přesun stavebních kapacit 0 |
| N                                  | M dodávky celkem                                   | 0                                 | Mimostaveništní doprava 0   |
| ZRN celkem                         |  | -117 908                          | Zařízení staveniště 0       |
|                                    |  |                                   | Provoz investora 0          |
| HZS                                |  | 0                                 | Inženýrská činnost 0        |
| ZRN+HZS                            |  | -117 908                          | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS                |  | -117 908                          | Ostatní náklady celkem 0    |
| <b>Vypracoval</b>                  |  | <b>Za zhotovitele</b>             |                             |
| Jméno :                            |  | Jméno :                           |                             |
| Datum :                            |  | Datum :                           |                             |
| Podpis :                           |  | Podpis:                           |                             |
|                                    |  | <b>Za objednatele</b>             |                             |
|                                    |  | Jméno :                           |                             |
|                                    |  | Datum :                           |                             |
|                                    |  | Podpis:                           |                             |
| Základ pro DPH                     | 21,0 %   |                                   | -117 908 Kč                 |
| DPH                                | 21,0 %   |                                   | -24 761 Kč                  |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %  |                                   | 0 Kč                        |
| DPH                                | 0,0 %  |                                   | 0 Kč                        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |  |                                   | <b>-142 669 Kč</b>          |

Poznámka :



|          |   |                                   |   |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště | Rozpočet :                        | 2 |
| Objekt : | 2 VCP   | Odpočet výkopu namísto vložkování |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV             | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | -58 713         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodovodné konstrukce            | -1 382          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | -1 868          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání     | -3 027          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VRN5 Všeobecné konstrukce a práce | -52 918         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>-117 908</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Inženýrská činnost        | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -117 908 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |





## Položkový rozpočet

|          |  |                                   |
|----------|--|-----------------------------------|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - síd | Rozpočet: 2                       |
| Objekt : | 2 VCP  | Odpočet výkopu namísto vložkování |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                          |               |   |     |           |           |                   |
| 1  | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3<br>-15*2,96*1,5       | m3  | -66,60    | 209,70    | -13 966,02        |
| 2  | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                    | m3  | -66,60    | 19,20     | -1 278,72         |
| 3  | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m<br>-15*3,7*2       | m2  | -111,00   | 97,80     | -10 855,80        |
| 4  | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                          | m3  | -66,60    | 66,22     | -4 410,25         |
| 5  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                     | m3  | -66,60    | 177,45    | -11 818,17        |
| 6  | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>-66,6*40         | m3  | -2 664,00 | 3,80      | -10 123,20        |
| 7  | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                    | m3  | -66,60    | 12,00     | -799,20           |
| 8  | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                   | m3  | -66,60    | 82,00     | -5 461,20         |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                     |               |   |     |           |           | <b>-58 712,56</b> |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>                 |               |   |     |           |           |                   |
| 9  | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm<br>-15*1,2*0,1           | m3  | -1,80     | 768,00    | -1 382,40         |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>            |               |   |     |           |           | <b>-1 382,40</b>  |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                        |               |   |     |           |           |                   |
| 10   | 871393121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400                          | m   | -15,00    | 124,50    | -1 867,50         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                   |               |   |     |           |           | <b>-1 867,50</b>  |
| <b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>          |               |   |     |           |           |                   |
| 11   | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                    | m2  | -111,00   | 27,27     | -3 026,97         |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>     |               |   |     |           |           | <b>-3 026,97</b>  |
| <b>Díl: VRN5 Všeobecné konstrukce a práce</b>      |               |   |     |           |           |                   |
| 12   | 286112840     | trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 400x13, 7mm,<br>6 m<br>-15/6 | kus | -2,50     | 8 460,00  | -21 150,00        |
| 13   | 583373440     | šterkopísek (Hulín) frakce 0-32<br>-66,6*1,8                          | t   | -119,88   | 265,00    | -31 768,20        |
| <b>Celkem za VRN5 Všeobecné konstrukce a práce</b> |               |   |     |           |           | <b>-52 918,20</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |           |                 |   |
|----------------------|--|-----------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 3  | Vícepráce | JKSO            |   |
| Objekt               |  |           | SKP             |   |
| 2                    | VCP  |           | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |  |           | Počet jednotek  | 0 |
| 2016/035             | Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště |           | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |  |           |                 |   |
| Objednatel           | Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.                  |           |                 |   |
| Dodavatel            | TM Stav, spol. s r.o.                              |           | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |           | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                       |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Z                            | HSV celkem          | 232 864                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| R                            | PSV celkem          | 0                          | Oborová přírážka          | 0                     |
| N                            | M práce celkem      | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0                     |
| ZRN                          | M dodávky celkem    | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
|                              | ZRN celkem          | 232 864                    | Zařízení staveniště       | 0                     |
|                              |                     |                            | Provoz investora          | 0                     |
|                              | HZS                 | 0                          | Inženýrská činnost        | 0                     |
|                              | ZRN+HZS             | 232 864                    | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 232 864                    | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %              |                            |                           | 232 864 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %              |                            |                           | 48 901 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>281 765 Kč</b>     |

Poznámka :



|          |   |            |   |
|----------|---|------------|---|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - sídliště | Rozpočet : | 3 |
| Objekt : | 2 VCP   | Vícepráce  |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce        | 209 273        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace         | 11 480         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení      | 12 111         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>232 864</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Inženýrská činnost        | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 232 864  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 2016/035 Oprava kanalizace Vsetín ul.Stará cesta - síd | Rozpočet: 3 |
| Objekt : | 2 VCP  | Vícepráce   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství             | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|-----|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>  |     |                      |           |                   |
| 1                | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                    | m2  | 56,00                | 34,74     | 1 945,44          |
| 2                | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3<br>224            | m3  | 224,00<br>224,00     | 209,70    | 46 972,80         |
| 3                | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                | m3  | 224,00               | 19,20     | 4 300,80          |
| 4                | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                      | m3  | 224,00               | 66,22     | 14 833,28         |
| 5                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                 | m3  | 224,00               | 177,45    | 39 748,80         |
| 6                | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>224*40       | m3  | 8 960,00<br>8 960,00 | 3,80      | 34 048,00         |
| 7                | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                | m3  | 224,00               | 12,00     | 2 688,00          |
| 8                | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                               | m3  | 224,00               | 82,00     | 18 368,00         |
| 9                | 59691003.A    | Recyklát směsný fr.32-63<br>224*1,5                               | t   | 336,00<br>336,00     | 138,00    | 46 368,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>  |     |                      |           | <b>209 273,12</b> |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>   |     |                      |           |                   |
| 10               | 596211111U00  | Klad zámk dl tl60 skA -100m2 chod                                 | m2  | 56,00                | 205,00    | 11 480,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>   |     |                      |           | <b>11 480,00</b>  |
| <b>Díl: 8</b>    |               | <b>Trubní vedení</b>  |     |                      |           |                   |
| 11               | 831263195R00  | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300<br>přípojky:4+3 | kus | 7,00<br>7,00         | 596,00    | 4 172,00          |
| 12               | 871315211U00  | Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150<br>přípojky:4*2                | m   | 8,00<br>8,00         | 292,00    | 2 336,00          |
| 13               | 871365211U00  | Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN250<br>přípojky:3*1,5              | m   | 4,50<br>4,50         | 635,00    | 2 857,50          |
| 14               | 877363122R00  | Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250<br>přípojky:4+3  | kus | 4,00<br>7,00         | 130,50    | 522,00            |
| 15               | 28651814.A    | Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC                                  | kus | 4,00                 | 555,83    | 2 223,32          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>8 Trubní vedení</b>  |     |                      |           | <b>12 110,82</b>  |

