

Dodatek č.3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.VaK/12/2018

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
IČ: 47674652
DIČ: CZ 47674652
Bankovní spojení: KB Vsetín ,č.účtu: 2504851/0100

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě,odd.C,vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Jančálek , jednatel společnosti

Marie Ručková, stavbyvedoucí

IČ: 27796477

DIČ: CZ 27796477

Bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č.účtu: 213821611/0300

I.Předmět dodatku

V souladu s čl.XIX.odst.1. Smlouvy o dílo č.VaK/12/2018 ze dne 8.1.2018 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne,měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „**Oprava kanalizace Vsetín, ul.Jiráskova**“.

Cena díla

Na základě vzniklých méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, se cena díla mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	998.355,27'Kč
Vícepráce	1.151.969,26'Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.150.324,53'Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 12.8.2019

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106




.....
objednatel:
Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 12.8.2019



OPEN RE-ECO, s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477



.....
zhotovitel:
Libor Otevřel, jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: 17102528 Oprava kanalizace Vsetín, ul.Jiráskova

Misto Měněpráce+vícepráce

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČ: 47674652

Jasenická 1106

DIČ: CZ47674652

75501 Vsetín

Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.

IČ: 27796477

Jiráskova 701

DIČ: CZ 27796477

755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 163 870,26
PSV			0,00
MON			-11 901,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 151 969,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 151 969,26 CZK
Základní DPH	21 %	241 914,00 CZK

Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH

1 393 883,00 CZK

v _____

dne

12.08.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			591 714,51
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			2 872,92
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 191,60
5	Komunikace	HSV			22 118,96
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			9 375,00
8	Trubní vedení	HSV			15 841,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 875,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			984,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 409,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			506 054,29
M23	Montáže potrubí	MON			-11 901,00
999	Poplatky za skládky	HSV			5 113,65
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			6 279,57
VN	Vedlejší náklady	HSV			-11 960,00
Cena celkem					1 151 969,26

Položkový rozpočet

S:	17102528 Oprava kanalizace Vsetín, ul.Jiráskova
O:	Měněpráce+vícepráce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	1	Zemní práce				591 714,51		1196,312		29 6308
1	113107615R00	Odstranění podkladu pl.200 m2,kam.drcené tl.15 cm skutečnost: vozovka:6*9 chodník:28,6 parkoviště:25 původně:-6*9	m2	53,60000	129,70	6 951,92	0	0	0,33	17,688
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník:28,6 parkoviště:25	m2	53,60000	40,20	2 154,72	0,18	9,648	0,048	2,5728
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,00000	99,10	693,70	0	0	0,22	1,54
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních stojaté:26 přídlažba:3	m	29,00000	79,90	2 317,10	0	0	0,27	7,83
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m skutečnost:13*8 původně:-28*8	h	-120,00000	72,10	-8 652,00	0	0	0	0
6	115 10-1301	Pohotovost čerpací soupravy výš.10m skutečnost:13 původně:-28	den	-15,00000	59,50	-892,50	0	0	0	0
7	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení skutečnost:15*1,5*4,5 původně:-(8+2)*1,5*3,56	m3	47,85000	272,00	13 015,20	0	0	0	0
8	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 původně:-(3*3*3,56-2*2*3,56)	m3	-17,80000	1 636,00	-29 120,80	0	0	0	0
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 původně:-17,8/3	m3	-5,93333	245,50	-1 456,63	0	0	0	0
10	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ skutečnost:15*9,5*4,5	m3	641,25000	154,50	99 073,13	0	0	0	0
11	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 skutečnost:641,25/3	m3	213,75000	39,20	8 379,00	0	0	0	0
12	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ -(8+2)*1,5*3,56	m3	-53,40000	366,00	-19 544,40	0	0	0	0
13	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 -53,4/3	m3	-17,80000	56,90	-1 012,82	0	0	0	0
14	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m skutečnost:15*4*2 původně:-(8+2)*3,56*2 -3*3,56*4	m2	6,08000	168,50	1 024,48	0,00202	0,01228	0	0
15	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	6,08000	46,50	282,72	0	0	0	0
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m skutečnost:641,25 původně:-71,2	m3	570,05000	98,00	55 864,90	0	0	0	0
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	570,05000	167,00	95 198,35	0	0	0	0
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	570,05000	15,00	8 550,75	0	0	0	0
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním skutečnost:15*9,5*4,5-12*1,5*1,4-10*1,5*1,4 původně:-(8+2)*1,5*(3,56-1,4)	m3	562,65000	73,00	41 073,45	0	0	0	0
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm skutečnost:12*1,5*(1+0,3)-(3,14*0,1575*0,1575*12) 10*1,5*(1+0,3)-(3,14*0,4375*0,4375*10) původně:-(8+2)*1,5*(1+0,3)-(3,14*0,4375*0,4375*(8+2)))	m3	22,46530	921,00	20 690,54	1,7	38,19101	0	0
21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny skutečnost: Š1:3*3*4,5-1,95*1,95*4,5 Š2:4*4*4,5-2,82*2,82*4,5 původně:-(3*3*3,56-2*2*3,56)	m3	41,80295	235,00	9 823,69	0	0	0	0
22	181111111	Plošná úprava terénu ve svahu 1:1 do 500m2 hor.3-4 skutečnost: vozovka:6*9 chodník:28,6 parkoviště:25 původně:-6*9	m2	53,60000	58,00	3 108,80	0	0	0	0
23	171 20-9999.1	Poplatek za skládku hominy tř.1-4 skutečnost:641,25 původně:-71,2	m3	570,05000	150,00	85 507,50	0	0	0	0
24	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B skutečnost:595,05*1,9	T	1 096,77500	173,00	189 742,08	1	1096,775	0	0

25	58337306	původně:-17,8*1,9 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B skutečnost: šachty:59,603*1,9 původně:-32,4*1,9	T	-33,82000 51,68570	173,00	8 941,63	1	51,6857	0	0
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				2 872,92		0		0
26	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nescudrzných do 92% PS vozovka:6*9 chodník:28,6 parkoviště:25	m2	107,60000 54,00000 28,60000 25,00000	26,70	2 872,92	0	0	0	0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 191,60		3,40339		0
27	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm skutečnost:12*1,5*0,1 10*1,5*0,1 původně:-(8+2)*1,5*0,1	m3	1,80000 1,80000 1,50000 -1,50000	662,00	1 191,60	1,89077	3,40339	0	0
Díl: 5		Komunikace				22 118,96		30 71494		0
28	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm chodník:28,6 parkoviště:25	m2	53,60000 28,60000 25,00000	50,60	2 712,16	0,0882	4,72752	0	0
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm skutečnost: vozovka:6*9 chodník:28,6 parkoviště:25 původně:6*9	m2	53,60000 54,00000 28,60000 25,00000 -54,00000	97,50	5 226,00	0,27994	15,00478	0	0
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm chodník:28,6 parkoviště:25	m2	53,60000 28,60000 25,00000	210,50	11 282,80	0,0739	3,96104	0	0
31	592-45160P	Zámková dlažba UNI-DEKOR tl.6cm přírodní, původní rozebraná dlažba chodník:28,6 parkoviště:25	m2	39,60000 28,60000 25,00000	0,00	0,00	0,131	5,1876	0	0
32	592-45160P	poškozená dlažba:-14 Zámková dlažba UNI-DEKOR tl.6cm přírodní, výměna za poškozenou dlažbu poškozená dlažba:14	m2	-14,00000 14,00000 14,00000	207,00	2 898,00	0,131	1,834	0	0
Díl: 6		Úpravy povrchu podlahy				9 375,00		0,0472		0
33	617451501R00	Vyspravení dna šachet vysprávkovou maltou PCI	kompl	1,00000	9 375,00	9 375,00	0,0472	0,0472	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				15 841,00		27,15949		0
34	812472121R00	Montáž trub beton.hrdlových vejčitých do DN 1000	m	-10,00000	1 235,00	-12 350,00	0,00002	-0,0002	0	0
35	89441	Sanace betonové šachty	kompl	-1,00000	296 900,00	-296 900,00	0	0	0	0
36	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,00000	97,20	583,20	0,00001	0,00006	0	0
37	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	12,00000	125,90	1 510,80	0,00001	0,00012	0	0
38	871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	m	10,00000	205,00	2 050,00	0,00002	0,0002	0	0
39	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	8,00000	113,00	904,00	0,00003	0,00024	0	0
40	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00000	121,50	121,50	0,00004	0,00004	0	0
41	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	2,00000	161,50	323,00	0,00007	0,00014	0	0
42	877433123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 800	kus	2,00000	206,50	413,00	0,00008	0,00016	0	0
43	877433122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 800	kus	1,00000	374,00	374,00	0,00021	0,00021	0	0
44	894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 10,5 t	kus	1,00000	16 655,00	16 655,00	0	0	0	0
45	8944231R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 15,0 t	kus	1,00000	14 655,00	14 655,00	0	0	0	0
46	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00000	427,00	854,00	0	0	0	0
47	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	467,50	935,00	0	0	0	0
48	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv, zákrytové desky	kus	2,00000	292,50	585,00	0,03903	0,07806	0	0
49	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	1 627,00	1 627,00	0,14494	0,14494	0	0
50	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000	657,00	1 314,00	0,00702	0,01404	0	0
51	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	-1,00000	338,00	-338,00	0,00702	-0,00702	0	0
52	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	773,00	773,00	0,00936	0,00936	0	0
53	286114012R	Trubka kanalizační PVC SN12 200x3000mm	kus	2,00000	1 046,00	2 092,00	0,0186	0,0372	0	0
54	286114016R	Trubka kanalizační PVC SN12 315x3000mm	kus	4,00000	2 545,00	10 180,00	0,045	0,18	0	0
55	2861144R	Trubka kanalizační PVC SN12 800x2500mm	kus	4,00000	12 682,00	50 728,00	0,0744	0,2976	0	0
56	28651666.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	7,00000	203,50	1 424,50	0,00107	0,00749	0	0
57	28651709.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	1,00000	412,00	412,00	0,00264	0,00264	0	0
58	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000	202,50	202,50	0,00121	0,00121	0	0
59	28651815.AR	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	2,00000	802,00	1 604,00	0,0042	0,0084	0	0
60	286568R	Vložka šachtová CONNEX DN 800 mm	kus	2,00000	6 053,00	12 106,00	0,0138	0,0276	0	0
61	28653457R	Přesuvka CONNEX DN 800 mm	kus	1,00000	9 825,00	9 825,00	0,012	0,012	0	0
62	59223730R	Trouba bet vejčitá TBO-Q 700x1050/2500 OC integro skutečnost:2 původně:-4	kus	-2,00000 2,00000 -4,00000	34 190,00	-68 380,00	3	-6	0	0
63	592243R	Dno šachetní přímé atyp. TBZ-Q.1 950/183/250, Š1	kus	1,00000	73 324,00	73 324,00	10,36	10,36	0	0
64	592243R	Dno šachetní přímé atyp TBZ-Q.282/190/250, Š2	kus	1,00000	112 286,00	112 286,00	15	15	0	0
65	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,00000	1 659,00	3 318,00	0,5	1	0	0
66	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000	2 147,00	4 294,00	0,585	1,17	0	0
67	592243R	Deska zákrytová atyp TZK-Q.1950/183/20, Š1	kus	1,00000	5 536,00	5 536,00	1,053	1,053	0	0
68	592243R	Deska zákrytová atyp TZK-Q.2820/190/20, Š2	kus	1,00000	12 518,00	12 518,00	2,2	2,2	0	0
69	PC	Spojka kulová 1,5-2,5t	kus	4,00000	2 180,00	8 720,00	0	0	0	0
70	PC	Spojka kulová 3-5t	kus	2,00000	3 848,00	7 696,00	0	0	0	0
71	PC	Okno lanové RD 52	kus	4,00000	2 565,00	10 260,00	0	0	0	0

72	5922386323R	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž sítěd. s otvorem DN 200	kus	1,00000	632,00	632,00	0,09	0,09	0	0
73	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	1,00000	375,50	375,50	0,072	0,072	0	0
74	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,00000	210,50	210,50	0,027	0,027	0	0
75	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00	0,109	0,109	0	0
76	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00000	213,50	213,50	0,024	0,024	0	0
77	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D400, kruh.rám,bez odvětrání, s kloub.ulož.víka v rámu	kus	-1,00000	3 090,00	-3 090,00	0,196	-0,196	0	0
78	55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	2,00000	3 382,00	6 764,00	0,158	0,316	0	0
79	87112	D+M Přepojení nového kanal.potrubi ve stáv.šachtě skutečnost:4 původně:-2	kompl	2,00000 4,00000 -2,00000	7 910,00	15 820,00	0,56	1,12	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 875,00		8,85962	0	0
80	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	26,00000	377,00	9 802,00	0,26981	7,01506	0	0
81	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	7,00000	271,00	1 897,00	0,16108	1,12756	0	0
82	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,00000	260,00	780,00	0,185	0,555	0	0
83	592-16217P	Betonová přídlažba ABK 50-25-10 přírodní 3/0,5	kus	6,00000 6,00000	66,00	396,00	0,027	0,162	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				984,00		0	4,46	4,46
84	812472	Demontáž bourání stáv.betonového potrubí , DN 600 skutečnost:12 původně:-10	m	2,00000 12,00000 -10,00000	492,00	984,00	0	0	2,23	4,46
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 409,76		0	0	0
85	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným chodník:28,6 parkoviště:25 poškozená dlažba:-14	m2	39,60000 28,60000 25,00000 -14,00000	35,60	1 409,76	0	0	0	0
Díl: 99		Slaveništní přesun hmot				506 054,29		0	0	0
86	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop skutečnost:1154,99 původně:-195,8272	t	959,16280 1 154,99000 -195,82720	527,60	506 054,29	0	0	0	0
Díl: M23		Montáže potrubí				-11 901,00		0	0	0
87	003	Prohlídka televizní kamerou vč.záznamu a protokolu	m	-10,00000	85,00	-850,00	0	0	0	0
88	230170008R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 1000 - 1200	sada	-1,00000	10 070,00	-10 070,00	0	0	0	0
89	230170018R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 1000 - 1200	m	-10,00000	98,10	-981,00	0	0	0	0
Díl: 999		Poplatky za skládky				5 113,65		0	0	0
90	979 09-9999.2	Poplatek za skládku suti - beton skutečnost:38,703 původně:-22,3	t	16,40300 38,70300 -22,30000	150,00	2 460,45	0	0	0	0
91	979 09-9999.4	Poplatek za skládku suti - kamenivo skutečnost:35,508 původně:-17,82	t	17,68800 35,50800 -17,82000	150,00	2 653,20	0	0	0	0
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 279,57		0	0	0
92	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky skutečnost:92,031 původně:-57,94	t	34,09100 92,03100 -57,94000	75,00	2 556,83	0	0	0	0
93	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m skutečnost:92,031 původně:-57,94	t	34,09100 92,03100 -57,94000	90,00	3 068,19	0	0	0	0
94	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m skutečnost:92,031*2 původně:-57,94*2	t	68,18200 184,06200 -115,88000	9,60	654,55	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				-11 960,00		0	0	0
95	15	Geodetické umístění skutečného stavu, geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kompl	-1,00000	4 900,00	-4 900,00	0	0	0	0
96	12	Zábory veřejného prostranství	m2	-1 512,00000	5,00	-7 560,00	0	0	0	0
97	7679	Osazení a demontáž mobilního oplocení vč.patek, nájem 1 měsíc skutečnost:50 původně:-(6*2+9*2)	m	20,00000 50,00000 -30,00000	250,00	5 000,00	0	0	0	0
98	18	Dokumentace skutečného provedení	kompl	-1,00000	4 500,00	-4 500,00	0	0	0	0

1 151 969,26

