

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 98 ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČ: 48173398

Zastoupená: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou dne 12. 7. 2019

Vážení,

v zastoupení zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Skupinový vodovod Letohradsko**, zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 24. 4. 2019 odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněném dne 25. 4. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-013491, poskytujeme tímto vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Předmět žádosti:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu níže uvedených dotazů.

1. V Souhrnné technické zprávě je psáno, že u navržených vodovodních řadů se neuvažuje s kácením porostů, přičemž některé trasy řadů lemují vzrostlé lesní porosty (např. SO 08- Výtlačný řad V2 a propoj P1). Ve výkazu výměr je pouze odstranění pařezů. Máme uvažovat, že stromy budou pokácené?

Vysvětlení zadavatele:

Kácení je uvažováno na p.p.č. 414 v KÚ Letohrad. Pod tento pozemek spadá jak objekt výtlačku V2 v rámci SO08, tak objekt VDJ Bažantnice ke kterému je popis směřován. Podmínky kácení jsou popsány v TZ, str. 32., kde je uvedeno, že vykácení stromů provede vlastník pozemků a dodavatelem bude zajištěn pouze odvoz pařezů a klestí.

2. V STZ mezi provedenými průzkumy není geologický průzkum, přitom ve výkazu výměr jsou položky na vykopávky v hornině tř. 5 a tř. 6 (hlavně v okolí vodojemu Mistrovice). Jaké složení zemin se má předpokládat?

Vysvětlení zadavatele:

Sice v STZ mezi provedenými průzkumy není geologický průzkum uveden, dle seznamu příloh je ho však možné v PD dohledat pod č. přílohy D.1 – 10.

3. Ve stavebních objektech Silové a ovládací kabely a Přípojky NN je v technické zprávě psáno, že křížení trasy kabelu s komunikací bude chráněno samostatnou chráničkou PE prům. 110 mm. Např. SO 02-Silové a ovládací kabely VDJ Letohrad NTP kříží komunikaci II/360 ve správě SÚS Pardubického kraje a přitom nejsou uloženy do kabelové chráničky. Prosíme doplnit do VV.

Vysvětlení zadavatele:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV byly do listu SO 02 Silové a ovládací – VDJ Letohrad NTP doplněny dvě nové položky (viz níže) **Přílohou tohoto vysvětlení zároveň uveřejňujeme aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s doplněním příslušných položek. Žádáme účastníky, aby pro zpracování nabídky použili tento aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pod označením Příloha č. 5 Soupis stavebních prací s VV – aktualizace 12. 7. 2019.**

4			Trubka umělohmotná PE prům. 110mm	m	160
10			Kabelový prostup z PVC rour v rýze do 10cm	m	160

4. SO 01-Výtlačný řad Štola-VDJ Letohrad NTP vede ve své druhé části mezi soukromými objekty ve svahovitém terénu a překonává dvě opěrné zdi (výškově 9 m). Ve výkazu výměr postrádáme protlaky pod opěrnými zdmi a podrobnější popis a detail dané situace.

Vysvětlení zadavatele:

Protlaky zde navrženy nejsou, jelikož o skutečném založení opěrných zdí není podrobnějších informací. Vychází se z předpokladu, že jsou ukotveny až do skalnatého podloží. Tudíž by zde, s ohledem na spádové podmínky, očekávanou geologii a použitý materiál potrubí, bylo provedení protlaků technicky obtížně realizovatelné. Návrhem je provedení prostupů základy dle skutečně zastížených podmínek v průběhu výstavby (odhalení základových spár). K zohlednění těchto návrhových činností až v průběhu samotné realizace slouží položky rozpočtu - Ostatní náklady - č. 1004 a SO_01 - Výtlačný řad Štola - položky R - 01.1.1 a R - 01.1.2.

Změnu ZD v návaznosti na bod. 3 žádosti o vysvětlení ZD zohlednil zadavatel ve stanovení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

.....
Lenka Lukášová,
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Přílohy:
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací s VV – aktualizace 12. 7. 2019