

**DODATEK Č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele VaK/60/2020
č. zhotovitele 22013**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.

se sídlem Zašová č.p. 633, PSČ 756 51
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

zastoupená ve věcech smluvních
a ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem
Petrem Adámkem, jednatelem

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí

č. účtu:

508847851/0100

E-mail:

cobbler@cobbler.cz

I. Předmět dodatku č.1

Smluvní strany (dále jen objednatel a zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění **Článek III.**, základní smlouvy ze dne 13. 03. 2020 jak je dále uvedeno a při jehož uzavírání se vycházelo z těchto podkladů:

- a) Oceněný výkaz výměr prací nad rámec SOD

Podklady se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku a jsou jeho přílohou.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za zhotovení díla:

Cena díla dle Sod bez DPH	12 032 980,-Kč
Práce nad rámec SoD	2 195 663,- Kč

Celková cena díla bez DPH	14 228 643,- Kč
----------------------------------	------------------------



1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemně číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

Všechny ostatní body smlouvy o dílo číslo 22013 ze dne 13.3.2020 zůstávají beze změny a v platnosti.

Ve Vsetíně, dne 17. 03. 2021

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilar
ředitel společnosti

V Zašové, dne 16.3.2021


zhotovitel:

-12-

Cobbler s.r.o.
š.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 462
TEL: 465 78 462



.....
Ing. Jiří Vašek
jednatel Cobbler s.r.o.



.....
Petr Adamek
jednatel Cobbler s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Polášková
Objekt: Práce nad rámec SoD Kanalizace

Objednatel: VaK Vsetín, a.s.
 Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Petr Adámek
 Datum: 12. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 231 511,69	0,060
11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				395 850,00	0,000
1	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 mm do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m ²	m ²	870,000	455,00	395 850,00	0,000
8		Trubní vedení				37 287,00	0,000
2	825121101	Uliční vpust' včetně mříže u č.p. 32, 36, 81 a 83	kus	4,000	7 950,00	31 800,00	0,000
3	826258121	Zazdění kamenné stoky šalovacími tvárnicemi tl. 200 mm	m ²	5,900	930,00	5 487,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				274 825,00	0,060
4	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	750,000	339,00	254 250,00	0,060
5	921101121	Přeložka VO u č.p. 82 přes cestu	kus	1,000	8 560,00	8 560,00	0,000
6	921201121	Zajištění propadlé klenby sklepa č.p. 75 - zásyp šterkem, betonová deska	m ²	4,500	1 270,00	5 715,00	0,000
7	956211101	Půlená chránička PVC DN 250 na kabelu NN včetně rozebrání stávající betonové DN 300	m	3,000	2 100,00	6 300,00	0,000
997		Přesun sutě				523 549,69	0,000
8	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	543,750	152,52	82 932,75	0,000
9	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	543,750	44,55	24 224,06	0,000
10	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	4 893,750	11,72	57 354,75	0,000
11	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	543,750	660,30	359 038,13	0,000
Celkem						1 231 511,69	0,060



ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace Valašské Meziříčí, ul. Poláškova
Objekt: Demontáž a montáž vodovodu

Objednatel: VaK Vsetín, a.s.
 Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Petr Adámek
 Datum: 12. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Demontáž a montáž vodovodu						797 118,55	179,803
1 Zemní práce						244 323,80	140,747
1	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	221,34	442,68	0,074
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	212,97	851,88	0,148
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	23,760	391,53	9 302,75	0,000
4	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	39,600	355,26	14 068,30	0,000
5	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	39,600	472,44	18 708,62	0,000
6	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	132,000	151,59	20 009,88	0,078
7	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	132,000	100,44	13 258,08	0,000
8	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	79,200	240,87	19 076,90	0,000
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	142,560	604,50	86 177,52	0,000
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	79,200	17,21	1 363,03	0,000
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	52,800	118,11	6 236,21	0,000
12	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	100,320	347,82	34 893,30	100,320
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	21,120	174,84	3 692,62	0,000
14	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	40,128	323,64	12 987,03	40,128
15	175100100	hutnicí zkoušky	soubor	1,000	3 255,00	3 255,00	0,000
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						70 138,73	0,000
16	113106451	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	132,000	47,71	6 297,72	0,000
17	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	52,800	71,61	3 781,01	0,000
18	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 mm do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	132,000	455,00	60 060,00	0,000
45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku						5 696,06	9,983
19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,280	1 078,80	5 696,06	9,983
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						8 433,48	28,512
20	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	132,000	63,89	8 433,48	28,512
85 Potrubí z trub litinových						176 745,20	0,082
21	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	44,000	210,18	9 247,92	0,000
22	55353006	TLT potrubí DN 150 s jednokomorovým hrdlovým spojem(těsnění EPDM s ocel. segmenty) tř. mim C50 vně Zn-AI 400g/m2 + krycí povlak PUR 120 um, uvnitř cem malta	m	45,320	3 236,40	146 673,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	857312122	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	860,25	860,25	0,003
24	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus	1,000	3 999,00	3 999,00	0,016
25	55220020	těsnění SIT PLUS EPDM jištěné DN 150	kus	1,000	1 413,60	1 413,60	0,008
26	92010010	přírubový spoj vč. matic těsnění nerez podl. pro DN 150 PN 16 - nerez úpravy (typ 2)	kus	1,000	390,60	390,60	0,000
27	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	588,69	1 177,38	0,000
28	55253931	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°	kus	1,000	5 077,80	5 077,80	0,015
29	55220020	těsnění SIT PLUS EPDM jištěné DN 150	kus	2,000	1 413,60	2 827,20	0,017
30	55253932	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-pro napojení na stáv. rozvod	kus	1,000	5 077,80	5 077,80	0,023

89

Ostatní konstrukce

56 146,20

0,479

31	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	44,000	43,90	1 931,60	0,008
32	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	44,000	11,81	519,64	0,004
33	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	44,000	20,74	912,56	0,000
34	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200, vč. rozborů	m	44,000	60,45	2 659,80	0,000
35	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	5 970,60	5 970,60	0,459
36	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	88,000	339,00	29 832,00	0,007
37	921121108	Zhotovení provizorního propojení u č.p. 36 a č.p. 1609 - Potrubí PE DN 150 - 5,5m, Lemový nákrůžek, WAGA spojka, koleno 30°	kus	1,000	14 320,00	14 320,00	0,000

99

Přesun hmot a manipulace se sutí

88 457,68

0,000

38	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	179,803	491,97	88 457,68	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

997

Přesun sutě

147 177,40

0,000

39	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	152,856	44,55	6 809,73	0,000
40	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 375,704	11,72	16 123,25	0,000
41	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	152,856	152,52	23 313,60	0,000
42	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	152,856	660,30	100 930,82	0,000

Vodovodní přípojky

2

167 031,98

55,249

1

Zemní práce

79 544,93

51,112

43	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	14,400	355,26	5 115,74	0,000
44	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	14,400	472,44	6 803,14	0,000
45	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,800	240,87	6 937,06	0,000
46	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	102,30	4 910,40	0,040
47	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	60,92	2 924,16	0,000
48	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	51,840	604,50	31 337,28	0,000
49	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,800	17,21	495,65	0,000
50	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	19,200	118,11	2 267,71	0,000
51	58344197	štěrkodř' frakce 0/63	t	36,480	347,82	12 688,47	36,480
52	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,680	174,84	1 342,77	0,000
53	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,592	323,64	4 722,55	14,592

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku **2 071,30 3,630**

54	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,920	1 078,80	2 071,30	3,630
----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch **5 285,52 0,005**

55	871161141	Montáž potrubí z PE40 (LDPE), PN 10 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 mm	m	16,000	49,29	788,64	0,000
56	WVN.VP403033 W	Trubka PE40 (LDPE), PN 10 (SDR 7,4)32x4,4 <i>Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použití pro vodovody, modrá barva - SDR11 32x3.0 100m</i>	m	16,480	29,76	490,44	0,005

57	877161218	Montáž spojek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	299,46	1 197,84	0,000
58	66010010	mechanická spojka PE/PE 32 PN 16 GGG400	kus	2,000	288,30	576,60	0,000
59	67010010	mechanická spojka PE/ocel 32 PN 16 GGG400	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	0,000
60	67110010	mechanická spojka PE/ocel 32 PN 16 GGG400	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	0,000

89 Ostatní konstrukce **31 471,88 0,502**

61	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	4,000	985,80	3 943,20	0,000
62	42271560	navrt. pas pro TLT potrubí 150/32, boční navrtávka s mosaz. šoupátkem s koncovkou pro PE32	kus	4,000	2 557,50	10 230,00	0,000
63	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	4,000	622,17	2 488,68	0,003
64	42271610	šoupátko pro přípojky DN 32(6/4") PN 16 GGG40, měkkotěsnící, půlprůtočné včetně z nerez oceli	kus	4,000	1 413,60	5 654,40	0,000
65	42271690	zem. souprava pro šoup. na přípojce teleskop 1,2-1,8 m	kus	4,000	753,30	3 013,20	0,000
66	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	403,62	1 614,48	0,492
67	68010010	poklop šoup. na přípojce litina + bitumen. nátěr + podkl. deska	kus	4,000	372,00	1 488,00	0,000
68	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	16,000	22,60	361,60	0,000
69	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	16,000	11,81	188,96	0,001
70	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	16,000	46,31	740,96	0,003
71	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	234,36	937,44	0,001
72	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	4,000	202,74	810,96	0,001

99 Přesun hmot a manipulace se sutí **48 658,35 0,000**

73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,249	880,71	48 658,35	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem **964 150,53 235,052**

