

Akce:

GARÁŽE V AREÁLU ČOV VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Novostavba garáží pro nákladní vozidla na parcele č. 337/16,

k.ú.

Krásno nad Bečvou

Stupeň
dokumentace:Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení a pro provádění stavby

Zakázka č.:

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

		základní cena	DPH 21%	celkem včetně DPH
		Kč	Kč	Kč
Vedlejší a ostatní náklady		152 000	31 920	183 920
Vedlejší a ostatní náklady		152 000	31 920	183 920
SO01	GARÁŽE	8 552 132	1 795 948	10 348 080
D11	Architektonicko stavební řešení	7 257 197	1 524 011	8 781 209
D14a	Vytápění	303 221	63 676	366 898
D14c	Vzduchotechnika	172 589	36 244	208 833
D14e	Zdravotně technické instalace	257 229	54 018	311 247
D14f	Plynová odběrná zařízení	113 802	23 898	137 701
D14g	Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod	448 093	94 100	542 193
IO02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 503 484	315 732	1 819 216
IO03	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	136 986	28 767	165 753
IO04	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	67 062	14 083	81 145
IO05	VODOVOD	145 798	30 618	176 416
IO06	ROZVODY NN	99 150	20 822	119 972
IO07	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	94 787	19 905	114 693
IO08	VENKOVNÍ PLYNOVOD	38 174	8 017	46 191
Stavební řešení celkem		10 637 574	2 233 890	12 871 464
STAVBA CELKEM		10 789 574	2 265 810	13 055 384

Zakázka č.
Za dodavatele:

23.4.2020

Stavební mechanizace - servis s.r.o.

 Záměrný podpis



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: GARAZE V AREALU ČOV VALAŠSKÉ MEZÍŘICI	
O: Vedlejší a ostatní náklady	Kč
R: Vedlejší a ostatní náklady celkem	152 000,00

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
		Vedlejší náklady				28 000,00		
1	005111020.R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhrotení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTKS) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		
2	005121010R	Vytyčení inženýrských sítí Geodetické zaměření stávajících inženýrských sítí na staveništi, tras inženýrských sítí, na které se stavba napojuje	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení. Příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		
5	005121040R	Provoz investora Náklady z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí (extrémní teploty, výpary chemikálií, biologická zátěž apod.), přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem nebo na stavbě nezúčastněných organizací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		
6	005121050R	Kompletační činnost Kompletační stavební částí se rozumí dodávka stavební části jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek: - zajistit vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, - zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, - převzít staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávat jeho části poddodavatelům, - koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádět věcné a cenové kontroly včetně přijímky a zajišťovat plnění dílčích termínů dodávky, - zajišťovat poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na základě jejich písemného požadavku, - zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání, - na žádost odběratele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.			10 000,00	10 000,00		
		Ostatní náklady				124 000,00		
Díl: ON	7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	
		8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

9	005211041R	<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dokončenými stavbou i mimo staveniště, kontrola a vyřčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro jejich zabezpečení</p>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005211080R	<p>Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.</p>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	0052120010R	<p>Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
12	0052140010R	<p>Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 2 vyhotoveních listinných, 1x CD (dokumentace ve formátu .pdf, .dwg)</p>	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
13	0052160010R	<p>Dodavatelská a výrobní dokumentace Výrobní a dodavatelská dokumentace oken a dveří. Dodavatelská a výrobní dokumentace dřevěných konstrukcí zasíťování objektu.</p>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 19011 Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí

Objekt: SO 01 Garáže

Rozpočet: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Zadavatel
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

Zhotovitel: Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.
Za Drahou 1293
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 589 846,97
PSV			3 458 750,38
MON			208 600,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 257 197,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 257 197,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **7257197,35 CZK**

ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

dne 23. 4. 2020

Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71 257,18	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			720 455,43	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			992 393,33	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			213 941,64	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			204 688,63	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			290 984,43	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			336 631,96	5
64	Výplně otvorů	HSV			43 632,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			87 485,97	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 052,03	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			259 541,34	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			252 472,88	3
711	Izolace proti vodě	PSV			331 492,72	5
713	Izolace tepelné	PSV			272 643,54	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 729,50	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			505 019,49	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			96 850,47	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			568 807,05	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			449 517,39	6

767	Konstrukce zámečnické	PSV			722 965,95	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			50 087,65	1
776	Podlahy povlakové	PSV			4 193,40	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			284 225,38	4
781	Obklady keramické	PSV			53 382,55	1
783	Nátěry	PSV			73 996,53	1
784	Malby	PSV			31 838,76	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			208 600,00	3
D96	Přesuny suří a vybouraných hmot	PSU			72 310,15	1
Cena celkem					7 257 197,35	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							71 257,18	
1	115101201R00	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímcce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	10,00000	102,50	1 025,00	800-1	RTS 19/ II

viz Technická zpráva : 10,00

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, řešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	3,00000	750,00	2 250,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	------------

viz Technická zpráva : 3,00

3	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,06895	679,00	2 083,82	800-1	RTS 19/ II
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,66280*0,05								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,21780*0,05								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,49840*0,05								

4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	30,66273	350,00	10 731,96	800-1	RTS 19/ II
montážní jáma : (14,02*2,45*0,87)+(2,45*0,53*0,60)								

5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkovitost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	30,66273	23,10	708,31	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,66273								

6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	26,21783	480,50	12 597,67	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,66273								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základy : $(0,85+0,57)*0,60*0,85$ $(0,095+14,70)*0,50*0,95+2,08*0,50*(0,95+1,30)/2$ $(14,48*0,50*1,30)+11,83*0,50*(1,25+0,95)/2$ $(2,90*0,50*0,95)$		0,72420 8,19763 15,91850 1,37750				
7	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,21783	m3	26,21783	164,50	4 312,83	800-1	RTS 19/ II
8	13220210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. montážní jáma : $2,45*1,30*0,35$ základy : $(2,00*0,63*1,25)+2,61*0,63*(1,25+0,95)/2$	m3	4,49848	480,50	2 161,52	800-1	RTS 19/ II
9	13220219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,49848	m3	4,49848	35,70	160,60	800-1	RTS 19/ II
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, základy : $2,08*(0,95+1,30)/2*2$ $(14,48*1,30*2)+11,83*(1,25+0,95)/2*2$ $(2,00*1,25*2)+2,61*(1,25+0,95)/2*2$	m2	79,09600	125,50	9 926,55	800-1	RTS 19/ II
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 79,09600	m2	79,09600	27,00	2 135,59	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, montážní jáma : $(14,02*2,45*0,87)+(2,45*0,53*0,60)$ 2,45*1,30*0,35 základy : $2,08*0,50*(0,95+1,30)/2$ $(14,48*0,50*1,30)+11,83*0,50*(1,25+0,95)/2$	m3	48,86598	123,50	6 034,95	800-1	RTS 19/ II
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,66273 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,21783 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,49848 odpočet zásyp IO 02 : -60,02730	m3	1,35174	264,50	357,54	800-1	RTS 19/ II
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,35174	m3	1,35174	16,30	22,03	800-1	RTS 19/ II
15	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, obsyp montážní jámy : 7,73800	m3	7,73800	835,00	6 461,23	800-1	RTS 19/ II
16	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. $(8,80*4,61)+(4,61*4,05)+(7,22*2,25)$	m2	75,48350	45,70	3 449,60	800-1	RTS 19/ II
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,35174	m3	1,35174	360,00	486,63	800-1	RTS 19/ II
18	58344170R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihočeský kraj Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,73800*2,16	t	16,71408	380,00	6 351,35	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						720 455,43	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19 27153114R00	Poistáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm (18,28*8,80*0,15)+(11,83*4,05*0,15) (0,595+18,28+14,36+11,83+2,90)*0,50*0,10 (1,80+6,45+8,705)*0,50*0,10 (4,61*0,63*0,10)+(7,22*0,63*0,10) (0,90*0,60*0,10*3)+(0,65*0,60*0,10)+(0,57*0,60*0,10)	m3	35,54282 31,31633 2,39825 0,84775 0,74529 0,23520	1 477,00	52 496,75	800-2	RTS 19/II
20 273313711R00	Beton základových desek prostý třídy C 25/30 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, montážní jáma - betonová výplň : 7,738	m3	7,73800	2 805,00	21 705,09	801-1	RTS 19/II
21 273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže (19,28*9,66*0,15)+(12,71*4,70*0,15) -(12,60*1,50*0,15) montážní jáma : 14,02*2,45*0,15	m3	39,21462 7,73800 36,99727 -2,83500 5,15235	2 805,00	109 997,01	801-1	RTS 19/II
22 273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (19,22+14,36)*2*0,15+(13,72+2,15)*2*0,15	m2	14,83500 14,83500	775,00	11 497,13	801-1	RTS 19/II
23 273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,83500	m2	14,83500	123,50	1 832,12	801-1	RTS 19/II
24 273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků (19,28*9,66*0,00444*2)+(12,71*4,70*0,00444*2) -(12,60*1,50*0,00444*2)	t	14,83500 2,38590 2,18432 -0,16783	35 950,00	85 773,11	801-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

14,02*2,45*0,00444
ztratné 10% : 2,169*0,10

25	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	50,86080	2 805,00	142 664,54	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

(0,595+18,28+14,36+11,83+2,90)*0,50*1,45

(1,80+6,45+8,705)*0,50*0,69

(4,61*0,63*1,45)+(7,22*0,63*0,69)

(0,90*0,60*1,005*3)+(0,65*0,60*1,68)+(0,57*0,60*1,765)

26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	120,39720	763,00	91 863,06	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

(13,67+8,705+13,67+1,67+7,22)*0,68

(0,355*1,00)+13,67*(1,00+0,80)/2+2,61*(0,80+0,50)/2

(2,50*0,50)+14,36*(0,50+0,60)/2+12,71*(0,60+0,80)/2

(2,90*0,80)+2,61*(0,80+0,50)/2+(2,00*0,50)

(8,80+4,05)*(0,50+0,60)/2+4,61*(0,60+0,80)/2*2

11,83*(0,60+0,80)/2+(2,45*0,80)

(0,90+0,60+0,90)*0,68*3+(1,42+0,60)*2*0,80

(0,595+13,97+13,47+0,095)*0,73

27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	120,39720	123,50	14 869,05	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 120,39720

28	274353121R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m	kus	1,00000	329,50	329,50	801-5	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	274353122R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² , hloubky přes 0,5 do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.	kus	2,00000	498,00	996,00	801-5	RTS 19/ II
30	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nad prostupy : 1,40*0,000395*6*3	t	0,00995	41 510,00	413,02	801-1	RTS 19/ II
31	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm (0,595+18,28+14,36+11,83+2,90)*0,50*0,00444 (1,80+6,45+8,705)*0,50*0,00444 (4,61*0,63*0,00444)+(7,22*0,63*0,00444) (0,90*0,60*0,00444*3)+(0,65*0,60*0,00444) 0,57*0,60*0,00444 (0,595+19,22+14,36+12,83+2,90)*1,45*0,00444 (0,095+18,28+8,80+4,61+4,61+4,05+11,83+2,40)*1,45*0,00444 (9,185+6,45+1,80)*0,69*0,00444 (8,705+13,67+7,22+1,67)*0,69*0,00444 (0,90+0,60+0,90)*0,69*0,00444*3 (0,825+0,60)*2*1,68*0,00444 (0,57+0,60)*2*1,765*0,00444 ztratné 10% : 1,07179*0,10	t	1,17897	35 950,00	42 383,97	801-1	RTS 19/ II
32	279312011R00	Beton základových zdí prostý třídy C 25/30 montážní jáma - betonová výplň : 7,526	m3	7,52600	2 840,00	21 373,84	801-1	RTS 19/ II
33	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže (14,02+2,15)*2*0,15*1,89+(1,30+2,15)*2*0,15*0,35	m3	9,53064	2 855,00	27 209,98	801-1	RTS 19/ II
34	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	39,50790	593,00	23 428,18	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		montážní jáma : (1,00+2,15)*0,35+(13,72+2,15)*2*1,21		39,50790				
35	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 39,50790	m2	39,50790	224,00	8 849,77	801-1	RTS 19/ II
36	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, montážní jáma : (14,02+2,45)*2*0,83+(13,72+2,15)*2*0,83	m2	53,68440	715,00	38 384,35	801-1	RTS 19/ II
37	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 53,68440	m2	53,68440	224,00	12 025,31	801-1	RTS 19/ II
38	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků (14,02+2,15)*2*1,89*0,00444 (13,30+2,15)*2*0,35*0,00444 ztratné 10% : 0,3194*0,10	t	0,35134	35 190,00	12 363,65	801-1	RTS 19/ II
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					992 393,33		
39	311238244R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 1.NP : (19,40+9,00)*2*4,75+(4,25+12,95+4,25)*2,25 -(0,70*0,40)-(1,50*3,25*5)-(3,50*4,25) -(3,70*4,25*2)-(1,10*2,25)-(1,00*1,92*2) -(0,75*0,85)-(1,00*0,85)-(1,00*1,25*2)	m2	256,87650	2 455,00	630 631,81	801-1	RTS 19/ II
				318,06250				
				-39,53000				
				-37,76500				
				-3,98750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				-7,69500			
				-1,25000			
				-7,66000			
				-3,32500			
				40,02650			
40	311238254R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 1.NP : 0,60*4,75	m ²	2,85000	2 525,00	7 196,25	801-1 RTS 19/ II
41	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1.NP : 6,00	kus	6,00000	384,00	2 304,00	801-1 RTS 19/ II
42	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.NP : 5,00*1	kus	5,00000	423,50	2 117,50	801-1 RTS 19/ II
43	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.NP : 6,00*2	kus	12,00000	536,00	6 432,00	801-1 RTS 19/ II
44	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.NP : 5,00*1	kus	5,00000	617,00	3 085,00	801-1 RTS 19/ II
45	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.NP : 5,00*5	kus	25,00000	775,00	19 375,00	801-1 RTS 19/ II
46	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 1.NP : 6,00*1	kus	6,00000	1 093,00	6 558,00	801-1 RTS 19/ II
47	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm	m	4,75000	83,40	396,15	801-1 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56 331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhelného čtyřúhelníka (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření odstranění	m2	3,06000	115,50	353,43	801-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,06000							
57 331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01983	44 430,00	881,05	801-1	RTS 19/ II
pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. viz PD Výpis výztuže věnců : sloup S1 : 0,00289+0,01694							
58 342263991R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z jedné strany příčky	m2	10,92488	35,20	384,56	801-1	RTS 19/ II
1.NP : 05) : (0,93+0,125)*2,60+1,27*(1,50+0,125)+(0,20+0,20)*2,60 06) : 0,90*(1,50+0,125) 07) : 0,90*(1,50+0,125) 09) : 1,325*(1,50+0,125)							
59 342248141R00	Příčky z tvármic pálených Příčky z tvármic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).	m2	57,60000	804,00	46 310,40	801-1	RTS 19/ II
1.NP : (4,25+4,25+4,25+1,325+4,05+1,925+1,925)*3,00 -(0,70*2,25*3)-(0,80*2,25*2)							
60 342266111R09	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	9,88488	583,00	5 762,89	801-1	RTS 19/ II
1.NP : 05) : (0,93+0,125)*2,60+1,27*(1,50+0,125) 06) : 0,90*(1,50+0,125) 07) : 0,90*(1,50+0,125)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

61	380932213R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta 71,6 MPa 09) : 1,325*(1,50+0,125) viz Výpis zámečnických výrobků : 5/2 : 0,36*16 6/2 : 0,36*18	m	12,24000	551,00	6 744,24	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

62	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace 1.NP : 01) : 18,50*9,00 02) : 4,25*4,50 03) : 4,25*1,20 04) : 2,80*4,05 05) : 2,20*1,925 06) : 0,90*1,925 07) : 0,90*1,925 08) : 1,325*2,03 09) : 1,325*1,895 10) : 6,00*4,25	m2	240,46563	831,00	199 826,94	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

63	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 240,46563	m2	240,46563	44,00	10 580,49	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

64	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 1.NP : 06) : 0,90*1,925 07) : 0,90*1,925	m2	3,46500	277,50	961,54	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65 342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ²	m ²	9,43563	206,00	1 943,74	801-1	RTS 19/ II
1.NP :							
05) : 2,20*1,925							
08) : 1,325*2,03							
09) : 1,325*1,895							
66 342264098RT3	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ²	m ²	5,10000	134,00	683,40	801-1	RTS 19/ II
1.NP :							
03) : 4,25*1,20							
67 342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,60000	943,00	2 451,80	801-1	RTS 19/ II
1.NP :							
05) : 2,60							
Díl: 4 Vodorné konstrukce 213 941,64							
68 413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu věneč na úrovni +2,35 m : (6,16+4,25)*0,30	m ²	3,12300	528,00	1 648,94	801-1	RTS 19/ II
69 413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,12300	m ²	3,12300	136,50	426,29	801-1	RTS 19/ II
70 413941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 120 mm I, IE, U, UE nebo L věneč na úrovni +2,35 m : 4,70*0,0111*2	t	0,10434	32 350,00	3 375,40	801-1	RTS 19/ II
71 413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L věneč na úrovni +2,35 m : 6,60*0,0219*2	t	0,28908	31 450,00	9 091,57	801-1	RTS 19/ II
0,28908							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	417238122R00	Obezdní ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou věnec na úrovni +2,35 m : $(4,62+12,95+4,62)+(0,45^2*2)$ věnec na úrovni +4,85 m : $(19,40+9,74)^2*2$	m	140,55000 23,99000 116,56000	315,50	44 343,53	801-1	RTS 19/ II
73	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 věnec na úrovni -0,20 m : $(19,28+13,78)^2*0,35^2+0,30+(12,13^2*0,45^2*0,30)$ $-(3,50^2*0,35^2*0,10)-(3,70^2*0,35^2*0,10^2)$ $-(1,10^2*0,35^2*0,10)-(1,00^2+1,70)^2*0,45^2*0,10$ věnec na úrovni +2,35 m : $(19,27^2*0,45^2*0,45)+(4,25+12,63+4,25)^2*0,29^2*0,30$ $(6,46+4,25)^2*0,30^2*0,30$ věnec na úrovni +4,85 m : $(19,08+9,00)^2*0,29^2*0,34$	m3	20,23541 8,58015 -0,38150 -0,20500 5,74049 0,96390 5,53738	3 160,00	63 943,90	801-1	RTS 19/ II
74	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení věnec na úrovni -0,20 m : $(19,28+14,48)^2*0,30+(18,58+9,05)^2*0,30$ $(12,13+4,29)^2*0,35+(0,45^2*0,10^2*3)+(0,35^2*0,10^2*4)$ věnec na úrovni +2,35 m : $(19,09+18,50)^2*0,45+(4,25+12,05+4,25)^2*0,30$ $(6,46+4,55+6,16+4,25)^2*0,30+(6,16+4,25)^2*0,30$ věnec na úrovni +4,85 m : $(18,50+9,00)^2*0,34$	m2	100,20750 36,83400 12,04400 23,08050 9,54900 18,70000	418,50	41 936,84	801-1	RTS 19/ II
75	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 100,20750	m2	100,20750 100,20750	96,00	9 619,92	801-1	RTS 19/ II
76	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. viz PD Výpis výztuže věnců : 0,19281+0,02873+0,70961	t	0,93115 0,93115	42 480,00	39 555,25	801-1	RTS 19/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				204 688,63		
77	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 25,50000	m2	25,50000 25,50000	303,50	7 739,25	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
78	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	8,00000	513,00	4 104,00	801-4	RTS 19/II
				jakékoliv šířky rýhy,				
				odhad : 8,00				
79	612473181R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřítku.	m2	35,66000	330,00	11 767,80	801-1	RTS 19/II

8,00000

1.NP :

01) : 1,50*1,50

05) : (1,925+2,20+1,925)*2,00+(1,37*0,50)

(0,35+1,00+0,35)*0,30-(0,80*2,00)-(1,00*0,35)

06) : (1,925+0,90+1,925)*1,80+(1,925+0,90)*2*0,30+(0,90*0,125)

(0,30+0,75+0,30)*0,30-(0,70*1,80)-(0,75*0,30)

07) : (1,80+0,90+1,925)*1,80+(0,90*0,40)-(0,70*1,80*2)

09) : (1,895+1,325+1,895)*1,50-(0,70*1,50)

2,25000

12,78500

-1,44000

10,35750

-1,08000

6,16500

6,62250

80	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřítku a jádrové omítky.	m2	359,45750	484,00	173 977,43	801-1	RTS 19/II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

1.NP :

01) : (18,50+9,00)*2*5,175

(3,25+1,50+3,25)*0,30*5+(2,10+1,70+2,10)*0,35

(2,35+1,10+2,35)*0,25

-(1,50*1,50)-(0,70*0,40)-(3,70*4,35*2)-(3,50*4,35)

-(1,50*3,25*5)-(1,60*2,05)-(0,80*1,97*2)-(0,80*2,27)

02) : (4,25+4,50)*2*2,70+(1,25+1,50+1,25)*0,30

-(1,60*2,05)-(1,50*1,25)

03) : (4,25+1,20)*2*2,70+(2,02+1,00+2,02)*0,35

(2,35+1,10+2,35)*0,30

284,62500

14,06500

1,45000

-49,94500

-32,62300

48,45000

-5,15500

31,19400

1,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- (0,90*2,27)-(0,80*1,97*2)		-5,19500				
		04) : (4,05+2,80)*2*2,70+(1,25+1,00+1,25)*0,30*2		39,09000				
		-(0,80*1,97*3)-(1,00*1,25*2)		-7,22800				
		05) : (1,925+2,20)*2*0,70+(0,35+1,00+0,35)*0,30		6,28500				
		06) : (1,925+0,90)*2*0,90+(0,55+0,75+0,55)*0,30		5,64000				
		-(0,75*0,55)-(0,70*0,17)		-0,53150				
		07) : (1,925+0,90)*2*0,90-(0,70*0,17*2)		4,84700				
		08) : (2,03+1,325)*2*2,70+(2,02+1,00+2,02)*0,35		19,88100				
		-(0,70*1,97)-(0,80*1,97*2)		-4,53100				
		09) : (1,895+1,325)*2*1,20-(0,70*0,47)		7,39900				
81	612473186R00	Omičky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	119,13000	59,60	7 100,15	801-1	RTS 19/ II
omička vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
1.NP :								
01) : (4,35+3,70+4,35)*2+(4,35+3,50+4,35)								
(3,25+1,50+3,25)*5+(2,10+1,70+2,10)*(2,35+1,10+2,35)								
02) : 1,25+1,50+1,25								
03) : (2,02+1,00+2,02)+(2,35+1,10+2,35)								
04) : (1,25+1,00+1,25)*2								
05) : 0,35+1,00+0,35								
06) : 0,55+0,75+0,55								
08) : 2,02+1,00+2,02								
Díl: 62								
Úpravy povrchů vnější								
82	601011188RT7	Omička stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	25,50000	372,00	9 486,00	801-1	RTS 19/ II
po jednotlivých vrstvách								
Včetně pomocného řešení.								
1.NP :								
10) : 6,00*4,25								
25,50000								

290 984,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	601011191R00 Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 25,50000	m2	25,50000	53,40	1 361,70	801-1	RTS 19/II
84	602011188RT7 Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěžená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 278,71450	m2	278,71450	374,50	104 378,58	801-1	RTS 19/II
85	602011191R00 Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 278,71450	m2	278,71450	48,80	13 601,27	801-1	RTS 19/II
86	620991121R00 Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin pohled severní : 1,50*3,25*2 pohled jižní : (3,70*4,35*3)+(0,75*0,85) pohled východní : (1,10*2,35*2)+(1,00*0,85)+(1,00*1,25*2)+(1,50*1,25) pohled západní : (3,50*4,35)+(1,50*3,25*3)	m2	98,91750	45,70	4 520,53	801-1	RTS 19/II
87	622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů. 1.NP : (1,50*6+1,00*3+0,75)*0,10	m2	1,27500	1 057,00	1 347,68	801-1	RTS 19/II
88	622401937R00 Příplatky k omítke vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhlné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraňovaných omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky tenkovrstvé (měří se délka přechodu barev) pohled severní : 9,90+14,60+1,70	m	94,50000	12,30	1 162,35	801-1	RTS 19/II
			26,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				14,60000				
		pohled jižní : 9,90+4,70		35,30000				
		pohled východní : (19,40+19,40)-3,50		18,40000				
		pohled západní : 19,40+(0,30*4)-(1,10*2)						
89	622421131R00	Omičky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+2	m2	278,71450	481,00	134 061,67	801-1	RTS 19/ II
		pohled severní : 9,90*(5,60+7,60)/2+4,70*(3,10+5,00)/2		84,37500				
		(3,25+1,50+3,25)*0,10*2		1,60000				
		-(1,50*3,25*2)		-9,75000				
		pohled jižní : 9,90*(5,60+7,60)/2+(4,70*2,73)+(4,55+4,25+4,25)*0,30		82,08600				
		(0,30+2,35*2)+(4,35+3,70+4,35)*0,45*2		16,16000				
		(0,85+0,75+0,85)*0,10		0,24500				
		-(0,75*0,85)-(3,70*4,35*2)		-32,82750				
		pohled východní : (19,40*0,30)+(19,40*2,70)+(6,30+6,00)*0,30+0,30*(2,65+2,35)		63,39000				
		(0,85+1,00+0,85)*0,10+(1,25+1,00+1,25)*0,10*2		0,97000				
		(2,35+1,10+2,35)*0,05+(1,25+1,50+1,25)*0,10		0,69000				
		-(0,80*2,27)-(1,00*0,85)-(1,00*1,25*2)-(0,90*2,27)-(1,50*1,25)		-9,08400				
		pohled západní : (19,40*5,30)+(3,25+1,50+3,25)*0,10*3+(4,35+3,50+4,35)*0,45		110,71000				
		-(3,50*4,35)-(1,50*3,25*3)		-29,85000				
90	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	18,27000	235,50	4 302,59	801-1	RTS 19/ II
		viz Výpis zámečnických výrobků :						
		5Z : (0,60+0,45)*2*4,35		9,13500				
		6Z : (0,30+0,45+0,30)*4,35*2		9,13500				
91	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	163,70000	50,00	8 185,00	801-1	RTS 19/ II
		pohled severní : (5,60*2)+2,70+0,20+(3,25+1,50+3,25)*2		30,10000				
		pohled jižní : (5,60*2)+2,70+(2,35*2)+4,25+4,55+0,20		27,60000				
		(0,85+0,75+0,85)+(4,35+3,70+4,35)*2		27,25000				
		pohled východní : (2,35+1,10+2,35)+(0,85+1,00+0,85)+(1,25+1,00+1,25)*2		15,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011 Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01 Garáže
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				27,05000				
				36,20000				
92	56392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál AI pohled západní : (4,35+3,50+4,35)+(3,25+1,50+3,25)*3 (2,35+1,10+2,35)+(1,25+1,50+1,25)+6,00+6,30+2,35+2,60	m	171,88500	49,90	8 577,06	SPCM	RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 163,70000*1,05		171,88500				

Díl: 63

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
93	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,87729	3 530,00	6 626,83	801-1	RTS 19/II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1.NP :

- 03) : (4,55*1,20*0,06)+(1,00*0,35*0,06)
- (1,10*0,15*0,06)+(0,80*0,10*0,06)
- 04) : (4,05*2,80*0,06)+(0,80*0,125*0,06)
- 05) : (2,20*1,925*0,06)+(0,80*0,125*0,06)
- 06) : (0,90*1,925*0,06)+(0,70*0,125*0,06)
- 07) : (0,90*1,925*0,06)+(0,70*0,125*0,06)
- 08) : (1,325*2,03*0,06)+(1,00*0,35*0,06)
- (0,80*0,10*0,06)+(0,80*0,125*0,06)
- 09) : (1,895*1,325*0,06)+(0,70*0,125*0,06)*

94	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,76988	3 305,00	5 849,45	801-1	RTS 19/II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

montážní jáma : 13,72*2,15*0,06

1,76988

95	631315811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	34,57800	3 735,00	129 148,83	801-1	RTS 19/II
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1.NP :

- 01) : (18,50*9,00*0,20)+(3,50+3,70*2+1,70+1,10)*0,45*0,20

34,53300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(12,60*1,50*0,20) 02) : 4,25*4,50*0,20		-3,78000 3,82500				
96	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	1,87729	1 234,00	2 316,58	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,87729		1,87729				
97	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	34,57800	308,50	10 667,31	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,57800		34,57800				
98	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	1,87729	374,50	703,05	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,87729		1,87729				
99	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	34,57800	93,70	3 239,96	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,57800		34,57800				
100	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení 1.NP :	m2	16,90000	316,00	5 340,40	801-1	RTS 19/ II
		01) : (12,60+1,50)*2*0,50 (3,50+3,70*2+1,10+1,00*2)*0,20		14,10000 2,80000				
101	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 16,90000	m2	16,90000	99,20	1 676,48	801-1	RTS 19/ II
102	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1.NP :	t	0,84439	35 940,00	30 347,38	801-1	RTS 19/ II
		01) : (18,50*9,00*0,00444)+(3,50+3,70*2+1,70+1,10)*0,45*0,00444 -(12,60*1,50*0,00444) 02) : 4,25*4,50*0,00444 ztratné 10% : 0,76763*0,10		0,76663 -0,08392 0,08492 0,07676				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Cen. soustava / platnost
103	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,15281	35 940,00	5 491,99	801-1	RTS 19/II
včetně distančních prvků								
1.NP :								
03) : (4,55*1,20*0,00444)+(1,00*0,35*0,00444) 0,02580								
(1,10*0,15*0,00444)+(0,80*0,10*0,00444) 0,00109								
04) : (4,05*2,80*0,00444)+(0,80*0,125*0,00444) 0,05079								
05) : (2,20*1,925*0,00444)+(0,80*0,125*0,00444) 0,01925								
06) : (0,90*1,925*0,00444)+(0,70*0,125*0,00444) 0,00808								
07) : (0,90*1,925*0,00444)+(0,70*0,125*0,00444) 0,00808								
08) : (1,325*2,03*0,00444)+(1,00*0,35*0,00444) 0,01350								
(0,80*0,10*0,00444)+(0,80*0,125*0,00444) 0,00080								
09) : (1,895*1,325*0,00444)+(0,70*0,125*0,00444) 0,01154								
ztratné 10% : 0,13892*0,10 0,01389								

104	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	96,32037	1 258,00	121 171,03	801-1	RTS 19/II
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

(13,29*1,015*1,17)+(3,465*0,18*0,57) 16,13805

(13,67*5,335*0,57)+(7,22*1,80*0,57) 48,97751

(4,05+1,80)/2*4,61*(0,20+0,77)/2 6,53986

(1,83+7,22)/2*2,25*(0,10+0,77)/2 9,32259

(8,80*2,00*0,20)+8,80*2,77*(0,20+0,77)/2 15,34236

105	632451022R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	3,82500	257,50	984,94	801-1	RTS 19/II
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapětech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dfevěným hladítkem,

1.NP : (1,50*6+1,00*3+0,75)*0,30 3,82500

106	63460111V00	Zaplnění dilatačních spár mazanin polyuretanovým pružným ímelem	m	94,90000	137,70	13 067,73		Vlastní
-----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.NP : 77,40000

01) : $(18,50+9,00+0,45*5)*2+4,90+(4,90+1,60)*2$

02) : $(4,25+4,50)*2$

17,50000

Díl: 64 Výplně otvorů

43 632,00

107	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 765,00	5 295,00	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků :

6P/T : 1,00

6L/T : 2,00

108	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 784,00	5 352,00	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků :

5P/T : 1,00

5L/T : 2,00

109	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	2,00000	7 865,00	15 730,00	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	------------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulace dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

viz Výpis truhlářských výrobků :

3L/T : 2,00

110	642945122R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	11 615,00	11 615,00	801-1	RTS 19/ II
-----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. viz Výpis truhlářských výrobků : 4L/T : 1,00									
111	5533300121R	záрубеň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	1 126,00	2 252,00	SPCM	RTS 19/II	
viz Výpis truhlářských výrobků : 3L/T : 2,00									
112	5533300171VL	Zárubeň ocelová ZH 110/2050/1600 D, EI, EW 30 atyp, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000	3 388,00	3 388,00		Vlastní	
viz Výpis truhlářských výrobků : 4L/T : 1,00									
Díl: 94							87 485,97		
113	941941041R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,44850	67,10	13 248,79	800-3	RTS 19/II	
včetně kotvení Včetně kotvení lešení. pohled jižní : $(1,20+9,90+1,20) \times (3,70+5,795) / 2$ pohled severní : $(1,20+9,90+1,20) \times (3,70+5,795) / 2$ pohled západní : $(1,20+19,40+1,20) \times 3,70$									
114	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	592,34550	31,20	18 481,18	800-3	RTS 19/II	
včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 197,44850*3									
115	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	197,44850	59,90	11 827,17	800-3	RTS 19/II	
Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 197,44850									
116	941941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	111,48063	107,00	11 928,43	800-3	RTS 19/II	
1.NP :									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	02) : 4,25*4,50		19,12500				
	03) : 4,25*1,20		5,10000				
	04) : 2,80*4,05		11,34000				
	05) : 2,20*1,925		4,23500				
	06) : 0,90*1,925		1,73250				
	07) : 0,90*1,925		1,73250				
	08) : 1,325*2,03		2,68975				
	09) : 1,325*1,895		2,51088				
	10) : 6,45*4,70		30,31500				
	pohled východní : (1,20+19,40+1,20)*1,50		32,70000				
117 941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2.5 do 3.5 m	m2	177,78000	180,00	32 000,40	800-3	RTS 19/ II

1.NP :

01) : 18,50*9,00

pohled severní : 4,70*1,20

pohled jižní : 4,70*1,20

166,50000

5,64000

5,64000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

44 052,03

118 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	60,86500	115,50	7 029,91	801-1	RTS 19/ II
			60,86500				
119 952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalinou podlahou - zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží	m2	192,06000	98,60	18 937,12	801-1	RTS 19/ II
			192,06000				
			192,06000				

1.NP : 12,95*4,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje <i>viz Technická zpráva : 3,00</i>	kus	3,00000 3,00000	74,00	222,00	801-1	RTS 19/ II
121	953943121R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání <i>viz Výpis zámečnických výrobků : 4/Z : 4,00*2</i>	kus	8,00000 8,00000	123,00	984,00	801-1	RTS 19/ II
122	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání <i>viz Výpis zámečnických výrobků : 3/Z : 60,00</i>	kus	60,00000 60,00000	172,00	10 320,00	801-1	RTS 19/ II
123	953949001V00	Bezpečnostní tabulka plastová, nebo samolepka, rozměr 210x80 mm, provedení fotoluminiscenční, s označením hlavního uzávěru vody, plynu, topidla <i>viz Technická zpráva PBR : 4,00</i>	ks	4,00000 4,00000	150,00	600,00		Vlastní
124	953949002V00	Bezpečnostní tabulka plastová, nebo samolepka, provedení fotoluminiscenční, k označení místa, kde se nachází hasicí přístroj <i>viz Technická zpráva PBR : 2,00</i>	ks	2,00000 2,00000	150,00	300,00		Vlastní
125	953949003V00	Bezpečnostní tabulka plastová, nebo samolepka, provedení fotoluminiscenční, k označení pož. uzávěrů s upozorněním na nutnost uzavírat <i>viz Technická zpráva PBR : 4,00</i>	ks	4,00000 4,00000	150,00	600,00		Vlastní
126	953949004V00	Doplnková tabule plastová, nebo samolepka, provedení fotoluminiscenční, (poplachová směrnice, důležitá čísla) <i>viz Technická zpráva PBR : 3,00</i>	ks	3,00000 3,00000	300,00	900,00		Vlastní
127	953949005V00	Tabulka plastová, nebo samolepka, provedení fotoluminiscenční, označ. zařízení pod el. proudem, nehasit vodou, točit stop atp. <i>viz Technická zpráva PBR : 4,00</i>	ks	4,00000 4,00000	150,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	31179109R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	3,00000	175,00	525,00	SPCM	RTS 19/ II
viz Výpis zámečnických výrobků :								
4/Z : 3,00								
129	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtláčny prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	2,00000	689,00	1 378,00	SPCM	RTS 19/ II
130	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	1 656,00	1 656,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
131	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	26,87238	6 720,00	180 582,39	801-3	RTS 19/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech stávající základové deska : 13,29*(3,415+3,325)/2*0,60								
132	970041300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	2,00000	5 470,00	10 940,00	801-3	RTS 19/ II
viz Výpis zámečnických výrobků :								
4/Z : 0,50*4								
133	970047300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 300 mm	m	2,00000	683,00	1 366,00	801-3	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 2,00000								
134	970251400V00	Rezáni železobetonu hl. řezu 600 mm	m	16,70500	3 990,00	66 652,95		Vlastní
stávající základová deska : 13,29*3,415								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
135	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zažnou výšky přes 6 do 12 m	t	866,11621	291,50	252 472,88	801-1	RTS 19/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou								
Díl: 711	Izolace proti vodě							
136	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	265,27320	27,30	7 241,96	800-711	RTS 19/ II
(19,28*9,78)+(12,83*4,76)+(14,02+2,15)*2*0,15								
(1,50*0,56*2)+(14,02*0,325*2)								
331 492,72								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	71112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP $(19,28+14,48)*2*0,30$ $(13,87+2,15)*2*2,04+(2,15+1,00)*2*0,35$	m2	87,82260	41,20	3 618,29	800-711	RTS 19/ II
138	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, $(19,28*9,78)+(12,83*4,76)+(14,02+2,15)*2*0,15$ $(1,50*0,56*2)+(14,02*0,325*2)$	m2	265,27320	315,00	83 561,06	800-711	RTS 19/ II
139	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, $(19,28+14,48)*2*0,30$ $(13,87+2,15)*2*2,04+(2,15+1,00)*2*0,35$	m2	87,82260	249,50	21 911,74	800-711	RTS 19/ II
140	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 20,41125	m2	20,41125	54,90	1 120,58	800-711	RTS 19/ II
141	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá 1.NP : 05) : $(2,20*1,80)+(2,20+1,80)*2*0,20+(0,93+1,80+0,93)*1,80-(0,80*0,20)$ 06) : $(0,90*1,80)+(0,90+1,80)*2*0,20-(0,70*0,20)$ 07) : $(0,90*1,80)+(0,90+1,80)*2*0,20-(0,70*0,20*2)$ 09) : $(1,325*1,77)+(1,325+1,77)*2*0,20-(0,70*0,20)$	m2	20,41125	501,00	10 226,04	800-711	RTS 19/ II
142	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 1.NP : 05) : $(2,20+1,80)*2-0,80$ 06) : $(0,90+1,80)*2-0,70$ 07) : $(0,90+1,80)*2-(0,70*2)$	m	21,39000	136,50	2 919,74	800-711	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				5,49000				
143	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	16,00000	171,00	2 736,00	800-711	RTS 19/ II
		1.NP :						
		05) : 4,00		4,00000				
		06) : 4,00		4,00000				
		07) : 4,00		4,00000				
		09) : 4,00		4,00000				
144	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	6,80000	150,50	1 023,40	800-711	RTS 19/ II
		1.NP :						
		05) : (0,20*2)+(2,00*2)		4,40000				
		06) : 0,20*4		0,80000				
		07) : 0,20*4		0,80000				
		09) : 0,20*4		0,80000				
145	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prstů těsnící manžetou	kus	3,00000	464,50	1 393,50	800-711	RTS 19/ II
		1.NP :						
		05) : 1,00		1,00000				
		06) : 1,00		1,00000				
		09) : 1,00		1,00000				
146	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	40,80000	106,50	4 345,20	800-711	RTS 19/ II
		(19,40+14,60)*2*0,60		40,80000				
147	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	55,30000	146,50	8 101,45	800-711	RTS 19/ II
		(19,40+14,60)*2		68,00000				
		-(3,50+3,70*2+0,90*2)		-12,70000				
148	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený, nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	820,90260	208,50	171 158,19	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011 Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí	
O:	SO 01 Garáže	
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		265,2732*2*1,15		610,12836			
		87,8226*2*1,20		210,77424			
	149 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	3 193,57000	3,80	12 135,57	800-711 RTS 19/II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 713		Izolace tepelné				272 643,54	

150	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, minerální plsť tl. 60 mm : (18,50*9,00)+(12,05*4,25)	m2	217,71250	43,10	9 383,41	800-713 RTS 19/II
151	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, minerální plsť tl. 100 mm : (18,50*0,50*2)+(12,05*0,50)	m2	24,52500	43,10	1 057,03	800-713 RTS 19/II
152	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvourvrstvá minerální plsť tl. 100 mm : (18,50*9,10)+(12,05*4,30)	m2	220,16500	136,00	29 942,44	800-713 RTS 19/II
153	713111221RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.	m2	220,16500	174,00	38 308,71	800-713 RTS 19/II
		1.NP : (18,50*9,10)+(12,05*4,30)		220,16500			
154	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	31,28813	38,30	1 198,34	800-713 RTS 19/II
		1.NP :					
		03) : (4,55*1,20)+(1,00*0,35)		5,81000			
		(1,10*0,15)+(0,80*0,10)		0,24500			
		04) : (4,05*2,80)+(0,80*0,125)		11,44000			
		05) : (2,20*1,925)+(0,80*0,125)		4,33500			
		06) : (0,90*1,925)+(0,70*0,125)		1,82000			
		07) : (0,90*1,925)+(0,70*0,125)		1,82000			
		08) : (1,325*2,03)+(1,00*0,35)		3,03975			
		(0,80*0,10)+(0,80*0,125)		0,18000			
		09) : (1,895*1,325)+(0,70*0,125)		2,59838			
155	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	48,50000	60,20	2 919,70	800-713 RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1.NP :						
	03) : (4,55+1,20+0,35)*2-(0,80*2+0,90)		9,70000				
	04) : (4,05+2,80)*2-(0,80*3)		11,30000				
	05) : (2,20+1,925)*2-0,80		7,45000				
	06) : (0,90+1,925)*2-0,70		4,95000				
	07) : (0,90+1,925)*2-(0,70*2)		4,25000				
	08) : (1,325+2,03+0,35)*2-(0,70+0,80*2)		5,11000				
	09) : (1,895+1,325)*2-0,70		5,74000				
156 713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	22,13700	166,50	3 685,81	800-713	RTS 19/ II
	Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
	XPS tl. 40 mm : (18,58+9,00)*2*0,30+(2,29+12,05+4,29)*0,30		22,13700				
157 713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	40,65600	166,50	6 769,22	800-713	RTS 19/ II
	Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
	XPS tl. 60 mm : (19,40+14,48)*2*0,60		40,65600				
158 713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	204,17813	39,90	8 146,71	800-713	RTS 19/ II
	1.NP :						
	01) : (18,50*9,00)+(3,50+3,70*2+1,70+1,10)*0,45		172,66500				
	-(12,60*1,50)		-18,90000				
	02) : 4,25*4,50		19,12500				
	03) : (4,55*1,20)+(1,00*0,35)		5,81000				
	(1,10*0,15)+(0,80*0,10)		0,24500				
	04) : (4,05*2,80)+(0,80*0,125)		11,44000				
	05) : (2,20*1,925)+(0,80*0,125)		4,33500				
	06) : (0,90*1,925)+(0,70*0,125)		1,82000				
	07) : (0,90*1,925)+(0,70*0,125)		1,82000				
	08) : (1,325*2,03)+(1,00*0,35)		3,03975				
	(0,80*0,10)+(0,80*0,125)		0,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky						
		09) : (1,895*1,325)+(0,70*0,125) 2,59838						
159	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	1 148,00	2 296,00	800-713	RTS 19/II
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se přípevní přířez z požárně ochranné desky savorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
160	283754601R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m3	3,39134	3 625,00	12 293,61	SPCM	RTS 19/II
		XPS tl. 40 mm : 22,137*0,04*1,02 0,90319						
		XPS tl. 60 mm : 40,656*0,06*1,02 2,48815						
161	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	3,94230	3 335,00	13 147,57	SPCM	RTS 19/II
		31,28813*0,12*1,05 3,94230						
162	63151402R	deska izolační minerální vláknó; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	222,06675	141,00	31 311,41	SPCM	RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 217,71250*1,02 222,06675						
163	63151406R	deska izolační minerální vláknó; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	474,15210	225,60	106 988,71	SPCM	RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 24,52500*1,02 220,165*2*1,02 449,13660						
164	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2 674,29000	1,95	5 214,87	800-713	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					13 729,50		
165	721179001V00	Protipožární manžeta na plast. potrubí DN 75	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
		ZTI : 1,00 1,00000						
166	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	135,00000	1,70	229,50	800-721	RTS 19/II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 762	Konstrukce tesafské					505 019,49		
167	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	60,00000	179,50	10 770,00	800-762	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60,00000						
	168	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	55,50000	317,50	17 621,25	800-762 RTS 19/ II
		viz Výpis zámečnických výrobků : 3/2 : 60,00						
		Z1 pozednice 200/160 : 18,50*3						
	169	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm	m2	349,95250	65,00	22 746,91	800-762 RTS 19/ II
		Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků. pultová střeška : 19,85*5,65 sedlová střeška : 20,00*(5,945+5,945)						
	170	762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	349,95250	189,00	66 141,02	800-762 RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 349,95250						
	171	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,28219	1 354,00	7 152,09	800-762 RTS 19/ II
		latě 60/40 : 0,06*0,04*(349,9525/0,315)						
		kontralatě 60/40 : 0,06*0,04*(349,9525/1,00)						
		Z1 pozednice 200/160 : 0,20*0,16*18,50*3						
	172	76291111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plisním a dřevokaznému hmyzu	m2	402,26930	15,60	6 275,40	800-762 RTS 19/ II
		latě 60/40 : (0,06+0,04)*2*(349,9525/0,315)*1,10 kontralatě 60/40 : (0,06+0,04)*2*(349,9525/1,00)*1,10 latě 60/60 pod dřev. obklad a podbití : (0,06+0,06)*2*56,03*1,10 (0,06+0,06)*2*83,79*1,10 Z1 pozednice 200/160 : (0,20+0,16)*2*18,50*3*1,10						
	173	762309001V00	D+M dřevěné sblížené vazníky vč. ztužení, impregnace, kotvení a výrobní dokumentace	soubor	1,00000	327 450,00	327 450,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	13351380.AR viz PD Půdorys krovu : 1,00 tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm	t	0,07620	19 300,00	1 470,66	SPCM	RTS 19/II
175	6051552R Zl3 : 0,001176*60*1,08 hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 160 mm; jakost I	m3	1,95360	7 230,00	14 124,53	SPCM	RTS 19/II
176	998762202R00 Z1 pozednice 200/160 : 0,20*0,16*18,50*3*1,10 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 737,52000	6,60	31 267,63	800-762	RTS 19/II
Díl: 764							
Konstrukce klempířské							96 850,47
177	764918311R00 Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž viz Výpis klempířských výrobků : 11/KL : 2,00	m	2,00000	385,00	770,00	800-764	RTS 19/II
178	764918313R00 Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, výroba (zhotovení) a montáž viz Výpis klempířských výrobků : 9/KL : 0,50 10/KL : 20,00	m	20,50000	497,00	10 188,50	800-764	RTS 19/II
179	764908109RT2 Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestereu, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. viz Výpis klempířských výrobků : 5/KL : 7,20	m	7,20000	753,00	5 421,60	800-764	RTS 19/II
180	764908110RT2 Odpadní trubky kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestereu, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. viz Výpis klempířských výrobků : 7/KL : 2,00	m	4,00000	2 365,00	9 460,00	800-764	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				2,00000				
181	764908105RT2	Zlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. viz Výpis klempířských výrobků : 6/KL : 40,00	m	40,00000	786,00	31 440,00	800-764	RTS 19/ II
182	764908106RT2	Zlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. viz Výpis klempířských výrobků : 4/KL : 19,85	m	19,85000	996,00	19 770,60	800-764	RTS 19/ II
183	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž viz Výpis klempířských výrobků : 5/KL : 2,00 7/KL : 2,00 8/KL : 2,00	kus	6,00000	735,00	4 410,00	800-764	RTS 19/ II
184	764908302RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0.6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. viz Výpis klempířských výrobků : 1/KL : 9,36 2/KL : 3,78	m	13,95000	617,00	8 607,15	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				0,81000				
185	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií	m2	9,57000	319,50	3 057,62	SPCM	RTS 19/II
		2,00*0,25*1,10		0,55000				
		20,50*0,40*1,10		9,02000				
186	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	931,25000	4,00	3 725,00	800-764	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				568 807,05		
187	765331211RU1	Krytina betonová Krytina betonová střešních jednoduchých z tašek dřážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé	m2	112,15250	1 164,00	130 545,51	800-765	RTS 19/II
		Dodávka a montáž tašky základní, rohové, půlené, pultové základní včetně spojovacích prostředků.		112,15250				
		pultová střecha : 19,85*5,65						
188	765331221RU1	Krytina betonová Krytina betonová střešních složitých dřážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé	m2	237,80000	825,00	196 185,00	800-765	RTS 19/II
		Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.		237,80000				
		sedlová střecha : 20,00*(5,945+5,945)						
189	765331234RU1	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou dřážkovou, hřeben s větracím pásem,	m	20,00000	1 224,00	24 480,00	800-765	RTS 19/II
		Dodávka a montáž hřebenače, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.		20,00000				
		sedlová střecha : 20,00						
190	765331261RU1	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou dřážkovou, tašky krajní,	m	35,08000	956,00	33 536,48	800-765	RTS 19/II
		Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.		11,30000				
		poltová střecha : 5,65*2		23,78000				
		sedlová střecha : (5,945+5,945)*2						
191	765331511RT1	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou dřážkovou i bobrovku, okno střešní univerzální 70,5x76,5 cm,	kus	1,00000	9 585,00	9 585,00	800-765	RTS 19/II
		Dodávka a montáž střešního okna, střešních latí včetně spojovacích prostředků.		1,00000				
		sedlová střecha : 1,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	765331521R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prosvětlovací,	kus	9,00000	524,00	4 716,00	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž akrylátové tašky včetně spojovacích prostředků.						
		9,00						
193	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přířezání tašek rovné,	m	3,56800	225,00	802,80	800-765	RTS 19/ II
		(0,705+0,765)*2+(0,20*3,14)						
194	765331633R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prostupová pro sanitu,	kus	1,00000	2 874,00	2 874,00	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž kompletu pro sanitární odvětrání.						
		pultová střecha : 1,00						
195	765331651RT3	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	1,00000	3 652,00	3 652,00	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.						
		sedlová střecha : 1,00						
196	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	59,85000	63,70	3 812,45	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.						
		pultová střecha : 19,85						
		sedlová střecha : 20,00*2						
197	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	59,85000	65,80	3 938,13	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 59,85000						
198	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m2	349,95250	145,60	50 953,08	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 112,15250						
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 237,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199 765399001V00	Příplatek za betonovou drážkovou protisněhovou tašku s hákem	ks	89,72200	585,00	52 487,37		Vlastní
pultová střecha :			89,72200				
Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 112,15250*0,8							
200 998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	5 175,68000	9,90	51 239,23	800-765	RTS 19/ II
50 m vodorovně							

89,72200

51 239,23 800-765 RTS 19/ II

5 175,68000 9,90

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

201 76623111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	2,00000	4 950,00	9 900,00	800-766	RTS 19/ II
-----------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	------------

449 517,39

1.NP :

01) : 1,00

03) : 1,00

202 766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m ² , palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m ²	28,01500	500,00	14 007,50	800-766	RTS 19/ II
------------------	---	----------------	----------	--------	-----------	---------	------------

Včetně našroubování soklu.

pohled severní : (6,00+6,00+5,60)*0,30+0,50*(0,40+0,20)/2*3

pohled jižní : (6,00+6,00+5,60)*0,20+4,70*(0,40+2,30)/2+0,50*(0,40+0,20)/2*3

pohled východní : (20,00*0,20)+(19,85*0,20)

pohled západní : (20,00*0,20)

5,73000

10,31500

7,97000

4,00000

203 766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	56,03000	275,00	15 408,25	800-766	RTS 19/ II
------------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 28,01500*2

56,03000

204 766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m ²	41,89500	595,00	24 927,53	800-766	RTS 19/ II
------------------	--	----------------	----------	--------	-----------	---------	------------

pohled severní : (6,00+6,00)*0,30+(5,60*0,30)

pohled jižní : (6,00+6,00)*0,30+(5,60*0,30)+(4,55*0,30)

pohled východní : (19,40*0,50)+(12,95*0,50)+(6,30*0,65)

pohled západní : (19,40*0,50)

5,28000

6,64500

20,27000

9,70000

205 766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	83,79000	275,00	23 042,25	800-766	RTS 19/ II
------------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 41,89500*2								
206	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	65,30000	140,50	9 174,65	800-766	RTS 19/ II
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.								
1.NP : (3,25+1,50+3,25)*5+(1,25+1,50+1,25)*(1,25+1,00+1,25)*2								
(0,85+1,00+0,85)*(2,35+1,10+2,35)*2								
207	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	12,75000	475,00	6 056,25	800-766	RTS 19/ II
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.								
1.NP : (1,50*6)+(1,00*3)+0,75								
208	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	495,00	2 970,00	800-766	RTS 19/ II
viz Výpis truhlářských výrobků :								
5P/T : 1,00								
5L/T : 2,00								
6P/T : 1,00								
6L/T : 2,00								
209	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00	800-766	RTS 19/ II
Dvěře s protipožární odolností do 30 minut.								
viz Výpis truhlářských výrobků :								
3L/T : 2,00								
210	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	660,00	660,00	800-766	RTS 19/ II
Dvěře s protipožární odolností do 30 minut.								
viz Výpis truhlářských výrobků :								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			1,00000				
211 76669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň viz Výpis truhlářských výrobků : 3L/T : 2,00 4L/T : 1,00	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00	800-766	RTS 19/ II
212 766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných viz Výpis truhlářských výrobků : 5L/T : 2,00	kus	2,00000	385,00	770,00	800-766	RTS 19/ II
213 766670021R00	Montáž kliky a šiftku viz Výpis truhlářských výrobků : 3L/T : 2,00 4L/T : 1,00 5P/T : 1,00 5L/T : 2,00 6P/T : 1,00 6L/T : 2,00	kus	9,00000	385,00	3 465,00	800-766	RTS 19/ II
214 766694121R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm viz Výpis truhlářských výrobků : 2/T : 2,00	kus	2,00000	385,00	770,00	800-766	RTS 19/ II
215 766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm viz Výpis truhlářských výrobků : 1/T : 6,00	kus	6,00000	495,00	2 970,00	800-766	RTS 19/ II
216 766629001V00	D-M sestava plastových oken 1500x3250 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub viz Výpis plastových výplní :	ks	5,00000	25 000,00	125 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
				5,00000				
217	766629002V00	D+M plastové okno 2kř. 1500x1250 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní
		viz Výpis plastových výplní :						
		02/PL : 1,00		1,00000				
218	766629003V00	D+M plastové okno 2kř. 1000x1250 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub	ks	2,00000	8 400,00	16 800,00		Vlastní
		viz Výpis plastových výplní :						
		03/PL : 2,00		2,00000				
219	766629004V00	D+M plastové okno 1kř. 1000x850 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		viz Výpis plastových výplní :						
		04/PL : 1,00		1,00000				
220	766629005V00	D+M plastové okno 1kř. 750x850 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní
		viz Výpis plastových výplní :						
		05/PL : 1,00		1,00000				
221	766629006V00	D+M plastové dveře 1kř. s nadsvětlíkem 1040x2350 mm, izolační 3sklo, vnější strana zlatý dub	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		viz Výpis plastových výplní :						
		06/PL : 1,00		1,00000				
222	54914591R	kování stavební - prvek: klíky se šifty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	9,00000	930,00	8 370,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 9,00000						
223	54917020R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz	kus	3,00000	3 100,00	9 300,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 3,00000						
224	60510057R	lať průřez 36 cm ² ; jakost II; l = 3000,0 mm	m	153,80200	22,00	3 383,64	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 56,03000*1,1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 83,79000*1,1						
225	60780015R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	12,10000	600,00	7 260,00	SPCM	RTS 19/ II
		viz Výpis truhlářských výrobků :						
		1/T : 1,50*6*1,10						
				9,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm viz Výpis truhlářských výrobků : 1/T : 6,00 2/T : 2,00	kus	8,00000	55,00	440,00	SPCM	RTS 19/ II
227	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan viz Výpis truhlářských výrobků : 6/LT : 2,00	kus	2,00000	1 990,00	3 980,00	SPCM	RTS 19/ II
228	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan viz Výpis truhlářských výrobků : 5P/T : 1,00 5L/T : 2,00	kus	3,00000	1 990,00	5 970,00	SPCM	RTS 19/ II
229	61160422R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan viz Výpis truhlářských výrobků : 6P/T : 1,00	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	SPCM	RTS 19/ II
230	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 28,01500*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 41,89500*1,1	m2	76,90100	210,00	16 149,21	SPCM	RTS 19/ II
231	pc 76601	Stropní skládací schody protipožární 600x1200 mm s tep. izolací a protiskluznými nášlapky, ve stropu do 2600 mm 1.NP : 03) : 1,00	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
232	pc 76602	Víko protipožární 700x500 mm z ocel. rámu a sendvičového víka s tep. izolací 1.NP :	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		01) : 1,00		1,00000				
233	pc 76603	Dveře vnitřní požární CPL 1křídlové 800x1970 mm, protipožární sklo čiré	ks	2,00000	13 000,00	26 000,00		Vlastní

viz Výpis truhlářských výrobků :

3L/T : 2,00

234	pc 76604	Dveře vnitřní požární CPL 2křídlové 1600x2050 mm, aktivní křídlo 1/3 protipožární sklo čiré, EW C 15 DP3	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní
-----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz Výpis truhlářských výrobků :

4L/T : 1,00

235	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	4 428,74000	1,50	6 643,11	800-766	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

236	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	2,00000	117,50	235,00	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	------------

viz Výpis truhlářských výrobků :

5L/T : 2,00

237	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	5,20000	400,00	2 080,00	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

1.NP :

01) : 5,20

238	767834101R00	Montáž žebříků montáž ochranného koše šroubováním	m	2,50000	800,00	2 000,00	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

1.NP :

01) : 2,50

239	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	40,00000	110,00	4 400,00	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

lemování VZT otvorů 700x400 mm : 20,00*2

240	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	50,00000	105,00	5 250,00	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

lemování VZT otvorů D 540 mm : 50,00

241	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	504,71600	125,00	63 089,50	800-767	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

viz Výpis zámečnických výrobků :

4/Z : 82,496*2

164,99200

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
	84.931*4		339,72400			
242	767995106R00 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg viz Výpis zámečnických výrobků : 5/Z : 219,474 6/Z : 169,704	kg	389,17800	100,00	38 917,80	800-767 RTS 19/ II
243	767649001V00 D+M dveře hliníkové 1kr. s nadsvětlíkem 940x2010+340 mm izolační 3sklo, vč. kování viz Výpis dveře AL : H01 : 1,00	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
244	767659001V00 D+M sekční průmyslová vrata 3700x4350 mm s prosvětlením a dálkové ovládaným el. pohonem H01 : 2,00	ks	2,00000	130 850,00	261 700,00	Vlastní
245	767659002V00 D+M sekční průmyslová vrata 3500x4350 mm s prosvětlením a dálkové ovládaným el. pohonem viz Výpis sekční průmyslová vrata : H01 : 2,00	ks	1,00000	136 850,00	136 850,00	Vlastní
246	767909001V00 D+M vchodová stříška z uzavřeného tenkostěnného profilu 2000x900mm, zakrytí z tvrzeného skla, kotveno chemickými kotvami, vč. povrchové úpravy viz Výpis zámečnických výrobků : 2/Z : 1,00	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
247	13210324R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 8,0 mm 5/Z : 0,36*0,000395*8*4*1,08 6/Z : 0,36*0,000395*8*4*1,08	t	0,00983	25 000,00	245,75	SPCM RTS 19/ II
248	13331780R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoměrná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm 5/Z : 4,35*0,00734*4*1,08 6/Z : 4,35*0,00734*4*1,08	t	0,27587	25 000,00	6 896,75	SPCM RTS 19/ II
249	1351116VL Ocel široká jakost S235 JGR2 80x 8 mm 0,13793 0,13793	t	0,13338	32 680,00	4 358,86	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5/Z : 0,002048*18*1,08 0,002765*18*1,08 6/Z : 0,002048*18*1,08		0,03981 0,05375 0,03981				
250	14226095VL	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 273x6,3 mm 4/Z : 1,50*2*1,08 2,00*4*1,08	m	11,88000	3 500,00	41 580,00		Vlastní
251	31110716R	matice ocelová; přesná šestihřanná; M16; pevnost 8.8 4/Z : 4,00*2	kus	8,00000	5,00	40,00	SPCM	RTS 19/ II
252	55283868R	dýnko 4/Z : 6,00	kus	6,00000	298,50	1 791,00	SPCM	RTS 19/ II
253	55399994.AR	výrobek kovový jednoduchý kotevni lemování VZT otvorů 700x400 mm : (20,00*2+50,00)*1,08	kg	97,20000	90,00	8 748,00	SPCM	RTS 19/ II
254	pc 76701	Žebřík protipožární dl. 5200 mm s ochranným košem dl. 2500 mm, zárově zinkovaný	ks	1,00000	44 500,00	44 500,00		Vlastní
255	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	7 101,83000	1,80	12 783,29	800-767	RTS 19/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 087,65		
256	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 30,62250	m2	30,62250	46,50	1 423,95	800-771	RTS 19/ II
257	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.NP : 03) : (4,25+1,20+0,30+0,35)*2-(0,80+0,90) 04) : (4,05+2,80)*2-(0,80*3) 08) : (1,325+2,03+0,35)*2-(0,70+0,80*2)	m	26,91000	128,00	3 444,48	800-771	RTS 19/ II
258	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Rezáni dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 26,91000	m	26,91000	93,20	2 508,01	800-771	RTS 19/ II
259	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	30,62250	587,00	17 975,41	800-771	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.NP :

- 03) : (4,55*1,20)+(1,00*0,35)+(1,10*0,15)+(0,80*0,10)
- 04) : (4,05*2,80)+(0,80*0,125)
- 05) : (2,20*1,80)+(0,80*0,125)
- 06) : (0,90*1,80)+(0,70*0,125)
- 07) : (0,90*1,80)+(0,70*0,125)
- 08) : (1,325*2,03)+(1,00*0,35)+(0,80*0,10)+(0,80*0,125)
- 09) : (1,77*1,325)+(0,70*0,125)

- 6,05500
- 11,44000
- 4,06000
- 1,70750
- 1,70750
- 3,21975
- 2,43275

260	771577114R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepící profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,60000	300,50	480,80	800-771	RTS 19/II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

1.NP : 0,80*2

Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

vč. dodávky a montáže silikonu.

1.NP :

- 03) : (4,55+1,20+0,35)*2-(0,80*2+0,90)
- 04) : (4,05+2,80)*2-(0,80*3)
- 05) : (2,20+1,80)*2-0,80
- 06) : (0,90+1,80)*2-0,70
- 07) : (0,90+1,80)*2-(0,70*2)
- 08) : (1,325+2,03+0,35)*2-(0,70+0,80*2)
- 09) : (1,77+1,325)*2-0,70

- 9,70000
- 11,30000
- 7,20000
- 4,70000
- 4,00000
- 5,11000
- 5,49000

261	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	47,50000	53,80	2 555,50	800-771	RTS 19/II
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

262	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	13,12750	14,90	195,60	800-771	RTS 19/II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------

1.NP :

- 05) : (2,20*1,80)+(0,80*0,125)
- 06) : (0,90*1,80)+(0,70*0,125)
- 07) : (0,90*1,80)+(0,70*0,125)

- 4,06000
- 1,70750
- 1,70750

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

08) : $(1,325*2,03)+(1,00*0,35)+(0,80*0,10)+(0,80*0,125)$
 09) : $(1,77*1,325)+(0,70*0,125)$

263	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	30,62250	29,00	888,05	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 30,62250

264	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéři exteriér	m2	36,39196	467,00	16 995,05	SPCM	RTS 19/ II
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 30,62250*1,05

soklík : 26,91*0,15*1,05

265	998771201R00	Prěsun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	584,00000	6,20	3 620,80	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	------------

Díl: 776 Podlahy povlakové

266	776972328R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm viz Výpis zámečnických výrobků :	m2	0,54000	4 710,00	2 543,40	800-775	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	------------

1/2 : 0,90*0,60

267	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, viz Výpis zámečnických výrobků :	m	3,00000	459,00	1 377,00	800-775	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

1/2 : $(0,90+0,60)^2$

268	998776201R00	Prěsun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	350,00000	0,78	273,00	800-775	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	------------

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

269	777119001V00	Epoxidová stěrka betonových podlah tl. 4 mm v lehce zrnité povrch. úpravě v jednobarevném provedení, vč. penetrace, přípravy podkladu včetně penetrace.	m2	172,89000	1 560,00	269 708,40		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------

1.NP :

01) : $(18,50*9,00)+(1,10+1,70+3,50+3,70*2)*0,45-(12,60*1,50)$

02) : 4,25*4,50

153,76500

19,12500

284 225,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
270	777119002V00	Nátěr soklíku epoxidový vč. fabionu v. 100 mm včetně penetrace.	m	57,20000	175,00	10 010,00		Vlastní

1.NP :

01) : (18,50+9,00+0,35+0,25)*2-(0,80*3+1,60+3,50+3,70*2)

02) : (4,25+4,50)*2-1,60

271 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

41,30000

15,90000

3 004,65000

1,50

4 506,98 800-773

RTS 19/ II

Díl: 781

Díl: 781	Obklady keramické	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	41,67188	46,50	53 382,55	1 937,74 800-771	RTS 19/ II
272	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	41,67188	46,50	1 937,74	800-771	RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 41,67188

41,67188

273	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	41,67188	640,00	26 670,00	800-771	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

1.NP :

01) : 1,50*1,50

05) : (1,80+2,20)*2*1,50+(1,925+2,20)*2*0,50+(1,27*0,125)

(0,35+1,00+0,35)*0,30-(0,80*2,00)-(1,00*0,35)

06) : (1,80+0,90)*2*1,50+(1,925+0,90)*2*0,30+(0,90*0,125)

(0,55+0,75+0,55)*0,30-(0,70*1,80)-(0,75*0,55)

07) : (1,80+0,90)*2*1,50+(1,925+0,90)*2*0,30+(0,90*0,125)

-(0,70*1,80*2)

09) : (1,77+1,325)*2*1,50+(1,325*0,125)-(0,70*1,50)

2,25000

16,28375

-1,44000

9,90750

-1,11750

9,90750

-2,52000

8,40063

41,67188

34,50

1 437,68 800-771

RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 41,67188

41,67188

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
275	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k poločkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	26,82813	49,60	1 330,68	800-771	RTS 19/ II
		1.NP :						
		01) : 1,50*1,50		2,25000				
		06) : (1,80+0,90)*2*1,50+(1,925+0,90)*2*0,30+(0,90*0,125) (0,55+0,75+0,55)*0,30-(0,70*1,80)-(0,75*0,55)		9,90750				
		07) : (1,80+0,90)*2*1,50+(1,925+0,90)*2*0,30+(0,90*0,125) -(0,70*1,80*2)		-1,11750				
		09) : (1,77+1,325)*2*1,50+(1,325*0,125)-(0,70*1,50)		9,90750				
				-2,52000				
				8,40063				
276	781491001R00	Lišty k obkladem bez dodávky materiálu	m	52,18500	59,50	3 105,01	800-771	RTS 19/ II
		1.NP :						
		01) : 1,50+1,50+1,50		4,50000				
		05) : (1,925+2,20)*2+(0,35*2)+0,50+1,27+(2,00*2)		14,72000				
		06) : (1,925+0,90)*2+0,90+(0,55*2)+(1,80*2)-0,70		10,55000				
		07) : (1,925+0,90)*2+0,90+(1,80*4)-(0,70*2)		12,35000				
		09) : (1,895+1,325)*2+1,325+(1,50*2)-0,70		10,06500				
277	283424152R	profil plastový na obklad ukončovaci; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	54,79425	34,30	1 879,44	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 52,18500*1,05		54,79425				
278	597813666R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interier; barva světle béžová; lesk	m2	43,75547	347,00	15 183,15	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 41,67188*1,05		43,75547				
279	998781201R00	Průměr hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	533,00000	3,45	1 838,85	800-771	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				73 996,53		
280	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	11,50000	172,00	1 978,00	800-783	RTS 19/ II
		viz Výpis truhlářských výrobků :						
		3L/T : 1,15*2		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4L/T : 1,35*1		1,35000				
		6P/T : 1,15*1		1,15000				
		6L/T : 1,15*2		2,30000				
		5P/T : 1,10*2		2,20000				
		5L/T : 1,10*2		2,20000				
281	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk..konstrukci syntetické základní, viz Výpis zámečnických výrobků : 3/Z : (0,05+0,005)*2*0,60*60 5/Z : 8,435 6/Z : 6,701	m2	19,09600	67,30	1 285,16	800-783	RTS 19/ II
282	783626100R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 1x lakování 69,91*2*1,10	m2	153,80200	104,50	16 072,31	800-783	RTS 19/ II
283	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 28,01500 Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 41,89500	m2	69,91000	161,50	11 290,47	800-783	RTS 19/ II
284	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním 1.NP : 01) : (18,50+9,00+0,35+0,25)*2*2,00+(0,30*2,00*2*5) -(0,80*3+1,60+3,50+3,70*2)*2,00-(1,50*1,00*5)-(1,50*1,50) 02) : (4,25+4,50)*2*2,00+(0,30*0,90*2) -(1,60*2,00)-(1,50*0,90) 03) : (4,25+1,20+0,30+0,35)*2*2,00-(0,80*2+0,90)*2,00 04) : (4,05+2,80)*2*2,00+(0,30*0,90*2*2) -(0,80*2,00*3)-(1,00*0,90*2) 08) : (1,325+2,03+0,35)*2*2,00-(0,70+0,80*2)*2,00	m2	161,34000	151,00	24 362,34	800-783	RTS 19/ II
285	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	161,34000	52,40	8 454,22	800-783	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 161,34000								
286	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním viz Výpis zámečnických výrobků : 4/Z : (0,35*0,35*6)+(0,273*3,14*1,50*6)	m2	8,44998	1 249,00	10 554,03	800-783	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 214,96563								
Díl: 784 Malby						31 838,76		
287	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	214,96563	18,20	3 912,37	800-784	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 214,96563								
288	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	191,24500	19,30	3 691,03	800-784	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 191,24500								
289	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné	m2	214,96563	65,50	14 080,25	800-784	RTS 19/ II

1.NP :

- 01) : 18,50*9,00
- 02) : 4,25*4,50
- 03) : 4,25*1,20
- 04) : 2,80*4,05
- 05) : 2,20*1,925
- 06) : 0,90*1,925
- 07) : 0,90*1,925
- 08) : 1,325*2,03
- 09) : 1,325*1,895

290	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	191,24500	53,10	10 155,11	800-784	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

1.NP :

- 01) : (18,50+9,00)*2*3,10
- (3,50*2,35)+4,00-(3,70*2,35*2)-(4,00*2)
- 02) : (4,25+4,50)*2*0,60
- 03) : (4,25+1,20)*2*0,60
- 04) : (4,05+2,80)*2*0,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		05) : (1,925+2,20)*2*0,60		4,95000			
		06) : (1,925+0,90)*2*0,80		4,52000			
		07) : (1,925+0,90)*2*0,80		4,52000			
		08) : (1,325+2,03)*2*0,60		4,02600			
		09) : (1,325+1,895)*2*1,10		7,08400			

Díl: M43							
Montáže ocelových konstrukcí							
291	430009001V00	D+M ocelová montážní opravárenská jáma 12000x1500x1500 mm, vč zpacování dokumentace a, povrchové úpravy	kompl	1,00000	208 600,00	208 600,00	Vlastní
				1,00000		208 600,00	

Díl: D96							
Přesuny suti a vybouraných hmot							
292	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,84052	220,00	14 264,91	801-3 RTS 19/ II
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>							

293	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,84052	15,70	1 018,00	801-3 RTS 19/ II
294	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	64,84052	305,50	19 808,78	801-3 RTS 19/ II
295	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	389,04310	34,00	13 227,47	801-3 RTS 19/ II
296	9799990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	64,84052	370,00	23 990,99	801-3 RTS 19/ II

Celkem **7 257 197,35**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí	
Objekt:	SO 01	Garáže	
Rozpočet:	D.1.4a	Vytápění	
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín		IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zhotovitel:	Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. Za Drahou 1293 757 01 Valašské Meziříčí		IČO: .02360641 DIČ: CZ02360641

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 388,86
PSV	296 832,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	303 221,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	303 221,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 303221,25 CZK

ve VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ

dne 23. 4. 2020


 Stavební mechanizace - servis
 s.r.o.
 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
 Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 310,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 027,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43,07	0
713	Izolace tepelné	PSV			16 395,60	5
731	Kotelny	PSV			75 433,75	25
732	Strojovny	PSV			5 220,16	2
733	Rozvod potrubí	PSV			81 685,63	27
734	Armatury	PSV			29 829,32	10
735	Otopná tělesa	PSV			63 694,69	21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 459,21	2
783	Nátěry	PSV			74,03	0
799	Ostatní	PSV			18 040,00	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8,09	0
Cena celkem					303 221,25	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č./Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 310,00		
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m viz Technická specifikace : pol.č. 28 : 10,00	m2	10,00000	107,00	1 070,00	800-3	RTS 19/ II
2	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m viz Technická specifikace : pol.č. 29 : 18,00	m2	18,00000	180,00	3 240,00	800-3	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 027,70		
3	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm viz Technická specifikace : pol.č. 36 : 0,45*2	m	0,90000	2 000,00	1 800,00	801-3	RTS 19/ II
4	970033080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000	m	0,90000	253,00	227,70	801-3	RTS 19/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43,07		
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Díl: 713	t	0,12761	337,50	43,07	801-1	RTS 19/ II
6	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a stazenyými ocelovým drátem jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,50	m2	1,50000	410,00	615,00	800-713	RTS 19/ II
7	713182011V00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25 viz Technická specifikace :	m	126,00000	46,00	5 796,00		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
				43,00000				
				83,00000				
8	283771008R	pouzdro potrubní tvarovateliné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK viz Technická specifikace :	m	33,00000	32,00	1 056,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 9 : 33,00+10,00 pol.č. 10 : 9,00+67,00+7,00						
9	283771021R	pouzdro potrubní tvarovateliné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK viz Technická specifikace :	m	10,00000	36,00	360,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 9 : 33,00 pol.č. 10 : 10,00						
10	283771433R	pouzdro potrubní tvarovateliné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK viz Technická specifikace :	m	9,00000	59,00	531,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 9 : 10,00 pol.č. 10 : 9,00						
11	283771494R	pouzdro potrubní tvarovateliné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK viz Technická specifikace :	m	67,00000	78,00	5 226,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 10 : 67,00 pol.č. 10 : 67,00						
12	283771533R	pouzdro potrubní tvarovateliné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK viz Technická specifikace :	m	7,00000	89,00	623,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 10 : 7,00 pol.č. 10 : 7,00						
13	63142651R	rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vláknno; tl. 50,0 mm; kaširování ocelové pozink. pleťivo; obj. hmotnost 70,00 kg/m3; hydrofobizováno viz Technická specifikace :	m2	1,50000	1 250,00	1 875,00	SPCM	RTS 19/ II
		pol.č. 11 : 1,50 pol.č. 11 : 1,50						



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,95000	160,82	313,60	800-713	RTS 19/ II

Díl: 731 Kotelny								
15	731249212R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových s TUV	soubor	1,00000	1 480,00	1 480,00	800-731	RTS 19/ II
						75 433,75		

viz Technická specifikace : označ. PK : 1,00								
16	731249001V00	Montáž vedení vzduchu a spalin	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní

Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) : viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

17	pc 73101	Sestava pro vytápění a ohřev pitné vody s kotlem výkonu 20kW s vrstveným zásobníkem vody	ks	1,00000	53 642,00	53 642,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz Technická specifikace : označ. PK : 1,00 Obsahuje : Plynový závěsný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody : ve vrstveném zásobníku objemu 44 l, plynule modulovaný výkon od : 1,8 kW, topný výkon Q=3,8-20,4 kW, výkon při ohřevu teplé vody 22,2 kW ; zobrazovací modul k zabudování do kotle, : ZP 2,28/2,67 m3/h, elektr. připojení 230V/50Hz/3, 15A, krytí IPX4D, : kotel je nezávislý na přívodu vzduchu z prostoru instalace. : Vnější snímač. : Připojovací sada pro instalaci nad omítkou obsahuje - 2 kohouty : otopná/vratná voda, pojistný ventil 3 bary, odpadový trychtýř : a plynový kohout s tepelnou pojistkou :								
---	--	--	--	--	--	--	--	--


18	pc 73102	Ovládací modul pro kotel bez čidla vnější teploty, s černým rámečkem, řízený vnější/interiér teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody	ks	1,00000	7 740,00	7 740,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	pc 73103	Revizní koleno 87° DN 60/DN 100 viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00	ks	1,00000	1 690,00	1 690,00		Vlastní
20	pc 73104	Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
21	pc 73105	Trubka DN 60/DN100, délka 500 mm na vedení vzduchu a spalin Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
22	pc 73106	Koleno 87° DN 60/DN 100 Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	960,00	960,00		Vlastní
23	pc 73107	Trubka DN 60/DN100, délka 2000 mm na vedení vzduchu a spalin Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	sada	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
24	pc 73108	Připojovací sada DN60/DN100, délky 1200-1700 mm, černá, na vedení vzduchu/spalin přes střešku, (s posuvným hrdlem) trubka na svislý přechod střešou a upevňovací římen s objímkou ; Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
		Střešní deska pro šikmou střešku se sklonem 5 až 25°, s adaptérem pro sání vzduchu, vhodná pro střeš, krytiny s taškami, s flexibilním povlakovaným límcem na spodní straně Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém - PP (výška 3,50 m) ; viz Technická specifikace :	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				1,00000				

25 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m
 pol.č. 4 : 1,00 2,81000 733,72 2 061,75 800-731 RTS 19/ II
 voďorovně do 50 m

Díl: 732 Strojovny 5 220,16

26 732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	8,00000	145,00	1 160,00	800-731	RTS 19/ II
-----------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 33 : 8,00

27 732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	548,00	548,00	800-731	RTS 19/ II
-----------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 2 : 1,00

28 734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	124,00	124,00	800-731	RTS 19/ II
-----------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 3 : 1,00

29 48466202R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	1 376,00	1 376,00	SPCM	RTS 19/ II
--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 2 : 1,00

30 pc 73201	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4" s integrovaným vypouštěním, PN 10/120°C	ks	1,00000	1 934,00	1 934,00		Vlastní
-------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 3 : 1,00


31 998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	1,52000	51,42	78,16	800-731	RTS 19/ II
-----------------	--	---	---------	-------	-------	---------	------------

Díl: 733 Rozvod potrubí 81 685,63

32 733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	68,00000	298,00	20 264,00	800-731	RTS 19/ II
-----------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 68,00 68,00000						
33	733163103R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 10,00 10,00000	m	10,00000	388,00	3 880,00	800-731	RTS 19/ II
34	733163104R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 75,00 75,00000	m	75,00000	525,00	39 375,00	800-731	RTS 19/ II
35	733163105R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 7,00 7,00000	m	7,00000	996,00	6 972,00	800-731	RTS 19/ II
36	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm viz otopná tělesa : 2,00*11 22,00000	kus	22,00000	327,00	7 194,00	800-731	RTS 19/ II
37	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 160,00 160,00000	m	160,00000	19,00	3 040,00	800-731	RTS 19/ II
38	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 160,00 160,00000	%	1,19000	807,25	960,63	800-731	RTS 19/ II
Díl: 734	Armatury						29 829,32	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
39	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitern, G 1/2", bez dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 6,00 pol.č. 22 : 22,00	kus	28,00000	24,00	672,00	800-731	RTS 19/ II
40	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 5,00 pol.č. 20 : 5,00 pol.č. 21 : 6,00	kus	16,00000	75,00	1 200,00	800-731	RTS 19/ II
41	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00	kus	1,00000	94,00	94,00	800-731	RTS 19/ II
42	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	kus	1,00000	395,00	395,00	800-731	RTS 19/ II
43	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 5,00	kus	5,00000	218,00	1 090,00	800-731	RTS 19/ II
44	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 14 : 1,00	kus	1,00000	464,00	464,00	800-731	RTS 19/ II
45	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 15 : 1,00	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	800-731	RTS 19/ II
46	734221672V00	Montáž hlavice ovládání ventilů termostatických viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 11,00	kus	11,00000	24,00	264,00		Vlastní
								11,00000



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4a	Vytápění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
47	55121100134R	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota -10 až 120 °C; k VS = 0,73 m3/h viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 5,00	kus	5,00000	465,00	2 325,00	SPCM	RTS 19/ II
48	551272710R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar přímé viz Technická specifikace : pol.č. 21 : 6,00	kus	6,00000	295,00	1 770,00	SPCM	RTS 19/ II
49	55127552R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 5,00	kus	5,00000	295,00	1 475,00	SPCM	RTS 19/ II
50	551275643R	šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 22,00	kus	22,00000	124,00	2 728,00	SPCM	RTS 19/ II
51	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 11,00	kus	11,00000	502,00	5 522,00	SPCM	RTS 19/ II
52	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 11,00	kus	11,00000	502,00	5 522,00	SPCM	RTS 19/ II
53	pc 73401	Automatický odvzdušňovací ventil R88/1, G 1/2" viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 6,00	ks	6,00000	265,00	1 590,00		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
54	pc 73402	Vyvažovací a uzavírací ventil DN 20 s vypouštěním, s dvojitými měřicími vsuvky a digitální hlavici, materiál tělesa AMETAL	ks	1,00000	2 595,00	2 595,00	2 595,00	Vlastní
viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00								
55	pc 73403	Manometr 0-10 bar	kus	1,00000	63,00	63,00	63,00	Vlastní
viz Technická specifikace : pol.č. 15 : 1,00								
56	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0,27000	297,49	80,32	800-731	RTS 19/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				63 694,69		
57	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	11,00000	25,00	275,00	800-731	RTS 19/ II
viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 11,00								
58	735156689R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samostatným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	8 173,00	40 865,00	800-731	RTS 19/ II
viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 5,00								
59	735157162R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 342,00	2 342,00	800-731	RTS 19/ II
viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00								
60	735157182R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 056,00	3 056,00	800-731	RTS 19/ II
viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00								



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	735157185R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	3 297,00	3 297,00	800-731	RTS 19/II
62	735157185R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	3 797,00	3 797,00	800-731	RTS 19/II
63	735157285R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	3 911,00	3 911,00	800-731	RTS 19/II
64	735157288R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	4 469,00	4 469,00	800-731	RTS 19/II
65	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvoduštění otopných těles viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	11,00000	25,00	275,00	800-731	RTS 19/II
66	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m pol.č. 24 : 11,00	%	2,26000	622,87	1 407,69	800-731	RTS 19/II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 459,21		
67	767999001V00	Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem) viz Technická specifikace : pol.č. 34 : 12,00	kg	12,00000	235,00	2 820,00		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
68	767999002V00	Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení kouřovodu <i>viz Technická specifikace :</i>	kg	15,00000	235,00	3 525,00	Vlastní
				15,00000			
			%	1,80000	63,45		
						114,21 800-767	RTS 19/ II

69 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně
pol.č. 26 : 15,00
pol.č. 27 : 1,10

Díl: 783 **Nátěry** **74,03**

70	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, <i>viz Technická specifikace :</i>	m2	1,10000	67,30	74,03 800-783	RTS 19/ II
				1,10000			

Díl: 799 **Ostatní** **18 040,00**

71	799009001V00	Topná zkouška <i>viz Technická specifikace :</i>	hod	24,00000	285,00	6 840,00	Vlastní
				24,00000			

72 799009002V00 Zprovoznění
viz Technická specifikace :

72	799009002V00	Zprovoznění <i>viz Technická specifikace :</i>	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
				1,00000			

73 799009003V00 Spuštění kotle
viz Technická specifikace :

73	799009003V00	Spuštění kotle <i>viz Technická specifikace :</i>	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00	Vlastní
				1,00000			

74 799009004V00 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu
viz Technická specifikace :

74	799009004V00	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu <i>viz Technická specifikace :</i>	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní
				1,00000			

Díl: D96 **Přesuny suti a vyburaných hmot** **8,09**

75	979081111R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,00814	220,00	1,79 801-3	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	------------	------------

76 979081121R00 Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

76	979081121R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07322	15,70	1,15 801-3	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	------------	------------

77 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m

77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m	t	0,00814	305,50	2,49 801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	------------	------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,03254	34,00		1,11 801-3	RTS 19/II
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00814	190,00		1,55 801-3	RTS 19/II

Celkem **303 221,25**



SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE):

Název akce:

Garáže v areálu COV Valašské Meziříčí

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1230/2019/IPR

Stavební objekt **SO 0** Garáže

D.1.4 Zařízení vzduchotechniky

P. č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena			
				[ks] [m']	Počet M.j.	jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]
1.05			Protidešťová žaluzie - rozměr 700x400 mm - materiál: pozinkovaný plech, RAL dle fasády	ks	2	2 564 Kč	5 128 Kč	748 Kč	1 496 Kč
1.06			Žaluziová klapka samotížná - rozměr 700x400 mm - materiál: pozinkovaný plech	ks	2	1 886 Kč	3 772 Kč	625 Kč	1 250 Kč
P1.1			Potrubí kruhové SPIRO DN 500, 15% tvarovek	bm	12	1 024 Kč	12 288 Kč	411 Kč	4 932 Kč
P1.2			Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I ve I.tř.těsnosti rovné kusy do 750 mm jedné strany	m ²	3	498 Kč	1 494 Kč	163 Kč	489 Kč
M1.1			Montážní a spojovací materiál	kg	35	100 Kč	3 500 Kč	40 Kč	1 400 Kč

ZAŘÍZENÍ Č. 2 - Větrání hygienického zázemí

2.01			Diagonální ventilátor do kruhového potrubí - průměr 100 mm - průtok 130 m ³ /h - externí tlak 70 Pa - ak. výkon od ventilátoru do okolí 44 dB(A) - hmotnost 5,4 kg - příkon 27 W, proud 0,12 A - skříň z kvalitního houževnatého plastu - vč. 2 ks spojovacích manžet s gumovým vyložení	ks	1	4 520 Kč	4 520 Kč	1 254 Kč	1 254 Kč

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE):

Název akce:

Garáže v areálu COV Valašské Meziříčí

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1230/2019/IPR

Stavební objekt SO 0: Garáže

D.1.4 Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena			
				[ks] [m']	Počet M.j.	jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]
2.02			Krycí mřížka - průměr 100 mm - kovový, RAL dle fasády	ks	1	550 Kč	550 Kč	156 Kč	156 Kč
2.03			Kruhový ventil odvodní - průměr 100 mm - kovový, včetně zděře	ks	3	225 Kč	675 Kč	69 Kč	207 Kč
2.04			Zpětná klapka kruhová - průměr 100 mm	ks	1	165 Kč	165 Kč	87 Kč	87 Kč
P2.1			Potrubí kruhové SPIRO DN 100, 30 % tvarovek	bm	7	188 Kč	1 316 Kč	68 Kč	476 Kč
I2.1			Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s Al polepem	m2	5	450 Kč	2 250 Kč	25 Kč	125 Kč
M2.1			Montážní a spojovací materiál	kg	12	100 Kč	1 200 Kč	61 Kč	732 Kč

Ostatní

3.01			Doprava 3%	kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč		
3.02			Lehké pracovní lešení, žebříky	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč		
3.03			Uvedení do provozu, zaregulování	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč		

143 943 Kč

Cena bez DPH: Σ 172 589 Kč

23.4.2020



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


Stavba:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
Objekt:	SO 01	Garáže
Rozpočet:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zhotovitel:	Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. Za Drahou 1293 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: .02360641 DIČ: CZ02360641

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 572,74
PSV	215 656,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	257 229,14
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 257 229,14 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	257229,14 CZK

ve VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ dne 23.4.2020


Stavební mechanizace servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
 Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 562,02	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			980,89	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 555,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			428,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 482,25	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 179,85	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 586,30	17
722	Vnitřní vodovod	PSV			39 447,96	15
725	Zařizovací předměty	PSV			119 789,38	47
732	Strojovny	PSV			4 248,16	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 784,60	2
799	Ostatní	PSV			2 800,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			384,73	0
Cena celkem					257 229,14	100

2025 01 01 10:00:00
 BUIIpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,96704	1 220,00	8 499,79	800-1	RTS 19/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		3 - 4' : 5,72*0,40*(0,659+0,829)/2		1,70227				
		4'-3' : 5,12*0,40*(0,829+0,942)/2		1,81350				
		2 - 2' : 1,52*0,40*(0,965+1,07)/2		0,61864				
		1 - 3' : 3,70*0,40*(0,729+0,942)/2		1,23654				
		3'-2' : 1,70*0,40*(0,942+1,07)/2		0,68408				
		2'-1' : 2,00*0,40*(1,07+1,21)/2		0,91200				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,96704	264,50	1 842,78	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,96704		6,96704				
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	6,96704	693,00	4 828,16	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,96704		6,96704				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,96704	16,30	113,56	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,96704		6,96704				
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	6,17664	1 096,00	6 769,60	800-1	RTS 19/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.						
		3 - 4' : 5,72*0,40*(0,559+0,729)/2		1,47347				
		4'-3' : 5,12*0,40*(0,729+0,842)/2		1,60870				
		2 - 2' : 1,52*0,40*(0,865+0,97)/2		0,55784				
		1 - 3' : 3,70*0,40*(0,629+0,842)/2		1,08854				
		3'-2' : 1,70*0,40*(0,842+0,97)/2		0,61608				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				0,83200				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	6,96704	360,00	2 508,13	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,96704		6,96704				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				980,89		
7	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,79040	1 241,00	980,89	827-1	RTS 19/ II
		3 - 4' : 5,72*0,40*0,10		0,22880				
		4 - 3' : 5,12*0,40*0,10		0,20480				
		2 - 2' : 1,52*0,40*0,10		0,06080				
		1 - 3' : 3,70*0,40*0,10		0,14800				
		3 - 2' : 1,70*0,40*0,10		0,06800				
		2 - 1' : 2,00*0,40*0,10		0,08000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 555,00		
8	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	6,00000	175,00	1 050,00	801-4	RTS 19/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 40 : 6,00		6,00000				
9	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	8,00000	225,00	1 800,00	801-4	RTS 19/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 40 : 8,00		8,00000				
10	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	3,00000	235,00	705,00	801-4	RTS 19/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 40 : 3,00		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				428,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m viz Technická specifikace : pol.č. 41 : 4,00	m2	4,00000	107,00	428,00	800-3	RTS 19/ II
				4,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 482,25		
12	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm viz Technická specifikace : pol.č. 39 : 0,45*4	m	1,80000	1 928,00	3 470,40	801-3	RTS 19/ II
				1,80000				
13	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm viz Technická specifikace : pol.č. 39 : 0,45*1	m	0,45000	2 295,00	1 032,75	801-3	RTS 19/ II
				0,45000				
14	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,80000	m	1,80000	247,00	444,60	801-3	RTS 19/ II
				1,80000				
15	974031132R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 40 : 6,00	m	6,00000	104,00	624,00	801-3	RTS 19/ II
				6,00000				
16	974031154R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 40 : 8,00	m	8,00000	152,00	1 216,00	801-3	RTS 19/ II
				8,00000				
17	974031164R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 40 : 8,00	m	3,00000	231,50	694,50	801-3	RTS 19/ II
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		4 179,85						
		3,00000						

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	12,38474	337,50	4 179,85	801-1	RTS 19/II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

19	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	1,00000	253,00	253,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 31 : 1,00

20	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	265,00	1 325,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 31 : 5,00

21	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	384,00	768,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 31 : 2,00

22	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	474,00	948,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 31 : 2,00

23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	524,00	4 192,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</p> <p>viz Technická specifikace :</p> <p>pol.č. 31 : 2,00+6,00</p>		8,00000				
24	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	19,00000	494,00	9 386,00	800-721	RTS 19/ II
		<p>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>viz Technická specifikace :</p> <p>pol.č. 30 : 19,00</p>		19,00000				
25	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	3,00000	414,00	1 242,00	800-721	RTS 19/ II
		<p>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>viz Technická specifikace :</p> <p>pol.č. 30 : 3,00</p>		3,00000				
26	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	8,00000	617,00	4 936,00	800-721	RTS 19/ II
		<p>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</p> <p>viz Technická specifikace :</p> <p>pol.č. 30 : 8,00</p>		8,00000				
27	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	70,00	70,00	800-721	RTS 19/ II
		<p>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</p> <p>viz Technická specifikace :</p> <p>pol.č. 36 : 1,00</p>		1,00000				
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS 19/ II
		<p>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				3,00000			
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 36 : 3,00					
29	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	90,00	90,00	800-721 RTS 19/ II
		vyvedení a upevnění odpadních vypustek,					
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 36 : 1,00					
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	115,00	460,00	800-721 RTS 19/ II
		vyvedení a upevnění odpadních vypustek,					
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 36 : 4,00					
31	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, převzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 971,00	1 971,00	800-721 RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 33 : 1,00					
32	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	910,00	910,00	800-721 RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 32 : 1,00					
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	22,00000	22,00	484,00	800-721 RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 37 : 19,00+3,00					
34	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	8,00000	29,00	232,00	800-721 RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 37 : 8,00					
35	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	18,00000	26,00	468,00	800-721 RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 37 : 1,00+5,00+2,00+2,00+2,00+6,00					
36	721219001V00	Montáž terasového vtoku DN 75/110 včetně příslušenství	soubor	2,00000	596,00	1 192,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotné technická instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				2,00000			
		viz Technická specifikace :					
		označ. VP : 2,00					
37	721219002V00	Montáž podlahové vpusti DN 40/50 mm	kus	1,00000	498,00	498,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		označ. SM : 1,00					
38	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	2,00000	458,00	916,00	SPCM RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 34 : 2,00					
39	pc 72101	Těleso terasového vtoku DN 75/110 se svislým odtokem a s asfaltovou izolační manžetou,, s plochým zachytným košem a fixačními sponami	ks	2,00000	2 945,00	5 890,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		označ. VP : 2,00					
40	pc 72102	Nástavec d 146 mm s litinovým rámem 190x190 mm a s litinovou mříží 175x175 mm,, třída zatížení B (12,5t) pro těleso terasového vtoku	ks	2,00000	974,00	1 948,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		označ. VP : 2,00					
41	pc 72103	Zápachový uzávěr "Primus" k terasovému vtoku, zápachový uzávěr fungující i bez přítomnosti vody	ks	2,00000	596,00	1 192,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		označ. VP : 2,00					
42	pc 72104	Prodlužovací nástavec d 146 mm/ 200 mm včetně O-kroužku, vhodný pro terasový vtok	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		označ. VP : 2,00					
43	pc 72105	Podlahová vpust s vod. odtokem DN40/50 s izol. límcem, zápachovou uzávěrkou těsnou i bez vody, nástavec výškové stavitelný 12-70/123x123mm a nerez vtok. mřížka 115x115mm	ks	1,00000	2 130,00	2 130,00	Vlastní
		hladina uzavírací vody v ZU je 30 mm :					
		viz Technická specifikace :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí	
O:	Garáže	
R:	Zdravotně technická instalace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
	44	998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu označ. SM : 1,00	%	1,00000	438,41	745,30	800-721 RTS 19/ II
Díl: 722						39 447,96	
	45	722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 17,00	m	17,00000	78,60	1 336,20	800-721 RTS 19/ II
	46	722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 12,00	m	12,00000	68,00	816,00	800-721 RTS 19/ II
	47	722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 8,00	m	8,00000	80,00	640,00	800-721 RTS 19/ II
	48	722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 12,00	m	12,00000	96,00	1 152,00	800-721 RTS 19/ II
	49	722181222RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace :	m	1,00000	78,00	78,00	800-721 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
				1,00000				
50	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 4,00</i>	m	4,00000	91,00	364,00	800-721	RTS 19/ II
51	722181224RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 1,00</i>	m	1,00000	127,00	127,00	800-721	RTS 19/ II
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 <i>viz Technická specifikace : pol.č. 26 : 17,00</i>	kus	17,00000	184,00	3 128,00	800-721	RTS 19/ II
53	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm <i>viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 4,00</i>	soubor	4,00000	92,00	368,00	800-721	RTS 19/ II
54	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu <i>viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 13,00</i>	kus	13,00000	134,00	1 742,00	800-721	RTS 19/ II
55	722202221R00	Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu <i>viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 2,00</i>	kus	2,00000	295,00	590,00	800-721	RTS 19/ II
56	722223182R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu <i>viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 2,00</i>	kus	2,00000	193,00	386,00	800-721	RTS 19/ II
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	72222411R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 6,00	kus	6,00000	218,00	1 308,00	800-721	RTS 19/II
58	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 1,00	kus	1,00000	24,00	24,00	800-721	RTS 19/II
59	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	305,00	305,00	800-721	RTS 19/II
60	722237623R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	385,00	385,00	800-721	RTS 19/II
61	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 2,00	kus	2,00000	345,00	690,00	800-721	RTS 19/II
62	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 1,00	kus	1,00000	495,00	495,00	800-721	RTS 19/II
63	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 1,00	kus	1,00000	596,00	596,00	800-721	RTS 19/II
64	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4" viz Technická specifikace : pol.č. 15 : 1,00	kus	1,00000	94,00	94,00	800-721	RTS 19/II
65	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	55,00000	11,00	605,00	800-721	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 28 : 55,00

55,00000

66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,00000	28,00	1 540,00	800-721	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

viz Technická specifikace :

pol.č. 27 : 55,00

55,00000

67	722172411V00	Potrubí z PP-RCT, D 20 mm, jednotvrstvé, vč. zed. výpomocí	m	27,00000	254,00	6 858,00		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 21 : 27,00

27,00000

68	722172412V00	Potrubí z PP-RCT, D 25 mm, jednotvrstvé, vč. zed. výpomocí	m	24,00000	287,00	6 888,00		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 21 : 24,00

24,00000

69	722172413V00	Potrubí z PP-RCT, D 32 mm, jednotvrstvé, vč. zed. výpomocí	m	4,00000	395,00	1 580,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz Technická specifikace :

pol.č. 21 : 4,00

4,00000

70	5511001846R	ventil redukční pro sanitu, před bytové jednotky; s manometrem a šroubením, tlakový; DN 20 mm; závit vnější - vnější; PN 25 bar; rozsah nastavení 0,5 až 6,0 bar; pracovní teplota do 80 ° C	kus	1,00000	4 043,00	4 043,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 15 : 1,00

1,00000

71	pc.72201	Zahradní kulový kohout G 1/2" s pojistkou proti zamrznutí	ks	1,00000	2 842,00	2 842,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 18 : 1,00

1,00000

72	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,20000	389,80	467,76	800-721	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 725

Zařizovací předměty

119 789,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
73	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00	soubor	1,00000	1 780,00	1 780,00	800-721	RTS 19/ II
74	725119401R00	Doplnky Montáž doplnků zařízení záchodů předstěnový systém viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00 označ. VL1 : 1,00	soubor	2,00000	1 096,00	2 192,00	800-721	RTS 19/ II
75	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. viz Technická specifikace : označ. U : 2,00	soubor	2,00000	330,00	660,00	800-721	RTS 19/ II
76	725249103R00	Montáž sprchového koutu viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-721	RTS 19/ II
77	725299101R00	Montáž koupelňových doplnků mýdelníků, držáků apod. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00 pol.č. 2 : 1,00 pol.č. 3 : 2,00 pol.č. 5 : 1,00 pol.č. 6 : 2,00 pol.č. 7 : 1,00 pol.č. 8 : 1,00	soubor	9,00000	510,00	4 590,00	800-721	RTS 19/ II
78	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00	kus	1,00000	930,00	930,00	800-721	RTS 19/ II
79	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	710,00	710,00	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00						
80	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	178,00	1 068,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 6,00						
81	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	265,00	265,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00						
82	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	198,00	396,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
83	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	359,00	359,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00						
84	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	310,00	310,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00						
85	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových	kus	2,00000	940,00	1 880,00	800-721	RTS 19/ II
		viz Technická specifikace : pol.č. 35 : 2,00						
86	725334301V00	Nálevka se sifonem a s přidavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička), DN 32	kus	1,00000	735,00	735,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : označ. HL21 : 1,00						
87	725339001V00	Montáž závěsné nerezové výjevy	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : označ. VL2 : 1,00						
88	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	735,00	735,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00						
89	642144751R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
90	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	2 412,00	2 412,00	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00						
91	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	5 211,00	5 211,00	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00						
92	pc 72501	Sífon pro umyvadla bez výpusti ABS/chrom	ks	2,00000	173,00	346,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
93	pc 72502	Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková, vysoká verze, bez otvírání odpadu, chrom	ks	2,00000	1 580,00	3 160,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
94	pc 72503	Baterie dřezová nástěnná páková, chrom, horní otočné výtokové raménko dl. 210 mm	ks	1,00000	1 604,00	1 604,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00						
95	pc 72504	Závěs toaletního papíru s krytem, chrom	ks	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
96	pc 72505	WC štětka, chrom, na zavěšení	ks	1,00000	760,00	760,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
97	pc 72506	Dvojháček, chrom viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 1,00	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
98	pc 72507	Kovový odpadkový koš 20 litrů s pedálem - nerez. mat. viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 2,00	ks	1,00000	1 295,00	1 295,00		Vlastní
99	pc 72508	Zrcadlo závěsné s fasetou 400x600 mm, bezpečnostní zakulacené rohy viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
100	pc 72509	Dávkovač tekutého mýdla na zavěšení 300 ml, chrom viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 1,00	ks	2,00000	843,00	1 686,00		Vlastní
101	pc 72510	Hygienický koš na použité papírové ručníky, drátěný, závěsný - komaxit, bílý viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 2,00	ks	1,00000	274,00	274,00		Vlastní
102	pc 72511	Zásobník skládaných papírových ručníků, komaxit, bílý viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	ks	1,00000	710,00	710,00		Vlastní
103	pc 72512	Montážní prvek Kombifix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku tl. 120 mm, s úsporným splachováním, ovládání zepředu, pro ovi. tlačítka viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
104	pc 72513	Ovládací tlačítko pro splachovací nádržky tl. 120 mm, pro ovládání zepředu, pro 2 množství, barva bílá viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00 označ. VL1 : 1,00	ks	2,00000	1 180,00	2 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
105 pc 72514	Souprava pro tlumení zvuku pro závěsné WC, 400x420 mm, materiál PE-E viz Technická specifikace : označ. WC : 1,00	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
1,00000							
106 pc 72515	Montážní prvek pro závěsnou výlevku, 1750 mm, se splachovací nádržkou pod omítku 120 mm, nástěnná armatura na omítku viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00	ks	1,00000	11 100,00	11 100,00		Vlastní
107 pc 72516	Souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž viz Technická specifikace : označ. VL1 : 1,00	ks	1,00000	634,00	634,00		Vlastní
108 pc 72517	Revizní magnetická dvířka pod obklad 200x200 mm pro montáž na stěnu viz Technická specifikace : pol.č. 35 : 2,00	ks	2,00000	156,00	312,00		Vlastní
109 pc 72518	Závěsná nerezová výlevka 640x1000 mm osaz. ruční pákovou baterii a kombinovaná s umyvadlem, vybaveným automatickou (senzorovou) umyvadlovou baterií (12V, 50 Hz) odpad DN 75 na opačné straně malého umyvadla, ; přívod vody G 1/2" ; viz Technická specifikace : označ. VL2 : 1,00	ks	1,00000	34 470,00	34 470,00		Vlastní
110 pc 72519	Napájecí zdroj až pro 3 zařízení - 230V, 50 Hz pro nerezovou výlevku s umyvadlem., Výstupní napětí 12V, 50 Hz, výkon 20 VA, krytí IP 55 viz Technická specifikace : označ. VL2 : 1,00	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
111 pc 72520	Sprchový kout rohový 800x1000mm, dvoudílný - se sprchovými dveřmi rozměru 780-800x1950 mm, bílý nebo lesklý profil, 6mm bezpečnostní sklo transparent viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00	ks	1,00000	10 100,00	10 100,00		Vlastní
1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
112	pc 72521	Sprchový kout rohový 800x1000mm, dvoudílný - se sprchovými dveřmi rozměru 980-1000x1950 mm, bílý nebo lesklý profil, 6mm bezpečnostní sklo transparent <i>viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00</i>	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
113	pc 72522	Baterie sprchová páková chrom <i>viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00</i>	ks	1,00000	1 439,00	1 439,00		Vlastní
114	pc 72523	Souprava sprchová, chrom (posuvný držák, mýdelka) <i>viz Technická specifikace : označ. SM : 1,00</i>	ks	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
115	998725201R00	Prěsuv hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m <i>označ. SM : 1,00</i>	%	0,29000	1 194,43	346,38	800-721	RTS 19/ II
Díl: 732		Strojovny				4 248,16		
116	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l <i>viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00</i>	soubor	1,00000	1 573,00	1 573,00	800-731	RTS 19/ II
117	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu <i>viz Technická specifikace : pol.č. 14 : 1,00</i>	kus	1,00000	94,00	94,00	800-731	RTS 19/ II
118	pc 73201	Tlaková expanzní nádoba objemu 8 l, přetlak 10 bar <i>viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00</i>	ks	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
119	pc 73202	Průtočná armatura G 3/4" s vypouštěním zajišťuje průtok expanzní nádobou <i>viz Technická specifikace : pol.č. 14 : 1,00</i>	ks	1,00000	1 934,00	1 934,00		Vlastní
120	998732201R00	Prěsuv hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m <i>pol.č. 14 : 1,00</i>	%	1,85000	41,71	77,16	800-731	RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 784,60		
121	767999001V00	Fabrikované, žárové pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem)	kg	20,00000	235,00	4 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4e	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 38 : 20,00

122 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

20,00000

%

1,80000

47,00

84,60

800-767

RTS 19/ II

Díl: 799 Ostatní

123 799009001V00	Analýza vzorku pitné vody odebraná z nové části vodovodu (krácený rozbor pitné vody)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní
					2 800 00	

viz Technická specifikace :

pol.č. 29 : 1,00

1,00000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

124 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,38752	220,00	85,25 801-3	RTS 19/ II
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
125 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,48768	15,70	54,76 801-3	RTS 19/ II
126 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,38752	305,50	118,39 801-3	RTS 19/ II
127 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,55008	34,00	52,70 801-3	RTS 19/ II
128 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,38752	190,00	73,63 801-3	RTS 19/ II

Celkem **257 229,14**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19011** **Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí**

Objekt: **SO 01** **Garáže**

Rozpočet: **D.1.4f** **Plynová odběrná zařízení**

Zadavatel **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO: **47674652**
 DIČ: **CZ47674652**

Zhotovitel: **Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.**
Za Drahou 1293
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: **.02360641**
 DIČ: **CZ02360641**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 214,50
PSV	106 587,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	113 802,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 802,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **113802,14 CZK**

ve VALAŠSKÉ MĚZIRÍČÍ dne 23.4.2020

Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 191,00	6
723	Vnitřní plynovod	PSV			18 996,56	17
731	Kotelny	PSV			85 068,88	75
783	Nátěry	PSV			1 022,20	1
799	Ostatní	PSV			1 500,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23,50	0
Cena celkem					113 802,14	100

Průmyslová inženýringová společnost
RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4f	Plynová odběrná zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96								
1	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 1 : 0,15*3 pol.č. 2 : 0,45*1	m	0,90000	2 250,00	2 025,00	801-3	RTS 19/ II
						7 191,00		
2	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 3 : 0,45*1 pol.č. 4 : 0,45*2	m	1,35000	2 450,00	3 307,50	801-3	RTS 19/ II
3	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,90000	m	0,90000	398,00	358,20	801-3	RTS 19/ II
4	970033100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,35000	m	1,35000	480,00	648,00	801-3	RTS 19/ II
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,90000	m	0,90000	356,00	320,40	801-3	RTS 19/ II
6	970037100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,35000	m	1,35000	394,00	531,90	801-3	RTS 19/ II
						18 996,56		
Díl: 723								
7	723120204R00	Potrubi z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0. Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 1 : 12,00	m	12,00000	494,50	5 934,00	800-721	RTS 19/ II

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4f	Plynová odběrná zařízení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
								RTS 19/II
8	723120205R00	Potrubi z trubek černých závitových svařovaných DN 32 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 2 : 7,00	m	7,00000	525,00	3 675,00	800-721	
9	723150366R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 3 : 0,45	m	0,45000	340,50	153,23	800-721	RTS 19/II
10	723150367R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 4 : 0,45	m	0,45000	444,50	200,03	800-721	RTS 19/II
11	723150368R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 5 : 0,45	m	0,45000	569,00	256,05	800-721	RTS 19/II
12	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek. viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 9 : 2,00	soubor	2,00000	1 410,00	2 820,00	800-721	RTS 19/II
13	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 14 : 8,00	kus	8,00000	96,00	768,00	800-721	RTS 19/II
14	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 11 : 19,00	m	19,00000	48,00	912,00	800-721	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4f	Plynová odběrná zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
15	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlačková zkouška dosavadního potrubí viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 10 : 1,00	kus	1,00000	254,00	254,00	800-721	RTS 19/ II
16	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	577,00	577,00	800-721	RTS 19/ II
17	723429101V00	Montáž tlakoměru 0-10 MPa a manometr. kohoutu (vč. dodávky smyčky) viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 7 a 8 : 1,00	kus	1,00000	887,00	887,00		Vlastní
18	723909001V00	Systémová požární ucpávka s pož. odolností 15 min. do chráničky DN 70 viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 13 : 1,00	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
19	38841202R	tlakoměr standardní; d tlakoměru 100,0 mm; připojení spodní M20x1,5, G 1/2"; třída přesnosti 1,6 % viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00	SPCM	RTS 19/ II
20	42234500R	kohout tlakoměrový M 20 x 1,5 mm zkušební viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 8 : 1,00	kus	1,00000	729,00	729,00	SPCM	RTS 19/ II
21	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 16 : 1,00	%	1,20000	187,71	225,25	800-721	RTS 19/ II
Díl: 731 Kotelny						85 068,88		
22	731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod : pol.č. 16 : 1,00	soubor	1,00000	4 190,00	4 190,00	800-731	RTS 19/ II
23	731249001V00	Uvedení teplovzdušného agregátu do provozu	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	SO 01	Garáže
R:	D.1.4f	Plynová odběrná zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod :
pol.č. 18 : 1,00

24	pc 73101	Teplovzdušný plynový agregát pro vytápění, tepelný výkon: minimální 11,4 kW, jmenovitý 18,4 kW	ks	1,00000	68 600,00	68 600,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

vč. základního ovladače (Interface pro připojení MaR) :
s kabelem 5 m, konzoly vč. držáku, sestavy pro sání :
a odtah spalin - pružné d=80 (neroz) sestavy protivětrné :
koncovky a plynové hadice :

viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod :
pol.č. 15 : 1,00

25	pc 73102	Ovladač týdenní s režimem týdenního termostatu	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod :

pol.č. 17 : 1,00

26 998731201R00 Přesun hmot pro kotelnu umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m

1,00000
4,20000 816,40

3 428,88 800-731 RTS 19/II

Díl: 783	Nátěry					1 022,20		
27	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	19,00000	53,80	1 022,20	800-783	RTS 19/II

viz Technická specifikace - B. Nátěry :
pol.č. 1 : 19,00

Díl: 799	Ostatní					1 500,00		
28	799009001V00	Výchozí revize plynu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

viz Technická specifikace - C. Vnitřní plynovod :
pol.č. 12 : 1,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					23,50		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,02366	220,00	5,21	801-3	RTS 19/II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: SO 01	Garáže
R: D.1.4f	Plynová odběrná zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21291	15,70	3,34	801-3	RTS 19/ II
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,02366	305,50	7,23	801-3	RTS 19/ II
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09463	34,00	3,22	801-3	RTS 19/ II
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02366	190,00	4,50	801-3	RTS 19/ II

Celkem **113 802,14**



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
Projekt	D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod
Investor	VaK Vsetín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	24.3.2020
Zpracovatel	Stavební mechanizace - servis, s.r.o.
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the potential for future research.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the strengths and limitations of the study and offers recommendations for further research.

5. The fifth part of the document contains a list of references and a bibliography. It includes a comprehensive list of the sources used in the study, as well as a detailed description of the research methodology.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the research methodology. It includes a list of the various methods and techniques used, as well as a detailed description of the experimental procedures.

7. The seventh part of the document contains a list of references and a bibliography. It includes a comprehensive list of the sources used in the study, as well as a detailed description of the research methodology.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	20 924,40	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	753,28	209,24
Montáž - materiál		191 142,32
Montáž - práce		210 939,00
Mezisoučet 1	21 677,68	402 290,56
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		24 124,88
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	21 677,68	426 415,44
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		448 093,12
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		448 093,12
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	20 924,40	12 546,00
Elektromontáže	191 142,32	198 393,00

23. 4. 2020





Polozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
Rozváděč HR									
1	4/96 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svorka, 96 modulů	ks	1,00	3 750,00	3 750,00	2 869,00	2 869,00	6 619,00	0,00
	B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	433,00	433,00	170,00	170,00	603,00	6 619,00
	Výpínací spoušť 110-415V AC / 110-220V DC	ks	1,00	235,00	235,00	65,00	65,00	300,00	300,00
3	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	6,00	115,00	690,00	115,00	690,00	230,00	1 380,00
4	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	7,00	96,00	672,00	115,00	687,00	211,00	1 477,00
5	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00	96,00	384,00	115,00	460,00	211,00	844,00
6	B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	3,00	330,00	990,00	170,00	510,00	500,00	1 500,00
7	C10/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	3,00	395,00	1 185,00	170,00	510,00	565,00	1 695,00
8	25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Icn=0.03A, In=25A	ks	3,00	386,00	1 164,00	145,00	435,00	533,00	1 599,00
9	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	185,00	370,00	1 305,00	2 610,00
10	230/S Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	ks	2,00	385,00	770,00	138,00	276,00	523,00	1 046,00
11	12-280/1 Svodič přepětí třídy T2, 1pól	ks	4,00	1 490,00	5 960,00	185,00	740,00	1 675,00	6 700,00
12	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	15,20	15,20	35,00	35,00	50,20	50,20
13	N-KS 12P Rozbočovací můstky pro N vodiče (12 vodičů)	ks	3,00	25,00	75,00	48,00	144,00	73,00	219,00
14	Zaslepovací pás 1m	ks	1,00	104,00	104,00	12,00	12,00	116,00	116,00
15	Z-GV-16/3P-3TE-C Propojovací lišta 1 m, 3pól, jmen. proud 80 A	ks	3,00	495,00	1 485,00	192,00	576,00	687,00	2 061,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A									
16	RSA 2.5A Řadová svornice	ks	30,00	14,00	420,00	22,00	660,00	36,00	1 080,00
17	RSA 2.5A Řadová svornice barevná-modrá	ks	4,00	18,00	72,00	22,00	88,00	40,00	160,00
18	RSA 6 A Řadová svornice	ks	9,00	19,00	171,00	26,00	234,00	45,00	405,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
19	CY 1.5 mm ² , drátování	m	4,00	7,80	31,20	35,00	140,00	42,80	171,20
20	CY 10 mm ² , drátování	m	3,00	26,00	78,00	39,00	117,00	65,00	195,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
21	Montáž a popis rozvadece	hod	8,00		0,00	330,00	2 640,00	330,00	2 640,00
Dodávky - celkem					20 924,40		12 546,00		33 470,40
Elektromontáže									
KOPOFLEX - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička									
22	KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	1,00	19,00	19,00	22,00	22,00	41,00	41,00
23	KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	1,00	21,00	21,00	23,00	23,00	44,00	44,00
24	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	1,00	26,00	26,00	34,00	34,00	60,00	60,00
25	KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	1,00	29,00	29,00	35,00	35,00	64,00	64,00
26	KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	1,00	32,00	32,00	39,00	39,00	71,00	71,00
27	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	1,00	39,00	39,00	43,00	43,00	82,00	82,00
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)									
28	1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	120,00	9,00	1 080,00	22,00	2 640,00	31,00	3 720,00
29	1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	12,00	12,00	144,00	26,00	312,00	38,00	456,00
30	1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	26,00	15,00	390,00	28,00	728,00	43,00	1 118,00
31	1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	6,00	23,00	138,00	35,00	210,00	58,00	348,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM									
32	0216 E SPOJKA PRO TRUBKU 1516 320N	ks	40,00	12,00	480,00	6,00	240,00	18,00	720,00
33	0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	6,00	13,50	81,00	6,00	36,00	19,50	117,00
34	0232 SPOJKA PRO TRUBKU 1532 320N	ks	14,00	19,00	266,00	6,00	84,00	25,00	350,00
35	5316 PŘÍCHYTKA PVC	ks	180,00	4,00	720,00	15,00	2 700,00	19,00	3 420,00
36	5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	20,00	6,50	130,00	15,00	300,00	21,50	430,00
37	5332 PŘÍCHYTKA PVC	ks	44,00	8,00	352,00	15,00	660,00	23,00	1 012,00
38	5340 PŘÍCHYTKA PVC	ks	8,00	13,00	104,00	18,00	144,00	31,00	248,00

39	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU	ks	12,00	5,00	60,00	42,00	504,00	47,00	564,00
40	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	6,00	5,50	33,00	42,00	252,00	47,50	285,00
41	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	16,00	32,00	65,00	130,00	81,00	162,00
42	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	14,00	105,00	1 470,00	68,00	952,00	173,00	2 422,00
43	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘÍSTROJE	ks	180,00	2,00	360,00	6,00	1 080,00	8,00	1 440,00
44	VÁZACÍ PÁSKY	ks	120,00	1,90	228,00	20,00	2 400,00	21,90	2 628,00
45	HMOŽDINKA 8	ks	160,00	2,90	464,00	22,00	3 520,00	24,90	3 984,00
46	HMOŽDINKA 10	ks	40,00	4,50	180,00	15,00	600,00	19,50	780,00
47	SKLOPNÁ HMOŽDINKA	ks	50,00	21,00	1 050,00	22,00	1 100,00	43,00	2 150,00
48	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	ks	50,00	3,00	150,00	20,00	1 000,00	23,00	1 150,00
49	273-112 2x1-2,5mm2	ks	80,00	5,00	400,00	22,00	1 760,00	27,00	2 160,00
50	273-104 3x1-2,5mm2	ks	80,00	6,00	480,00	25,00	2 000,00	31,00	2 480,00
51	273-102 4x1-2,5mm2	ks	60,00	7,00	420,00	29,00	1 740,00	36,00	2 160,00
52	273-105 5x1-2,5mm2	ks	30,00	12,00	360,00	33,00	990,00	45,00	1 350,00
53	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ	m	70,00	114,00	7 980,00	145,00	10 150,00	259,00	18 130,00
54	DĚLKA 2,5 M	ks	110,00	18,00	1 980,00	25,00	2 750,00	43,00	4 730,00
55	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH	ks	10,00	48,00	480,00	23,00	230,00	71,00	710,00
56	ŽLABŮ DRÁTĚNÝCH	ks	60,00	55,00	3 300,00	35,00	2 100,00	90,00	5 400,00
57	SDŽ 2 spojka	ks	10,00	35,00	350,00	59,00	590,00	94,00	940,00
58	udž držák	ks	1,00	205,00	205,00	1 450,00	1 450,00	1 655,00	1 655,00
59	NDŽ 100 nosník	ks	70,00		0,00	29,00	2 030,00	29,00	2 030,00
60	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti do 5 kg	ks	25,00		0,00	35,00	875,00	35,00	875,00
61	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	5,00		0,00	42,00	210,00	42,00	210,00
62	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístrojích	ks	5,00		0,00	46,00	230,00	46,00	230,00
63	Ukončení štěr se zapojením	ks	8,00	3,00	24,00	22,00	176,00	25,00	200,00
64	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	ks	1,00	16,00	16,00	27,00	27,00	43,00	43,00
65	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	m	20,00	14,50	290,00	23,00	460,00	37,50	750,00
66	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL např. 60x24mm	m	30,00	26,00	780,00	29,00	870,00	55,00	1 660,00
67	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	m	55,00	13,00	715,00	25,00	1 375,00	38,00	2 090,00
68	H07V-K 4 mm2, z. žl.	m	360,00	13,00	4 680,00	25,00	9 000,00	38,00	13 680,00
69	H07V-K 16 mm2, z. žl.	m	35,00	16,90	591,50	25,00	875,00	41,90	1 486,50
70	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	15,00	18,00	270,00	25,00	375,00	43,00	645,00

71	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	90,00	23,00	2 070,00	26,00	2 340,00	49,00	4 410,00
72	CYKY-J 5x6 mm2	m	125,00	76,00	9 500,00	30,00	3 750,00	106,00	13 250,00
	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
73	PRAFIadur E30-O 3x1,5 RE	m	25,00	19,90	497,50	28,00	700,00	47,90	1 197,50
74	ŠMÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUCŮJK	m	30,00	15,00	450,00	26,00	780,00	41,00	1 230,00
	KABEL STÍNĚNY								
75	JYTY 2x1 mm	m	95,00	14,00	1 330,00	23,00	2 185,00	37,00	3 515,00
76	JYTY 4x1 mm	m	15,00	19,00	285,00	24,00	360,00	43,00	545,00
77	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	ks	1,00	95,00	95,00	67,00	67,00	162,00	0,00
	Přístroj spínáče jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2)								
78	Přístroj přepínače sířdávého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	4,00	105,00	420,00	69,00	276,00	174,00	696,00
79	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	1,00	145,00	145,00	75,00	75,00	220,00	220,00
	KRYT SPÍNÁČE								
80	Kryt spínáče kolébkového; b. bílá	ks	6,00	36,00	216,00	26,00	156,00	62,00	372,00
	SPÍNÁČ AUTOMATICKÝ								
81	Spínáč automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; b. bílá	ks	4,00	990,00	3 960,00	69,00	275,00	1 059,00	4 236,00
	RAMEČEK								
82	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	4,00	19,00	76,00	29,00	116,00	48,00	192,00
	ZÁSUVKA NN								
83	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	3,00	99,00	297,00	69,00	207,00	168,00	504,00
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
84	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; optická signalizace poruchy; b. bílá	ks	3,00	165,00	495,00	95,00	285,00	260,00	780,00
	SPÍNÁČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)								
85	Spínáč jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	2,00	145,00	290,00	95,00	190,00	240,00	480,00
86	Přepínač sériový IP 44; řazení 5; b. bílá	ks	1,00	189,00	169,00	98,00	98,00	267,00	267,00
	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)								
87	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá	ks	2,00	167,00	334,00	95,00	190,00	262,00	524,00
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67								
88	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	3,00	139,00	417,00	99,00	297,00	238,00	714,00
	ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE, IP 44, S PĚTIPÓLOVÝMI ZÁSUVKAMI								
	JISTIČNÍMI JISTIČI, A S PROUDOVÝM CHRÁNĚNÍM NA ZÁSUVKY DO 32A								
	BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT								
89	Průběžná montáž, 400V/16A5p, 2x230V	ks	4,00	7 690,00	30 760,00	238,00	944,00	7 926,00	31 704,00
	SPÍNÁČ VAČKOVÝ, 20A, V KRYTU IP65								
90	To-1-8200/1/1SVB-SW 1, pól.	ks	1,00	69,00	69,00	220,00	220,00	289,00	289,00
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKO								
91	Ovládací tlačítko, komplet, povrch, montáž, 1,1v1z	ks	6,00	450,00	2 700,00	125,00	750,00	575,00	3 450,00
	TLAČÍTKO TOTAL STOP								
92	Tlačítkový hlásič požáru s prosvětleným tlačítkem, zapuštěná montáž, se sklem proti náhodnému zapnutí, 100x100x50, SCAME kat.č. 6716.25100	ks	2,00	650,00	1 300,00	185,00	370,00	835,00	1 670,00
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ								
93	Čidlo pohybu, 180°, spínání LED, min. dosah 8m	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	198,00	198,00	1 448,00	1 448,00
	VENTILÁTOR								
94	Pouze zapojení, dodávka VZT	ks	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00
	ČASOVÝ SPÍNÁČ								
95	Časový spínáč pod vypínač, CS3-4	ks	1,00	480,00	480,00	175,00	175,00	655,00	655,00
	POKOJOVÝ TERMOSTAT								
96	T13RF, programovatelný elektronický termostat	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	185,00	185,00	1 435,00	1 435,00
	NAPÁJECÍ ZDROJ								
97	ZAC 1/20 pro 3 zařízení	ks	1,00	1 320,00	1 320,00	420,00	420,00	1 740,00	1 740,00

98	PRŮMYSLOVÁ LED SVĚTLA	A - L1 15 LM 10x0 840	ks	12,00	2 145,00	25 740,00	250,00	3 000,00	2 395,00	28 740,00
99		B - L1 12 LM 7x2 840	ks	5,00	1 850,00	9 250,00	250,00	250,00	2 100,00	10 500,00
100		C - L1 LM 12 4K6	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	250,00	250,00	2 100,00	2 100,00
101		ŽÁROVKOVÉ SVĚTLIDLO								
		D - Světliko-montura a stínítko s polykarbonátu, kovový ochranný koš, 1x60W, IP44	ks	5,00	2 450,00	12 250,00	270,00	1 350,00	2 720,00	13 600,00
102		ŽÁROVKOVÉ SVĚTLIDLO								
		E - Žárovkové světliko, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-opalový polykarbonát, prům. 360mm, IP65	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	250,00	250,00	1 900,00	1 900,00
103		LED SVĚTLIDLO								
		F - Světliko EMOS Profi Plus černý, 50W neutrální bílá	ks	3,00	1 650,00	4 950,00	290,00	870,00	1 940,00	5 820,00
104		LED ŽÁROVKA								
		LED žárovka E27, 9W, 880lm	ks	6,00	115,00	690,00	25,00	150,00	140,00	840,00
105		EKOLAMP								
		Ekologický poplatek za světidla	ks	27,00	8,40	226,80		0,00	8,40	226,80
106		Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	27,00	3,50	94,50		0,00	3,50	94,50
		BLESKOSVOD								
		NEREZOVÉ PŘÍSLUŠENÍ								
107		DRÁT								
		Drát 8 AlMgSi T14 drát ø 8mm AlMgSi T14 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	125,00	45,00	5 625,00	88,00	11 000,00	133,00	16 625,00
		ZINKOVANÉ PŘÍSLUŠENÍ								
108		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
		Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně	m	35,00	75,00	2 625,00	75,00	2 625,00	150,00	5 250,00
109		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
		Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	100,00	38,00	3 800,00	75,00	7 500,00	113,00	11 300,00
110		JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								
		JR 2.0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	1,00	420,00	420,00	115,00	115,00	635,00	635,00
111		DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY								
		JR 2.5 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 2500mm	ks	3,00	485,00	1 455,00	115,00	345,00	600,00	1 800,00
112		OCHRANNÁ STRŽÍŠKA								
		DJpppp do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/300mm	ks	6,00	35,00	210,00	44,00	264,00	79,00	474,00
113		PODPĚRA VEDENÍ								
		OSH homí, D20mm	ks	3,00	49,00	147,00	42,00	126,00	91,00	273,00
114		PV 1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	40,00	24,00	960,00	32,00	1 280,00	56,00	2 240,00
115		PV 11 pod tašky, L 430mm	ks	65,00	15,00	975,00	36,00	2 340,00	51,00	3 315,00
116		PV 14 pod hřebenáče	ks	22,00	29,00	638,00	45,00	990,00	74,00	1 628,00
117		OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
		OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00	157,00	942,00	56,00	336,00	213,00	1 278,00
118		DUS držák ochranného úhelníku na stěnu, L 60mm	ks	12,00	25,00	300,00	45,00	540,00	70,00	840,00
119		SVORKA HROMOSVODNÍ/LZEMŇOVACÍ								
		SUA N univerzální s jednou příložkou nerez	ks	30,00	25,00	750,00	42,00	1 260,00	67,00	2 010,00
120		SZc N zkušební nerez	ks	6,00	51,00	306,00	49,00	294,00	100,00	600,00
121		SK N křížová nerez	ks	6,00	68,00	408,00	56,00	336,00	124,00	744,00
122		SJ 1b N k. jímací tyči nerez, D=20, dvojšroubová	ks	4,00	75,00	300,00	56,00	224,00	131,00	524,00
123		S0c N na okapové žlaby nerez	ks	9,00	75,00	675,00	56,00	504,00	131,00	1 179,00
124		ST N na okapové svody nerez, D60-120	ks	4,00	72,00	288,00	59,00	236,00	131,00	524,00
125		SR 2b N svorka páska-páska nerez	ks	18,00	68,00	1 224,00	55,00	990,00	123,00	2 214,00
126		SR 3b N svorka páska-drát nerez	ks	16,00	72,00	1 152,00	59,00	944,00	131,00	2 096,00
127		SKTz N V4A svorka páska-páska-drát (tímen) nerez	ks	40,00	51,00	2 040,00	75,00	3 000,00	126,00	5 040,00
128		ODDÁLENÝ HROMOSVOD								
		DOHT 1 držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks	4,00	62,00	248,00	69,00	276,00	131,00	524,00

129	ITV 68 izolační tyč pro vodič 680mm	ks	2,00	130,00	260,00	55,00	110,00	185,00	370,00
130	ITJ 66 izolační tyč pro jímání tyč 680mm	ks	2,00	152,00	304,00	55,00	110,00	207,00	414,00
131	ITJc 68 izolační tyč pro jímání tyč 680mm	ks	2,00	190,00	380,00	72,00	144,00	262,00	524,00
	VÝSTRAŽNÁ TABULKA								
132	Výstražná tabulka s textem: "POZOR! Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů"	ks	6,00	29,00	174,00	22,00	132,00	51,00	306,00
	Měření zemních odporů, zemniče								
133	prvního nebo samostatného	ks	6,00		0,00	150,00	900,00	150,00	900,00
	Montáž uzemňovacího vedení-doplňků								
134	asfaltová závluka, páska, sprej	m	10,00	490,00	4 900,00	230,00	2 300,00	720,00	7 200,00
135	Gumoesádk SA 12	kg	10,00	152,00	1 520,00	85,00	850,00	237,00	2 370,00
	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
136	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	6,00	36,00	10,00	60,00	16,00	96,00
137	Tvarování mont.dílu	ks	40,00		0,00	125,00	5 000,00	125,00	5 000,00
								0,00	0,00
	HOP (hlavní ochranná přípojnice)								
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE								
138	EPS 2 EKVIPOTENČIÁLNÍ SVORKOVNICE	ks	1,00	450,00	450,00		0,00	450,00	450,00
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
139	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	42,00	42,00	42,00	42,00	84,00	84,00
	Montáž uzemňovacího vedení-doplňků								
140	montáž EPS 2	ks	1,00		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	ZEMNÍČÍ SVORKA								
141	ZSA16	ks	10,00	15,00	150,00	25,00	250,00	40,00	400,00
142	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	5,00	12,00	60,00	25,00	125,00	37,00	185,00
								0,00	0,00
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNĚM DO PRUMERU 60mm								
143	Stěna do 150mm	ks	10,00		0,00	175,00	1 750,00	175,00	1 750,00
144	Stěna do 300mm	ks	6,00		0,00	290,00	1 740,00	290,00	1 740,00
145	Stěna do 450mm	ks	5,00		0,00	450,00	2 250,00	450,00	2 250,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNĚM PRO KRABICE								
146	50x50x60 mm	ks	240,00		0,00	43,00	10 320,00	43,00	10 320,00
147	100x100x50 mm	ks	12,00		0,00	46,00	552,00	46,00	552,00
148	150x150x100 mm	ks	3,00		0,00	54,00	162,00	54,00	162,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVĚM DO PLOCHY 10 dm2								
149	Hl.150mm	ks	1,00		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
150	Hl.300mm	ks	1,00		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVĚM DO PLOCHY 16 dm2								
151	Hl.150mm	ks	1,00		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
152	Hl.300mm	ks	1,00		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVĚM DO PLOCHY 25 dm2								
153	Hl.150mm	ks	1,00		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
154	Hl.300mm	ks	1,00		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
	BETONOVĚM PRO KRABICE								
155	50x50x50 mm	ks	18,00		0,00	120,00	2 160,00	120,00	2 160,00

156	100x100x50 mm	ks	2,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
157	Sire 30 mm	m	40,00	0,00	68,00	2 720,00	68,00	2 720,00
158	Sire 70 mm	m	10,00	0,00	96,00	950,00	95,00	950,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
159	Sire 70 mm	m	4,00	0,00	115,00	460,00	115,00	460,00
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE								
LESENOVE PODLAHY								
160	Do 1,9 m	ks	2,00	0,00	1 520,00	3 040,00	1 520,00	3 040,00
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu								
161	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00
162	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	10,00	0,00	1 150,00	11 500,00	1 150,00	11 500,00
163	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
164	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
165	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
166	Montáž	hod	40,00	0,00	300,00	12 000,00	300,00	12 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi								
167	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	8,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
DLE CSN 331500								
168	Revizní technik	hod	16,00	0,00	360,00	5 760,00	360,00	5 760,00
169	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
170	Podružný materiál			9 102,02			0,00	9 102,02
				191 142,32		198 393,00		389 535,32
Elektromontáže - celkem								

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
Objekt:	IO 02	Zpevněné plochy
Rozpočet:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zhotovitel:	Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. Za Drahou 1293 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: .02360641 DIČ: CZ02360641


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 503 483,77
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 503 483,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 503 483,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		1503483,77 CZK

ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ dne 23. 4. 2020


 Stavební mechanizace - servis
 s.r.o.
 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 Za zhotovitele


 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			169 726,84	11
5	Komunikace	HSV			1 012 400,02	67
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			85 831,82	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 368,84	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 408,98	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			165 747,27	11
Cena celkem					1 503 483,77	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 02	Zpevněné plochy
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
169 726,84								
Díl: 1								
1	112101101R00	Zemní práce Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz PD Situační výkres : 2,00	kus	2,00000	255,50	511,00	800-1	RTS 19/ II
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz PD Situační výkres : 10,00	kus	10,00000	146,00	1 460,00	800-1	RTS 19/ II
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000 viz PD Situační výkres : 10,00	kus	12,00000	294,00	3 528,00	800-1	RTS 19/ II
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz PD Situační výkres : 5,00 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000	m2	5,00000	52,50	262,50	822-1	RTS 19/ II
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000	m2	5,00000	339,00	1 695,00	822-1	RTS 19/ II
6	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm viz PD Situační výkres : 226,20	m2	226,20000	77,00	17 417,40	822-1	RTS 19/ II
7	113108417R00	Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm viz PD Situační výkres : 178,50	m2	178,50000	115,50	20 616,75	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	14,70000	112,00	1 646,40	822-1	RTS 19/II
9	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením	m3	99,00200	75,50	7 474,65	800-1	RTS 19/II
		10,51+88,492		99,00200				
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	70,67501	197,50	13 958,31	800-1	RTS 19/II
		8,89*4,50*0,25		10,00125				
		10,70*4,80*0,48		24,65280				
		24,80*0,52		12,89600				
		23,34*0,17		3,96780				
		32,13*0,26		8,35380				
		15,11*3,60*0,16		8,70336				
		3,50*0,60		2,10000				
11	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	70,67501	41,50	2 933,01	800-1	RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 70,67501		70,67501				
12	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých	m3	28,60000	76,20	2 179,32	823-2	RTS 19/II
		1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišti i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišti.		28,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 143,00000*0,2		28,60000				
13	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých	m3	70,40200	235,50	16 579,67	823-2	RTS 19/II
		1000 m,		70,40200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,40200						
14	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	352,01000	23,50	8 272,24	823-2	RTS 19/ II
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 70,40200*5						
15	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	34,70	69,40	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000						
16	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	10,00000	43,80	438,00	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000						
17	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	511,00	1 022,00	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000						
18	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	10,00000	486,00	4 860,00	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000						
19	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	12,00000	125,50	1 506,00	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000		2,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000		10,00000			
20	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	130,71221	67,00	8 757,72	800-1 RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 98,55575		98,55575			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 32,15646		32,15646			
21	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad	m3	70,40200	40,90	2 879,44	823-2 RTS 19/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 99,00200		99,00200			
		rozproštění ornice : -(143,00*0,20)		-28,60000			
22	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	98,55575	68,30	6 731,36	800-1 RTS 19/II
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, asfaltová plocha : 135,68*0,26		35,27680			
		11,31*1,48		16,73880			
		4,00*0,53		2,12000			
		okapový chodník : 3,78*0,66		2,49480			
		17,96*0,55*0,40		3,95120			
		15,65*0,48		7,51200			
		zámková dlažba : 7,75*1,20*0,30		2,79000			
		15,68*0,75		11,76000			
		6,45*1,11		7,15950			
		6,45*2,95*0,46		8,75265			
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	32,15646	26,30	845,71	800-1 RTS 19/II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,96*1,19*0,40 15,65*0,49 36,73*0,30 6,40*0,30 10,00*0,30		8,54896 7,66850 11,01900 1,92000 3,00000				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkoppku nebo ornice	m3	70,40200	16,30	1 147,55 800-1		RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 70,40200		70,40200				
25	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm výkopkem z horniny získané při dobování pařezů s hrubým urovněním povrchu zasypanky. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000	kus	12,00000	125,00	1 500,00 800-1		RTS 19/ II
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz PD Situční výkres : 143,00	m2	143,00000	23,20	3 317,60 823-1		RTS 19/ II
27	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. nové asfaltové plochy : 553,70+(155,50*0,35) parkovací stání a chodník : 60,00+(31,50*0,25) okapový chodník : 18,00 odvodňovací žlab : 13,00*0,50	m2	700,50000	13,00	9 106,50 800-1		RTS 19/ II
28	181301103R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	143,00000	90,90	12 998,70 800-1		RTS 19/ II
29	113107640V00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 178,50000	m2	178,50000	84,90	15 154,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
30	00572420R	směs travní parková, dekorativní 143,00*0,05*1,03	kg	7,36450 7,36450	116,50	857,96	SPCM RTS 19/II
Díl: 5 Komunikace 1 012 400,02							
31	56485111R00	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm venkovní parkovací stání : 30,32 chodník : 29,68 okapový chodník : 18,00	m2	78,00000 30,32000 29,68000 18,00000	185,50	14 469,00	822-1 RTS 19/II
32	56485111RT2	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm parkovací stání : 30,32*(31,50*0,25) nové asfaltové plochy : 553,70	m2	591,99500 38,19500 553,70000	174,00	102 989,73	822-1 RTS 19/II
33	56486111RT4	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm nové asfaltové plochy : 553,70+(155,50*0,35)	m2	608,12500 608,12500	216,00	131 355,00	822-1 RTS 19/II
34	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním nové asfaltové plochy : 553,70	m2	553,70000 553,70000	300,00	166 110,00	822-1 RTS 19/II
35	57311112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního nové asfaltové plochy : 553,70	m2	553,70000 553,70000	31,70	17 552,29	822-1 RTS 19/II
36	57321111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 nové asfaltové plochy : 553,70	m2	1 588,80000 481,40000 1 107,40000	13,50	21 448,80	822-1 RTS 19/II
37	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 oprava asfaltových ploch : 240,70	m2	794,40000 240,70000	296,00	235 142,40	822-1 RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové asfaltové plochy : 553,70		553,70000				
38	577142122RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²	794,40000	257,00	204 160,80	822-1	RTS 19/ II
		oprava asfaltových ploch : 240,70		240,70000				
		nové asfaltové plochy : 553,70		553,70000				
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	60,00000	268,00	16 080,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		venkovní parkovací stání : 30,32		30,32000				
		chodník : 29,68		29,68000				
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	48,00000	241,00	11 568,00	822-1	RTS 19/ II
		60,00*0,80		48,00000				
41	597097311R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm žlab osazený do betonového lože, zatížení A 15, délky 1000 mm, výšky 210 mm, -	kus	13,00000	852,00	11 076,00	822-1	RTS 19/ II
		beton C 12/15						
		viz Technická zpráva : 13,00		13,00000				
42	597097331RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm čelní stěna plná, -, -, výšky 265 mm, -	kus	2,00000	322,50	645,00	822-1	RTS 19/ II
43	597097353RU1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm krycí rošt, zatížení C 250, délky 500 mm, -, můstkový, litina	kus	26,00000	650,00	16 900,00	822-1	RTS 19/ II
44	597097372R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm adaptér pro napojení svislého odtoku DN 150, -, -, -, z kompozitu	kus	26,00000	678,00	17 628,00	822-1	RTS 19/ II
45	597097373RS2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm pachový uzávěr pro vpust DN 110/ DN 160, -, -, -, -	kus	13,00000	2 150,00	27 950,00	822-1	RTS 19/ II
46	597097394R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 150 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, zatížení D 400, -, -, -	m	13,00000	168,00	2 184,00	822-1	RTS 19/ II
47	592451170R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m ²	61,80000	245,00	15 141,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 60,00000*1,03		61,80000				

Díl: 63

Podlahy a podlahové konstrukce

14 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
48	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m ²	18,00000	642,00	11 556,00	801-1	RTS 19/II
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny								
Včetně dodávky dlaždic.								
okapový chodník : 18,00				18,00000				

49	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	37,60000	65,00	2 444,00	801-1	RTS 19/II
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.				37,60000				
okapový chodník : 37,60								

Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
50	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	31,50000	279,50	8 804,25	822-1	RTS 19/II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
obrubník chodníkový : 31,50				31,50000				

51	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	144,70000	427,00	61 786,90	822-1	RTS 19/II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
viz PD Situační výkres : 144,70				144,70000				

52	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,80000	358,50	2 079,30	822-1	RTS 19/II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
viz PD Situační výkres : 5,80				5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 02	Zpevněné plochy
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	91786211RV4	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového nábehového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000	566,00	2 830,00	822-1	RTS 19/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				5,00000				
viz PD Situační výkres : 5,00								
54	91793212IRT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	19,00000	320,00	6 080,00	822-1	RTS 19/ II
viz PD Situační výkres : 19,00				19,00000				
55	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	20,74000	77,20	1 601,13	822-1	RTS 19/ II
oprava asfaltových ploch : 3,27+3,27+3,31+6,86+4,03				20,74000				
56	59217420R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	32,32000	82,00	2 650,24	SPCM	RTS 19/ II
				32,32000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						1 368,84		
57	93162711R00	Úprava dilatační spáry úprava asfaltovou zálivkou za horika nebo za studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu, , konstrukcí z prostého nebo železového betonu	kg	20,74000	66,00	1 368,84	832-1	RTS 19/ II
Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě.								
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 20,74000				20,74000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						54 408,98		
58	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letešť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	911,37314	59,70	54 408,98	822-1	RTS 19/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						165 747,27		
59	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	260,52700	220,00	57 315,94	822-1	RTS 19/ II
60	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 344,74300	10,80	25 323,22	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 02	Zpevněné plochy
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	260,52700	129,00	33 607,98	822-1	RTS 19/II
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	260,52700	190,00	49 500,13	801-3	RTS 19/II

Celkem **1 503 483,77**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19011** **Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí**
 Objekt: **IO 03** **Dešťová kanalizace**
 Rozpočet: **D.1** **Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

Zadavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: **47674652**
Jasenická 1106 DIČ: **CZ47674652**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.** IČO: **.02360641**
Za Drahou 1293 DIČ: **CZ02360641**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	136 985,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	136 985,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 985,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **136985,88** CZK

ve VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ dne 23. 4. 2020



Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 634,66	32
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 361,33	4
8	Trubní vedení	HSV			84 951,20	62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 038,69	2
Cena celkem					136 985,88	100

Ing. Milan Čížek, Ing. Petr Čížek
B. Ing. Petr Čížek, stp.



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 03	Dešťová kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							43 634,66	
1	130001101R00	Zemní práce Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	8,04855	679,00	5 464,97	800-1	RTS 19/ II
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,04855								
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. DN 150 : 3,00*0,60*(0,458+0,00)/2 6,25*0,60*(1,195+0,955)/2 9,20*0,60*(0,995+0,95)/2 1,525*0,60*(0,35+0,40)/2 1,50*0,60*(0,35+0,00)/2 DN 200 : 2,50*0,60*(0,425+0,00)/2	m3	10,63103	480,50	5 108,21	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,63103								
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,63103	m3	10,63103	164,50	1 748,80	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,63103								
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, SS1 : (1,50*1,50*1,83)-(1,50*0,35*0,35*3,14) SS2 : (1,50*1,50*2,26)-(1,50*0,35*0,35*3,14)	m3	8,04855	1 428,00	11 493,33	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,63103								
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepvost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	8,04855	200,50	1 613,73	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 03	Dešťová kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,04855								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,01153	264,50	2 648,05	800-1	RTS 19/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,63103								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,04855								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,66805*-1								
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,01153	16,30	163,19	800-1	RTS 19/II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,01153								
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,66805	121,00	1 048,83	800-1	RTS 19/II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
DN 150 : 1,50*1,50*0,73								
6,25*0,60*(0,645+0,405)/2								
9,20*0,60*(0,405+0,40)/2								
DN 200 : 1,50*1,50*1,26								
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,80055	1 096,00	10 741,40	800-1	RTS 19/II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnění,								
DN 150 : (1,50*1,50*1,00)-(1,50*0,35*0,35*3,14)								
6,25*0,60*0,45								
9,20*0,60*0,45								
2,90*0,60*0,45								
2,50*0,60*0,45								
DN 200 : (1,50*1,50*1,00)-(1,50*0,35*0,35*3,14)								
2,75*0,60*0,50								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 03	Dešťová kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	10,01153	360,00	3 604,15	800-1	RTS 19/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,01153				
Díl: 4						5 361,33		

Vodorovné konstrukce								
11	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	2,59800	1 241,00	3 224,12	827-1	RTS 19/ II

v otevřeném výkopu,

DN 150 : 10,40*0,60*0,10

5,90*0,60*0,10

(15,50*0,60*0,10)*(1,20*1,20*0,10)

DN 200 : 9,10*0,60*0,10

12	45211212R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a níže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	298,00	298,00	827-1	RTS 19/ II
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 3 : 1,00

prstavec betonový; DN = 680,0 mm

13	59224221R		kus	1,01000	1 821,00	1 839,21	SPCM	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000*1,01

Díl: 8								
14	87131312R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	39,00000	29,10	1 134,90	827-1	RTS 19/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

DN 150 : 39,00

15	87135312R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	10,00000	35,30	353,00	827-1	RTS 19/ II
----	-------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

DN 200 : 10,00

16	87735312R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	2,00000	147,00	294,00	827-1	RTS 19/ II
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

viz Technická specifikace :

pol.č. 11 : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 03	Dešťová kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 4,00 pol.č. 10 : 16,00	kus	20,00000	78,20	1 564,00	827-1	RTS 19/II
18	877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 2,00	kus	2,00000	91,60	183,20	827-1	RTS 19/II
19	877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 mm v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	70,40	70,40	827-1	RTS 19/II
20	892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 49,00	m	49,00000	28,90	1 416,10	827-1	RTS 19/II
21	892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 1,00	úsek	1,00000	3 215,00	3 215,00	827-1	RTS 19/II
22	894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm viz Technická specifikace :	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 03	Dešťová kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
23	899104111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg viz Technická specifikace :	kus	1,00000	941,00	941,00	827-1	RTS 19/ II
		pol.č. 5 : 1,00		1,00000				
24	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm viz Technická specifikace :	m	43,00000	13,20	567,60	827-1	RTS 19/ II
		pol.č. 18 : 43,00		43,00000				
25	810009001V00	Provedení vývrtu korunkovým (jádrovým) diamantovým vývrtem kolmo k povrchu bet. potrubí DN 600, vývrt pr. 172 mm viz Technická specifikace :	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
		pol.č. 16 : 1,00		1,00000				
26	810009002V00	Provedení vývrtu korunkovým (jádrovým) diamantovým vývrtem kolmo k povrchu bet. potrubí DN 600, vývrt pr. 232 mm viz Technická specifikace :	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní
		pol.č. 16 : 1,00		1,00000				
27	810009003V00	Zapůjčení jednoho vrtáku za 1 den nebo za 1 vývrt viz Technická specifikace :	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		pol.č. 17 : 2,00		2,00000				
28	877355122V00	Montáž univerzálního kolmého sedla pro dodatečné napojení kan. přípojky na bet. potrubí DN 600 viz Technická specifikace :	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		pol.č. 12 : 1,00		1,00000				
		pol.č. 13 : 1,00		1,00000				
29	877909001V00	Montáž lapače střešních splavenin DN 125/100 viz Technická specifikace :	ks	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
		pol.č. 7 : 4,00		4,00000				
30	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm	kus	16,00000	320,00	5 120,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 03	Dešťová kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 9 : 16,00					
31	286111902R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00	SPCM RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 9 : 8,00					
32	286111911R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 1 000,0 mm	kus	2,00000	495,00	990,00	SPCM RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 9 : 2,00					
33	286111912R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 3 000,0 mm	kus	3,00000	1 365,00	4 095,00	SPCM RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 9 : 3,00					
34	286506001VL	Tvarovka jednovrstvá pro systém SN12 - koleno SDR 34, DN 150/45°	kus	15,00000	285,00	4 275,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 10 : 15,00					
35	286506002VL	Tvarovka jednovrstvá pro systém SN12 - koleno SDR 34, DN 150/90°	kus	1,00000	324,00	324,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 10 : 1,00					
36	286506003VL	Tvarovka jednovrstvá pro systém SN12 - odbočka SDR 34, DN 150/150-45°	kus	1,00000	905,00	905,00	Vlastní
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 11 : 1,00					
37	286506013R	koleno PVC; 45,0 °; SDR 34,0; DN 200,0 mm; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,00000	1 323,00	2 646,00	SPCM RTS 19/ II
		viz Technická specifikace :					
		pol.č. 10 : 2,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 03	Dešťová kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	286506111R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 515 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 200,0 mm; DN2 150 mm viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	1 108,00	1 108,00	1 108,00 SPCM	RTS 19/ II
39	28651692.AR	reduktce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 4,00	kus	4,00000	44,00	176,00	176,00 SPCM	RTS 19/ II
40	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	26,00	26,00	26,00 SPCM	RTS 19/ II
41	286971506R	dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	6 520,00	6 520,00	6 520,00 SPCM	RTS 19/ II
42	28697153R	trubka plastová kanalizační PP, korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 1,00	kus	1,00000	3 441,00	3 441,00	3 441,00 SPCM	RTS 19/ II
43	28697160R	kroužek těsnící pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00	3 250,00 SPCM	RTS 19/ II
44	28697161R	kroužek těsnící pryž; pro šachtové dno, DN = 600,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	638,00	638,00	638,00 SPCM	RTS 19/ II
45	55162518.AR	lapač sřešních splavenin plast; světlost 110 mm; / 125 mm; protizápachová klapka viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 4,00	kus	4,00000	1 452,00	5 808,00	5 808,00 SPCM	RTS 19/ II
46	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN viz Technická specifikace :	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	3 850,00 SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 03	Dešťová kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
pol.č. 5 : 1,00								
47	pc 80001	Vyrovnávací vložka z EPDM pro napojení tenkostěnných trubek DN 150 do sedla	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
viz Technická specifikace :								
pol.č. 14 : 1,00								
48	pc 80002	Vyrovnávací vložka z EPDM pro napojení tenkostěnných trubek DN 200 do sedla	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
viz Technická specifikace :								
pol.č. 15 : 1,00								
49	pc 80003	Univerzální kolmé sedlo pro dodatečné napojení kanal. přípojky DN 150 na hlavní potrubí bet DN 600	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00		Vlastní
tělo sedla je ze syntetické pryže EPDM a odolného :								
plastu ABS, stahovací pásky nerez 304, :								
vnější pr. přípojky 156-166 mm ;								
viz Technická specifikace :								
pol.č. 12 : 1,00								
50	pc 80004	Univerzální kolmé sedlo pro dodatečné napojení kanal. přípojky DN 200 na hlavní potrubí bet DN 600	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
tělo sedla je ze syntetické pryže EPDM a odolného :								
plastu ABS, stahovací pásky nerez 304, :								
vnější pr. přípojky 195-208 mm ;								
viz Technická specifikace :								
pol.č. 13 : 1,00								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							3 038,69	
51	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	22,26145	136,50	3 038,69	827-1	RTS 19/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								

Celkem 136 985,88

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 03	Dešťová kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 19011 Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí

Objekt: IO 04 Splašková kanalizace

Rozpočet: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

IČO: .02360641

Za Drahou 1293

DIČ: CZ02360641

757 01

Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			67 062,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 062,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 062,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

67062,20 CZK

ve VALAŠSKÉ MĚZIRÍČÍ dne 23. 4. 2020


 Stavební mechanizace - servis
 s.r.o.
 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
 Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 002,74	43
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 861,50	3
8	Trubní vedení	HSV			34 190,41	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 007,55	3
Cena celkem					67 062,20	100

Pracovní dokumentace
Stavby objektu



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 04	Splašková kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 002,74		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení vykopávek v horninách jakékoliv třídy	m3	2,92500	679,00	1 986,08	800-1	RTS 19/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. místo napojení kanalizace : 1,50*1,50*1,30		2,92500				

2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	4,66740	350,00	1 633,59	800-1	RTS 19/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						

3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	4,66740	23,10	107,82	800-1	RTS 19/ II
		místo napojení kanalizace : 1,50*1,50*1,30 šachta DN 600 : 1,20*1,20*1,21		2,92500 1,74240				

4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	13,88505	480,50	6 671,77	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 9,35*0,60*(1,21+1,20)/2 9,50*0,60*(1,20+1,30)/2		6,76005 7,12500				

5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,88505	m3	13,88505	164,50	2 284,09	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,66740 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,88505		4,66740 13,88505				

6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,66740 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,88505	m3	18,55245	123,50	2 291,23	800-1	RTS 19/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,66740 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,88505		4,66740 13,88505				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 04	Splašková kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,43652	264,50	2 231,46	800-1 RTS 19/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozídlá. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,66740 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,88505 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,11593*-1							
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,43652	16,30	137,52	800-1 RTS 19/II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,43652							
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,11593	121,00	1 224,03	800-1 RTS 19/II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu místo napojení kanalizace : 1,50*1,50*0,75 šachta DN 600 : (1,20*1,20*0,66)-(0,30*0,30*3,14*0,66) rýhy : 9,35*0,60*(0,66+0,65)/2 9,50*0,60*(0,65+0,75)/2							
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,75000	1 096,00	7 398,00	800-1 RTS 19/II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, místo napojení kanalizace : 1,50*1,50*0,45 šachta DN 600 : 1,20*1,20*0,45 rýhy : 9,35*0,60*0,45 9,50*0,60*0,45							
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	8,43652	360,00	3 037,15	800-1 RTS 19/II
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,43652							
Díl: 4						1 861,50	
12	1451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	1,50000	1 241,00	1 861,50	827-1 RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 04	Splašková kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
<p>Díl: 8 Trubní vedení 34 190,41</p>							
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu, místo napojení kanalizace : 1,50*1,50*0,10 šachta DN 600 : 1,20*1,20*0,10 rýhy : 9,35*0,60*0,10 9,50*0,60*0,10	m	20,00000	29,10	582,00	827-1 RTS 19/II
<p>viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 20,00</p>							
14	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	78,20	78,20	827-1 RTS 19/II
<p>viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00</p>							
15	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 2,00	kus	2,00000	107,00	214,00	827-1 RTS 19/II
<p>viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 2,00</p>							
16	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastů, viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 1,00	kus	1,00000	594,00	594,00	827-1 RTS 19/II
<p>viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 1,00</p>							
17	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, viz Technická specifikace :	m	20,00000	28,90	578,00	827-1 RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 04	Splašková kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 12 : 20,00					
18	89257311R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	úsek	1,00000	3 215,00	3 215,00	RTS 19/II
19	89443112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm viz Technická specifikace : pol.č. 1-2 : 1,00	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS 19/II
20	89910211R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 1,00	kus	1,00000	701,00	701,00	RTS 19/II
21	89971122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 20,00	m	20,00000	13,20	264,00	RTS 19/II
22	28600000V	SC 265 prožná spojka pro dodatečné spojování trubek kanalizace průměru 240-265 viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 2,00	ks	2,00000	1 985,00	3 970,00	Vlastní
23	28611901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 3,00	kus	3,00000	320,00	960,00	RTS 19/II
24	28611902R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	kus	6,00000	780,00	4 680,00	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 04	Splašková kanalizace
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	286506121R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 1,00	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	SPCM	RTS 19/ II
26	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	265,00	265,00	SPCM	RTS 19/ II
27	286971501R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlábu 160 mm viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00	SPCM	RTS 19/ II
28	28697153R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m ² ; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 1,00	kus	1,00000	3 350,00	3 350,00	SPCM	RTS 19/ II
29	28697160R	kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00	SPCM	RTS 19/ II
30	55241711R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost B 125 kN viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 1,00	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	SPCM	RTS 19/ II
31	59224221R	prstenec betonový; DN = 680,0 mm viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 1,00*1,01	kus	1,01000	1 821,00	1 839,21	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 007,55		
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	14,70735	136,50	2 007,55	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 04	Splašková kanalizace
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								
						67 062,20		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19011** **Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí**

Objekt: **IO 05** **Vodovod**

Rozpočet: **D.1** **Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

Zadavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: **47674652**
Jasenická 1106 DIČ: **CZ47674652**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.** IČO: **.02360641**
Za Drahou 1293 DIČ: **CZ02360641**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	124 858,55
PSV	20 939,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	145 798,25


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 798,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **145798,25 CZK**

ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ dne 23. 4. 2020


Stavební mechanizace servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 Za zhotovitele


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 549,54	41
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 672,92	2
8	Trubní vedení	HSV			56 928,08	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 208,63	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 839,70	6
799	Ostatní	PSV			12 100,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			499,38	0
Cena celkem					145 798,25	100

Projektová kancelář
Ing. Jaroslav Štěpánek
Křižkova 10, 140 00 Praha 4



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 05	Vodovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				59 549,54		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	3,00000	102,50	307,50	800-1	RTS 19/ II

viz Technická specifikace :

pol.č. 27 : 3,00

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	1,00000	600,00	600,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 27 : 1,00

3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	4,50000	679,00	3 055,50	800-1	RTS 19/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.		4,50000				

4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	15,71085	480,50	7 549,06	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

vodovodní přípojka : 5,45*0,60*(1,59+1,35)/2

8,80*0,60*(1,35+0,81)/2

2,35*0,60*(0,81+0,00)/2

demontáž potrubí : 5,25*0,60*(1,59+1,35)/2

Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,71085

5	132201191R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	7,15500	1 428,00	10 217,34	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	------------

6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	7,15500	1 428,00	10 217,34	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

1,50*1,50*1,59*2 7,15500

7	133201109R00	Hlubební šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	7,15500	200,50	1 434,58	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,15500

8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,35790	123,50	785,20	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

5,45*0,60*(1,59+1,35)/2 4,80690

2,20*0,60*(1,35+1,00)/2 1,55100

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,86585	264,50	6 048,02	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,71085

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,15500

10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,86585	16,30	372,71	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,86585

11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,05240	121,00	1 579,34	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

1,50*1,20*1,09 1,96200

5,45*0,60*(1,09+0,85)/2 3,17190

8,80*0,60*(0,85+0,31)/2 3,06240

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		2,35*0,60*(0,32+0,00)/2 demontáž potrubí : 5,25*0,60*(1,59+1,35)/2		0,22560 4,63050				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. (1,50*1,20*0,40*2)+(5,45+8,80+3,70)*0,60*0,40	m3	5,74800	1 096,00	6 299,81	800-1	RTS 19/ II
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,86585	m3	22,86585	360,00	8 231,71	800-1	RTS 19/ II
14	58330002.AR	šterkopisek Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,05240*1,89	t	24,66904 24,66904	425,00	10 484,34	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							2 672,92	
15	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného, těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, (1,50*1,20*0,10*2)+(5,45+8,80+3,70)*0,60*0,10	m3	1,43700	1 241,00	1 783,32	827-1	RTS 19/ II
16	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 30 : 0,40*0,40*0,40*2	m3	0,12800	2 660,00	340,48	827-1	RTS 19/ II
17	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 30 : (0,40+0,40)*2*0,40*2	m2	1,28000	429,00	549,12	827-1	RTS 19/ II
Díl: 8 Trubní vedení							56 928,08	
18	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednošpič, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 1,00000	kus	1,00000	398,00	398,00	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
19	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	23,00000	18,60	427,80	827-1	RTS 19/II
v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 23,00								
20	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	8,00000	82,70	661,60	827-1	RTS 19/II
v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 8,00								
21	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	410,50	410,50	827-1	RTS 19/II
22	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm	kus	1,00000	181,00	181,00	827-1	RTS 19/II
viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 1,00								
23	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	770,00	770,00	827-1	RTS 19/II
viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 1,00								
24	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	827-1	RTS 19/II
viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00								
25	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00	827-1	RTS 19/II
viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 1,00								
26	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	23,00000	20,90	480,70	827-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 23,00						
27	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 23,00	m	23,00000	70,60	1 623,80	827-1	RTS 19/ II
28	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	399,00	399,00	827-1	RTS 19/ II
29	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	521,00	521,00	827-1	RTS 19/ II
30	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	kus	1,00000	944,00	944,00	827-1	RTS 19/ II
31	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdi Včetně dodání a přípevnění tabulky. viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 1,00	kus	1,00000	228,50	228,50	827-1	RTS 19/ II
32	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém Včetně dodání a přípevnění tabulky a osazení sloupků. viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 1,00	kus	1,00000	277,00	277,00	827-1	RTS 19/ II
33	899721112R00	Výstražné fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	6,00000	13,10	78,60	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 15 : 6,00		6,00000				
34	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	24,00000	18,10	434,40	827-1	RTS 19/II
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 14 : 24,00		24,00000				
35	286134311R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100), SDR 11,0; PN 16; D = 35,2 mm; s = 3,00 mm	m	23,34500	26,00	606,97	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 1 : 23,00*1,015		23,34500				
36	28614058R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	8,12000	83,40	677,21	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 22 : 8,00*1,015		8,12000				
37	42200001VL	Navrtávací pás pro litinové potrubí DN 80 se závitovým výstupem DN 2", tělo z tvárné litiny, s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000	3 505,00	3 505,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 2 : 1,00		1,00000				
38	42200002VL	Kombinované navrtávací ISO - šoupátko DN 1" z POM, s vnějším závitem 2" pro našroub. do navrt. pásu, s přípojovacím závitem 1 1/2" výhradně pro ISO tvarovky	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 1,00		1,00000				
39	42200003VL	Napojovací tvarovka ISO z POM vnitřní závit 1 1/2", nástřčná tvarovka pro PE potrubí do PN 16, pr. 32 mm(k pol.č. 3)	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
40	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	650,00	650,00	SPCM	RTS 19/II
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 6 : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	528,00	528,00	528,00 SPCM	RTS 19/ II
42	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	kus	1,00000	1 676,00	1 676,00	1 676,00 SPCM	RTS 19/ II
43	42228310R	šoupátko přírubové měkčesnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 1,00	kus	1,00000	3 421,00	3 421,00	3 421,00 SPCM	RTS 19/ II
44	422737412R	hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s kouli; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	27 862,00	27 862,00	27 862,00 SPCM	RTS 19/ II
45	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 1,00	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00	1 440,00 SPCM	RTS 19/ II
46	42293250R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 1,00	kus	1,00000	1 636,00	1 636,00	1 636,00 SPCM	RTS 19/ II
47	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz Technická specifikace :	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00	1 220,00 SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				1,00000			

48	59200001VL	Ocelový sloupek s betonovou patkou 2,1 m	ks	1,00000	1 432,00	1 432,00	Vlastní
----	------------	--	----	---------	----------	----------	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 20 : 1,00

Díl: 99							
5 208,63							
49	998276101R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	38,15847	136,50	5 208,63	827-1 RTS 19/II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenosti 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 722							
8 839,70							
50	722110811R00	Vnitřní vodovod Demontáž potrubí z litinových trub přírubových TP do DN 80	m	14,50000	328,50	4 763,25	800-721 RTS 19/II

viz Technická specifikace :

pol.č. 25 : 14,50

51	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80	kus	2,00000	1 640,00	3 280,00	800-721 RTS 19/II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 23 : 1,00

pol.č. 24 : 1,00

52	722229104R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 5/4"	kus	1,00000	66,20	66,20	800-721 RTS 19/II
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	-------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 13 : 1,00

53	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	66,00	66,00	800-721 RTS 19/II
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 21 : 1,00

54	42200004VL	ISO přechod ISYFLO mosaz 32x5/4"	ks	1,00000	555,00	555,00	Vlastní
----	------------	----------------------------------	----	---------	--------	--------	---------

viz Technická specifikace :

pol.č. 13 : 1,00

55	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,20000	91,04	109,25	800-721 RTS 19/II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 05	Vodovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				12 100,00		
56	799009001V00	Vypuštění vody z vodovodního řádu viz Technická specifikace : pol.č. 26 : 3,00	hod	3,00000	300,00	900,00		Vlastní

57	799009002V00	Odstávka vodovodního řádu v areálu viz Technická specifikace : pol.č. 28 : 2,00	hod	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------


58	799009003V00	Napuštění a odkalení vodovodního řádu viz Technická specifikace : pol.č. 29 : 2,00	hod	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

59	799009004V00	Rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 1,00	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------


Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				499,38			
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,52084	220,00	114,58	801-3	RTS 19/II

61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,68756	15,70	73,59	801-3	RTS 19/II
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,52084	305,50	159,12	801-3	RTS 19/II
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,56252	34,00	53,13	801-3	RTS 19/II
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,52084	190,00	98,96	801-3	RTS 19/II

Celkem							145 798,25	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--




Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
Projekt	IO 06 - Rozvody NN
Investor	VaK Vsetín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	24.3.2020
Zpracovatel	Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5




Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		28 165,20
Montáž - práce		28 641,00
Mezisoučet 1	0,00	56 806,20
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		1 704,19
Nátěry		0,00
Zemní práce		40 640,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	99 150,39
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		99 150,39
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		99 150,39
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	28 165,20	28 641,00
Zemní práce	19 015,00	21 625,00


23. 4. 2020



TR



Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
1	Ohebná dvoupásková korugovaná chránička 09090 TRUBKA 90	m	80,00	33,00	2 640,00	40,00	3 200,00	73,00	5 840,00
2	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	2,00	17,00	34,00	23,00	46,00	40,00	80,00
3	CYKY 4x25 mm2 Ostatní dopravní technika	m	115,00	210,00	24 150,00	33,00	3 795,00	243,00	27 945,00
4	Traktor	hod	6,00		0,00	550,00	3 300,00	550,00	3 300,00
5	Kabelový podvozek HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	hod	6,00		0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
6	Uprava stavajicoho zarizeni	hod	10,00		0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
7	Montaz PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	40,00		0,00	300,00	12 000,00	300,00	12 000,00
8	Revizni technik	hod	8,00		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
9	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,00		0,00	300,00	900,00	300,00	900,00
10	Podruzny material				1 341,20			0,00	1 341,20
Elektromontáže - celkem							28 641,00		56 806,20
Zemní práce									
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
11	Sila vrstvy 3-5cm, širka 50cm ŘEZÁNÍ SPÁRY	m2	0,50	20,00	10,00	80,00	40,00	100,00	50,00
12	V asfaltu nebo betonu HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	1,00	75,00	75,00	65,00	65,00	140,00	140,00
13	Zemina třídy 3, širka 350mm,hloubka 800mm ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	80,00	22,00	1 760,00	160,00	12 800,00	182,00	14 560,00
14	Z kopaného pisku, bez zakrytí, širka do 65cm,tloušťka 10cm FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	160,00	50,00	8 000,00	11,75	1 880,00	61,75	9 880,00
15	Do širky 33cm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	80,00	9,00	720,00	6,80	0,00	15,80	720,00
16	Zemina třídy 3, širka 350mm,hloubka 800mm JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTU	m	80,00	9,00	0,00	40,00	3 200,00	49,00	3 200,00
17	Vrstva do 10cm Zemní práce - celkem	m2	13,00	650,00	8 450,00	280,00	3 640,00	930,00	12 090,00
Zemní práce - celkem							19 015,00	21 625,00	40 640,00



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
Projekt	IO 07 - Venkovní osvětlení
Investor	VaK Vsetín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	24.3.2020
Zpracovatel	Stavební mechanozace - Servis, s.r.o.
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		37 576,35
Montáž - práce		30 219,00
Mezisoučet 1	0,00	67 795,35
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		2 033,86
Nátěry		0,00
Zemní práce		24 958,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	94 787,21
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		94 787,21
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		94 787,21
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	37 576,35	30 219,00
Zemní práce	10 774,40	14 183,60

23. 4. 2020





24	Traktor	hod	3,00		0,00	560,00	1 680,00	560,00	1 680,00
25	Kabelový podvozek	hod	3,00		0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
26	Demontaz stávajícího VO	hod	8,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
27	Uprava stávajícího zařízení	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
28	Montaz	hod	6,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
	DLE CSN 337500								
29	Revizní technik	hod	8,00		0,00	360,00	2 880,00	360,00	2 880,00
30	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
								0,00	0,00
31	Podružný materiál				1 789,35			0,00	1 789,35
	Elektromontáže - celkem				37 576,35		30 219,00		67 795,35
	Zemní práce								
	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
	O OBJEMU DO 2 m3								
32	Zemina třídy 3, strojně	m3	2,90	10,00	29,00	560,00	1 624,00	570,00	1 653,00
33	ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU	m3	1,02	1 850,00	1 887,00	650,00	663,00	2 500,00	2 560,00
	Do bednění								
34	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	m3	0,80	20,00	16,00	1 850,00	1 480,00	1 870,00	1 496,00
	Premíst.mater.naložení,odvoz								
35	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL.	ks	2,00	1 560,00	3 120,00	485,00	970,00	2 045,00	4 090,00
	D 300x1000 mm								
	ZÁHOZ JÁMY, UPEČHOVÁNÍ, ÚPRAVA								
	POVRCHU								
36	V zemine třídy 3-4	m3	2,04	60,00	122,40	115,00	234,60	175,00	357,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
37	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	40,00	22,00	880,00	160,00	6 400,00	182,00	7 280,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
38	Z. kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	80,00	50,00	4 000,00	11,75	940,00	61,75	4 940,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
39	Do šířky 33cm	m	40,00	9,00	360,00	6,80	272,00	15,80	632,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
40	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	40,00	9,00	360,00	40,00	1 600,00	49,00	1 960,00
								0,00	0,00
	Zemní práce - celkem				10 774,40		14 183,60	0,00	24 958,00
								0,00	0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19011** **Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí**

Objekt: **IO 08** **Venkovní plynovod**

Rozpočet: **D.1** **Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

Zadavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.** IČO: **47674652**
Jasenická 1106 DIČ: **CZ47674652**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.** IČO: **.02360641**
Za Drahou 1293 DIČ: **CZ02360641**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			9 028,87
PSV			4 923,60
MON			24 221,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 173,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 173,97 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **38173,97** CZK

ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ dne

23. 04. 2020


Stavební mechanizace - servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 Za zhotovitele


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 127,51	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			570,86	1
8	Trubní vedení	HSV			346,40	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 700,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			284,10	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 832,40	5
783	Nátěry	PSV			1 291,20	3
799	Ostatní	PSV			1 800,00	5
M23	Montáže potrubí	MON			24 221,50	63
Cena celkem					38 173,97	100

STAVBA
SÚP



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 08	Venkovní plynovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				5 127,51		
1	13220110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 5 : 7,00*0,60*0,90	m ³	3,78000	480,50	1 816,29	800-1	RTS 19/ II

3,78000

2	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,78000	m ³	3,78000	164,50	621,81	800-1	RTS 19/ II
---	-------------	--	----------------	---------	--------	--------	-------	------------

3,78000

3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 1 : 0,80*0,50*0,70	m ³	0,28000	1 428,00	399,84	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----------------	---------	----------	--------	-------	------------

0,28000

4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,28000	m ³	0,28000	200,50	56,14	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----------------	---------	--------	-------	-------	------------

0,28000

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,10000*-1	m ³	1,96000	264,50	518,42	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----------------	---------	--------	--------	-------	------------

3,78000
0,28000
-2,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 08	Venkovní plynovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,96000	16,30	31,95	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,96000				1,96000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,10000	121,00	254,10	800-1	RTS 19/ II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 5 : 7,00*0,60*0,50								
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,66000	1 096,00	723,36	800-1	RTS 19/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 1 : 0,80*0,50*0,60 pol.č. 5 : 7,00*0,60*0,10								
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,96000	360,00	705,60	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,96000				1,96000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	0,46000	1 241,00	570,86	827-1	RTS 19/ II
v otevřeném výkopu, viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 2 : 0,80*0,50*0,10 pol.č. 5 : 7,00*0,60*0,10								
Díl: 8	Trubní vedení							
11	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	10,00000	25,40	254,00	827-1	RTS 19/ II
viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 8 : 10,00								
12	899711122V00	Fólie výstražná z PVC žlutá, sířka 30 cm	m	7,00000	13,20	92,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O:	IO 08	Venkovní plynovod
R:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost

viz Technická specifikace - A. Zemní práce :
pol.č. 7 : 7,00

7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

13	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,00000	180,00	2 700,00	800-3	RTS 19/ II
						2 700,00		

viz Technická specifikace - B. Lešení :
pol.č. 1 : 10,00*1,50

15,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,08135	136,50	284,10	284,10	827-1
						284,10		

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

15	767999001V00	Fabrikované, žárově pozinkované uložení potrubí (úpravy 2x pozink. lakem)	kg	18,00000	100,00	1 800,00		Vlastní
						1 832,40		

viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :

pol.č. 15 : 18,00

16 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

18,00000

1,80000

18,00

32,40

800-767

RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry

17	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	24,00000	53,80	1 291,20	800-783	RTS 19/ II
						1 291,20		

na vzduchu schnoucí

viz Technická specifikace - D. Nátěry :

pol.č. 1 : 24,00

24,00000

Díl: 799 Ostatní

18	799009001V00	Výchozí revize plynu	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
						1 800,00		

viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :

pol.č. 12 : 1,00

1,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

						24 221,50		
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 08	Venkovní plynovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	230011028R00 Montáž trubky ocelové 38 x 3,2 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 4 : 24,00 pol.č. 5 : 1,00	m	25,00000	70,00	1 750,00		RTS 19/ II
20	230021028R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 38 x 3,2 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 6 : 8,00	kus	8,00000	160,00	1 280,00		RTS 19/ II
21	230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 9 : 1,00	kus	1,00000	120,00	120,00		RTS 19/ II
22	230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 10 : 1,00	sada	1,00000	1 700,00	1 700,00		RTS 19/ II
23	230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 10 : 34,00	m	34,00000	6,00	204,00		RTS 19/ II
24	230180015R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 1 : 9,00	m	9,00000	35,00	315,00		RTS 19/ II
25	230180067R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 2 : 1,00 pol.č. 3 : 2,00	kus	3,00000	150,00	450,00		RTS 19/ II
26	230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 11 : 34,00	m	34,00000	48,00	1 632,00		RTS 19/ II
27	230009004V00 Navazání odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek


S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 08	Venkovní plynovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,00000				
28	230909001V00	Montáž plastového pilíře viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 8 : 1,00	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
29	230909002V00	Doizolování ocelových kolen DN 32 vč. svátů proti zemní vlhkosti viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 14 : 1,00	soubor	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
30	230909003V00	Uzemnění plynovodu k bleskosvodu viz Technická specifikace - A. Zemní práce : pol.č. 9 : 1,00	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
31	14143022R	trubka závitová 11353; konce bez závitů a nátrubku; bežešvá; jmenovitá světlost 32,0 mm; Js 1 1/4" viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 4 : 24,00*1,10	m	26,40000	180,00	4 752,00	SPCM	RTS 19/ II
32	14310502.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 32-5/4"; použití: chránička, poplášťená - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 5 : 1,00*1,10	m	1,10000	350,00	385,00	SPCM	RTS 19/ II
33	28613046.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 2 : 1,00	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 19/ II
34	28613955.AR	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100000,0 mm viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí : pol.č. 1 : 9,00*1,10	m	9,90000	85,00	841,50	SPCM	RTS 19/ II
35	28653254R	DG přechodka LDPE; závit vnější; PE; PN 10; d = 40,0 mm; G 5/4"; spoj svařovaný viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :	kus	2,00000	725,00	1 450,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 19011	Garáže v areálu ČOV Valašské Meziříčí
O: IO 08	Venkovní plynovod
R: D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
pol.č. 3 : 2,00							
36	31630511R oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 38,0 mm; síla stěny 2,6 mm	kus	8,00000	59,00	472,00	SPCM	RTS 19/ II
viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :							
pol.č. 6 : 8,00							
37	55113461.AR kohout kulový pinoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 1 1/4 " ; ovládací páčka	kus	1,00000	540,00	540,00	SPCM	RTS 19/ II
viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :							
pol.č. 9 : 1,00							
38	pc 72301 Kompaktní plastový pilíř š. 400 mm, hl. 220 mm, v. 1815 mm vč. podstavce a základové konstrukce	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
viz Technická specifikace - C. Montáže potrubí :							
pol.č. 13 : 1,00							
Celkem					38 173,97		



TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU	TYP VÝROBKU	VÝROBCE	ZÁRUČNÍ DOBA / MĚSÍCŮ
Teplovzdušný plynový agregát pro vytápění, tepelný výkon : minimální: 11,4 kW , jmenovitý :18,4 Kw, včetně základního ovladače (Interface pro připojení MaR), s kabelem 5 m, konzoly včetně držáku, sestavy pro sání a odtah spalin – pružné d = 80 (nerez), sestavy protivětrné koncovky a plynové hadice	ROBUR PRO	ROBUR, s.r.o., Vintrovna 3 g, 664 41 Popůvky IČO: 48909513 Tel.: 541 228 266 Zel. linka: 800 159 826 E-mail: info@robur.cz	24 měsíců
Sestava pro vytápění a ohřev pitné vody s kotlem výkonu 20kW s vrstveným zásobníkem vody - obsahuje plynový závěsný kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody ve vrstveném zásobníku objemu 44 l, plynule modulovaný výkon od 1,8 kW, topný výkon Q=3,8-20,4 kW, výkon při ohřevu teplé vody 22,2 kW, zobrazovací modul k zabudování do kotle, ZP 2,28/2,67 m3/h, elektr.připojení 230V/50Hz/3,15A, krytí IPX4D; kotel je nezávislý na přívodu vzduchu z prostoru instalace	THERM 25 KD	Thermona, spol. s r.o. Stará osada 258 Zastávka u Brna, 664 84 IČ:13692861 ústředna +420 544 500 511 thermona@thermona.cz	24 měsíců
pohony a ovládání sekčních průmyslových vrat	X	X	24 měsíců

ve Valašském Meziříčí

dne: 20.04.2020



Stavební mechanizace - servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

.....
jméno, podpis

