



## DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

č.smlouvy objednatele: VaK/56/2023

č.smlouvy zhotovitele: 2313

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupený:

Ing. Romanem Pilařem

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Ing. Roman Pilař

Michal Vrána

IČ :

47674652

DIČ :

CZ47674652

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu :

2504851/0100

**Zhotovitel:** EFIOS stavební s.r.o.  
M. Alše 823  
757 01 Valašské Meziříčí  
Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

**EFIOS stavební s.r.o.**

M. Alše 823

757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738

zastoupený:

Tomášem Vašicou - jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat:

-ve věcech smlouvy

-ve věcech technických

Tomáš Vašica

Ing. Dušan Palát, Martin Pavlačka

IČ :

02360641

DIČ:

CZ02360641

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

115-2459350257/0100

### II. Preambule

1. Předmětem dodatku o dílo na zakázku „Obec Jasenice – Výměna vodovodu“ (dále jen dílo) je změna ceny díla v návaznosti na změny rozsahu požadovaných prací.

### III.Předmět dodatku

#### odst.IV. Cena díla :

Výsledná cena díla se mění v návaznosti na skutečně požadovaný rozsah prací a po vzájemném odsouhlasení činí :

Dle SOD : **25 834 974,61 Kč bez DPH**

Práce nad rámec SOD dle odsouhlasené přílohy č.1 : **- 4 590 995,14 Kč bez DPH**

**Celkem : 21 243 979,47 Kč bez DPH**


### IV.Závěrečná jednání

1.Ostatní ujednání smlouvy č.VaK /56/2023 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 9.10.2024


Ve Vsetíně dne 9.10.2024

Za EFIOS stavební s.r.o.  
zhotovitel

  
EFIOS stavební s.r.o.  
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
IČO 02389644 DIČ CZ02389644

.....  
Tomáš Vašica  
jednatel společnosti

Za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
objednatel

  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

.....  
Ing.Roman Pilař  
ředitel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13 1262**      **Obec Jasenice - výměna vodovodu - Dodatek č.1**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**  
**Jasenická 1106**  
**755 01**

IČO: **47674652**

DIČ:

Zhotovitel: **Efios stavební s.r.o.**  
**M. Alše 823**  
**75301**      **Valašské Meziříčí**

IČO: **2360641**

DIČ: **CZ02360641**

Rozpis ceny	Celkem
Měněpráce	-5 073 274,24
Vícepráce	482 279,10
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	<b>-4 590 995,14</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	%	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	%	

Zaokrouhlení


**Cena celkem bez DPH**

**-4 590 995,14 CZK**

v Valašském Meziříčí dne 9.10.2024



**Dušan Palát**  
Za zhotovitele



**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

**Položkový rozpočet**

S:	13 1262	Obec Jasenice - výměna vodovodu
O:	01	Méně a více práce
R:	01	Výměna vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-423 735,00</b>
5	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	-315,00000	91,00	-28 665,00
6	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	-1 110,00000	99,00	-109 890,00
8	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	-315,00000	160,00	-50 400,00
9	113151250R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl. do 15 cm	m2	-1 110,00000	206,00	-228 660,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-60,00000	102,00	-6 120,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-3 139 404,00</b>
46	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlakou 1 kg/m 333,00*2+5,00*2+40,00*2 1291,00*2+5,00*2+3,50*2+3,50*2+6,80*2	m	-3 375,60000	115,00	-388 194,00
				756,00000		
				2 619,60000		
47	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm místní komunikace : 885,00-570	m2	-315,00000	195,00	-61 425,00
				-315,00000		
48	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-1 110,00000	182,00	-202 020,00
49	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-1 110,00000	195,00	-216 450,00
51	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm místní komunikace : 885,00-570	m2	-315,00000	255,00	-80 325,00
				-315,00000		
52	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm místní komunikace : 885,00-570	m2	-315,00000	567,00	-178 605,00
				-315,00000		
53	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, 2 vrstvy	m2	-1 110,00000	514,00	-570 540,00
54	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	-1 110,00000	55,00	-61 050,00
55	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	-1 110,00000	19,00	-21 090,00
56	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 místní komunikace : 885,00-570 komunikace III.třídy : 1835,00 - 725	m2	-1 425,00000	21,00	-29 925,00
				-315,00000		
				-1 110,00000		
57	577115116R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	-1 110,00000	626,00	-694 860,00
58	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ , š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-1 110,00000	404,00	-448 440,00
59	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, 3 m, tl.5 cm místní komunikace : 885,00-570	m2	-315,00000	592,00	-186 480,00
				-315,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-356 240,00</b>
73	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	-1 058,33333	120,00	-127 000,00
74	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	-11,00000	10 260,00	-112 860,00
75	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	-11,00000	2 520,00	-27 720,00
95	89989	Napojení dešťové uliční vpustí na přípojku kanalizace - viz výkres napojení	kpl	-11,00000	5 500,00	-60 500,00
127	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	-11,00000	2 560,00	-28 160,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-82 914,00</b>
128	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	-60,00000	504,00	-30 240,00
129	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 60,00*0,20*0,20	m3	-2,40000	3 260,00	-7 824,00
				2,40000		
130	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 1291,00*2+5,00*2+3,50*2+3,50*2+6,80*2	m	-325,00000	138,00	-44 850,00
				2 619,60000		
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>-208 442,00</b>
135	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice do 50 cm	m	-260,00000	114,00	-29 640,00
136	935111311R00	Osazení beton. žlabu do štěrkopísku	m	-104,00000	278,00	-28 912,00
137	59213110R	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm	kus	-104,00000	150,00	-15 600,00
138	59213113R	Žlab kabelový žebet. ABD 14-50 50x17,5x14 cm	kus	-208,00000	370,00	-76 960,00
139	59227001R815	Žlabovka betonová přírodní	kus	-273,00000	210,00	-57 330,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-200 623,80</b>
142	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-514,42000	390,00	-200 623,80

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			-661 915,44	
147	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-784,26000	158,00	-123 913,08
148	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-14 900,94000	20,00	-298 018,80
149	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-784,26000	116,00	-90 974,16
150	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti a vybouraných hmot	t	-784,26000	190,00	-149 009,40

<b>Celkem</b>					<b>-5 073 274,24</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------

**RAD 1.3 - Změna trasy v pásu u cesty, delší přípojky a propoj**

Díl: 1		Zemní práce			159 569,38
--------	--	-------------	--	--	------------

1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	25,90000	195,00	5 050,50
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	25,90000	43,00	1 113,70
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	25,90000	421,00	10 903,90
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	25,90000	86,00	2 227,40
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,60000	1 475,00	3 835,00
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,60000	1 943,00	5 051,80
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	148,00000	139,00	20 572,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	148,00000	28,00	4 144,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,80000	149,00	7 718,20
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	5,20000	1 639,00	8 522,80
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,00000	296,00	16 872,00
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	570,00000	24,00	13 680,00
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,20000	287,00	1 492,40
14	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	26,00000	254,00	6 604,00
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	57,00000	380,00	21 660,00
16	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	5,20000	308,00	1 601,60
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	57,00000	32,00	1 824,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,90000	145,00	6 655,50
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,20000	563,00	2 927,60
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,40000	1 278,00	9 457,20
21	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	12,97590	590,00	7 655,78

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			4 066,30
--------	--	----------------------	--	--	----------

22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,70000	1 099,00	4 066,30
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Díl: 8		Trubní vedení			59 670,50
--------	--	---------------	--	--	-----------

23	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	25,00000	98,00	2 450,00
24	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	12,00000	150,00	1 800,00
25	98656	D+M Spojky ISO tvarovka pro PE potrubí DN 1"	kus	1,00000	350,00	350,00
26	286134215R	Trubka tlaková PE100 DN 100 PN10	m	26,25000	226,00	5 932,50
27	55251100R1	Trouba vod.lit.tlak. DN 80 mm,tlaková třída min.C40, tl.stěny min. 4,7mm, jednokomorové hrdla	m	12,80000	1 525,00	19 215,00
28	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 34 cm	m	37,00000	16,00	592,00
29	89973a	Vodič signalizační z nerez oceli 4,00mm	m	37,00000	38,00	1 406,00
30	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	37,00000	25,00	925,00
31	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	37,00000	120,00	4 440,00
32	ON1	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000	22 560,00	22 560,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			10 748,40
---------	--	-------------------------	--	--	-----------

33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	27,56000	390,00	10 748,40
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

<b>Celkem</b>					<b>234 054,58</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

**RAD 1.2 - Navrtávací pásy 27,28, hydrant,výkop u obchodu, přípojky pro obchod a RD 31**

Díl: 1		Zemní práce			165 834,92
--------	--	-------------	--	--	------------

1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	28,00000	195,00	5 460,00
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	28,00000	43,00	1 204,00
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	28,00000	421,00	11 788,00
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	28,00000	86,00	2 408,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,80000	1 475,00	4 130,00
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,80000	1 943,00	5 440,40
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	164,00000	139,00	22 796,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	164,00000	28,00	4 592,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	56,00000	149,00	8 344,00
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	5,60000	1 639,00	9 178,40

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,60000	296,00	18 233,60
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	616,00000	24,00	14 784,00
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,60000	287,00	1 607,20
14	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	28,00000	254,00	7 112,00
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	61,60000	380,00	23 408,00
16	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	5,60000	308,00	1 724,80
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	61,60000	32,00	1 971,20
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		145,00	0,00
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,60000	563,00	3 152,80
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,00000	1 278,00	10 224,00
21	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	14,02800	590,00	8 276,52
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>4 396,00</b>
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,00000	1 099,00	4 396,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>65 357,60</b>
23	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	32,00000	98,00	3 136,00
24	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	8,00000	150,00	1 200,00
25	98656	D+M Spojky ISO tvarovka pro PE potrubí DN 1"	kus	1,00000	350,00	350,00
26	286134215R	Trubka tlaková PE100 DN 100 PN10	m	33,60000	226,00	7 593,60
27	55251100R1	Trouba vod.lit.tlak. DN 80 mm,tlaková třída min C40, tl.stěny min. 4,7mm, jednodílné hrdla	m	8,40000	1 525,00	12 810,00
28	42228150R01	Šoupátko DN 1" pro dom.připojky - voda	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00
29	422733R10	Pas navrtávací DN 80 - bajonetový spoj, chráněný protikoroz.ochr., max.průměr 25mm, pro vodu	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00
30	42291405R	Poklop litinový - ventilový	kus	2,00000	556,00	1 112,00
31	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	2,00000	163,00	326,00
32	42293115R	Souprava zemní teleskopická voda, L=1,5m,pro domovní připojky	kus	2,00000	886,00	1 772,00
33	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	9,00000	422,00	3 798,00
34	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 34 cm	m	40,00000	16,00	640,00
35	89973a	Vodič signalizační z nerez oceli 4,00mm	m	40,00000	38,00	1 520,00
36	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	40,00000	25,00	1 000,00
37	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	40,00000	120,00	4 800,00
38	ON1	Provedení suchovodu	kl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>12 636,00</b>
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	32,40000	390,00	12 636,00
<b>Celkem</b>						<b>248 224,52</b>

137 102 83 stavební s.r.o.  
 M. Aíse 82A  
 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘICÍ  
 IČO 02330641 DIČ CZ02330641