



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č1 ke
SMLouvĚ O Dílo**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Křížíkova 1566/19

612 00 Brno

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel.: 577 197 420

e-mail: lezak@luhacovice.eu

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

777 872 701

mitrenga@mitrenga.net

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Luhačovice
číslo účtu: 1409197309/0800

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 274403202/0300

Identifikační číslo:

002 84 165

269 44 022

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26944022



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 47237

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem č.1 se mění čl. IV CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

19.429.774,90 Kč (bez DPH)

(slovy: devatenáct miliónů čtyři sta dvacet devět tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun 90/100 českých)

4.080.252,73 Kč DPH 21%

23.510.027,63 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet tři miliónů pět set deset tisíc dvacet sedm 63/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 202.886,50 Kč bez DPH
- + 504.793,69 Kč bez DPH

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

- + 7.000,00 Kč bez DPH

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona:

- 1.441.670,80 Kč bez DPH
- + 1.098.333,53 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

19.395.344,82 Kč bez DPH

4.073.022,41 Kč DPH 21 %

23.468.367,23 Kč (včetně DPH)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis změn

Příloha č. 2: Změnový list

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 1. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 03.06.2024

č. usnesení 131/R11/2024

V Luhačovicích dne

V Brně dne

Za objednatele:
město Luhačovice

Za zhotovitele:
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

Objednatel: **Město Luhačovice**Název stavby: **Luhačovice – cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic**Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **11 – SO 101**Název SO/PS: **Stežka pro chodce a cyklisty – způsobilé výdaje**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez DPH): **19.429.774,90 Kč;**

Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:

Orientační cena navrhovaných Změn kladných:

Aktuální smluvní částka po ZBV č. 1

Stručný popis Změny, popis původního řešení (dle DPS), včetně jejich vzájemného porovnání,

1) Po zahájení prací na stavbě v ose 3 v km 0,360 – 1,060 (odtěžení ornice, výkopové práce na úroveň pláně, vytvoření násypu na úroveň pláně) byly zhotovitelem provedeny ve 18 kalendářním týdnu (29.4.2024 – 03.05.2024) 3x statické zatěžovací zkoušky na pláni cyklostezky. Výsledkem u všech SZZ byla hodnota menší než minimální předepsaná hodnota dle projekt. dokumentace (30 MPa). Následně dále provedl zhotovitel celoplošné vápnění pláně v dotčeném staničení a v hloubce 300 mm.

Pro jednoznačné vylepšení pevnostních charakteristik celé konstrukce cyklostezky zhotovitel navrhl a po konzultaci s projektantem stavby byla odsouhlasena a bude provedena konstrukce cyklostezky následovně:

- CB kryt 160 mm
- Separáční geotextilie 300 g/m²
- KSC I 120 mm
- ŠD 80 mm
- Separáční geotextilie 300 g/m²
- Zhutněná sanovaná pláň (tl. 300 mm vápnění)

2) Dle požadavků z kontrolního dne stavby č.2 z 02.05.2024 provede zhotovitel zkapacitnění odvodu dešťové vody záměnou potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm (km 0,201 – 0,261) v délce 60 m

3) Dle požadavků z kontrolního dne stavby č.2 z 02.05.2024 provede zhotovitel v km 0,350 zkapacitnění příčného odvodňovacího žlabu šířky 200 mm za odvodňovací žlab šířky 300 mm v délce 7,5 m.

4) Dle požadavků z kontrolního dne stavby č.2 z 02.05.2024 provede zhotovitel v km 0,492 zkapacitnění odvodu vody z prostoru za opěrnou zdí záměnou korugované trouby DN 200 za korugovanou troubu DN 500 mm. Bude provedena atypická kanalizační šachta s korugovanou troubou DN 500 přes základ opěrné zdi.

5) Zhotovitel provedl 30.04.2024 v km 1,010 vlevo **kácení** 1 ks stromu s průměrem 700 mm.

6) Je nesoulad mezi PD a rozpočtem stavby. Bylo rozhodnuto provedení drenáže profilu DN 160 z materiálu PE (místo původního rozpočtového materiálu PVC) v celkové délce 731 m

7) Zhotovitel provede v ose 3 v km 0,360–0,415 **úpravu zeminy pláně** směsným pojivem v tl. 300 mm (65 m x4,0 m = 260 m²)

8) Zhotovitel navrhl a po konzultaci s projektantem stavby a TDI stavby bylo odsouhlaseno provedení **CB krytu** i v úseku stavby km 1,028 – 1,060 (oproti původnímu asfaltbetonu)

Zhotovitele všechny výše uvedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo ocenil a ocenění přikládá současně s tímto Průvodním listem změny pro ZBV číslo 1.

Řazení podle odstavců**měněpráce**

		1	2	3	4	5	6	7	nezařazeno
ZL 1-1-M	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - měněpráce							-1 441 670,80	
ZL 1-2-M	Záměna potrubí PE DN 250 za PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - měněpráce				-12 000,00				
ZL 1-3-M	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - měněpráce				-11 250,00				

ZL 1-6-M	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce				-131 588,50				
ZL 1-8-M	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce				-48 048,00				
součet za odstavec		0,00	0,00		-202 886,50	0,00	0,00	1 441 670,80	
vícepráce									
ZL 1-1- V	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce							1 098 333,50	
ZL 1-2- V	Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - vícepráce				14 400,00				
ZL 1-3- V	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce				100 500,00				
ZL 1-4- V	Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce				28 000,00				
ZL 1-5- V	Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce					7 000,00			
ZL 1-6- V	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - vícepráce				214 914,00				
ZL 1-7- V	Úprava zeminy smíšeným pojivem v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce				31 477,86				
ZL 1-8- V	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce				115 501,83				
součet za odstavec		0,00	0,00	0,00	504 793,69	7 000,00	0,00	1 098 333,50	

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:

Změna záporná vznikla z důvodu dopřesnění aktualizované DPS, kdy vznikly na stavbě doměrky týkající se položek č.

17,25,26,31,95,96,99

56

205

55

100,104,106,107

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222: ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Kladné:

Změna kladná vznikla z důvodu dopřesnění projektu , tzn. upřesnění postupu výstavby spočívající v požadavcích objednatele z kontrolních dnů stavby, zápisů ve stavebním deníku a v upřesnění položek č.

1000,1001,1002,202

57

1003

1004

5

1005

13,14

110,190,191,192,193,194

ZPRACOVATEL (Zhotovitel: Mitrenga – stavby, spol. s r.o.)

Jméno, funkce: Ing. Václav Vintr, stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 22.05.2024



PROJEKTANT (ATELIS – ateliér liniových staveb)

Jméno, funkce: Ing. Linda Smítalová, projektant

Podpis:

datum:

Ing. Linda Smítalová


28' Digitální podpis:
23.05.2024 09:33

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Jméno, funkce: p. Jan Vaculík, TDI

Podpis:

Datum: 13.5.2024




OBJEDNATEL

Jméno: Ing. Marian Ležák, starosta

Podpis:

datum: 23.05.2024



Zařazení změn podle odstavců										
méněpráce										
		1	2	3	4	5	6	7	nezařazeno	celkem
ZL 1-1-M	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce							-1 441 670,80		
ZL 1-2-M	Záměna potrubí PE DN 250 za potrubí PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - méněpráce				-12 000,00					
ZL 1-3-M	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 -				-11 250,00					
ZL 1-6-M	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce				-131 588,50					
ZL 1-8-M	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce				-48 048,00					
součet za odstavec		0,00	0,00	0,00	-202 886,50	0,00	0,00	-1 441 670,80		-1 644 557,30
vícepráce										
ZL 1-1- V	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce							1 098 333,53		
ZL 1-2- V	Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - vícepráce				14 400,00					
ZL 1-3- V	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce				100 500,00					
ZL 1-4- V	Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce				28 000,00					
ZL 1-5- V	Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce					7 000,00				
ZL 1-6- V	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - vícepráce				214 914,00					
ZL 1-7- V	Úprava zeminy směsným pojivem v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce				31 477,86					
ZL 1-8- V	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce				115 501,83					
součet za odstavec		0,00	0,00	0,00	504 793,69	7 000,00	0,00	1 098 333,53	0,00	1 610 127,22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020030
Stavba: **Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic**

KSO:
Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:
Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:
Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ: 00284165
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-34 430,08**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	12,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020030

Stavba: Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová –
Atelis, Rokycanova 781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-34 430,08	-41 660,40
1	ZPUSOBILE VYDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	-34 430,08	-41 660,40
11	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu	-34 430,08	-41 660,40
ZL1-M	Méněpráce	-1 644 557,30	-1 989 914,33
ZL1-1-M	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce	-1 441 670,80	-1 744 421,67
ZL1-2-M	Záměna potrubí PE DN 250 za PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - méněpráce	-12 000,00	-14 520,00
ZL1-3-M	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - méněpráce	-11 250,00	-13 612,50
ZL1-6-M	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce	-131 588,50	-159 222,09
ZL1-8-M	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce	-48 048,00	-58 138,08
ZL1-V	Vícepráce	1 610 127,22	1 948 253,94
ZL1-1-V	Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce	1 098 333,53	1 328 983,57
ZL1-2-V	Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km 0,201 - 0,261 - vícepráce	14 400,00	17 424,00
ZL1-3-V	Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab šířky 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce	100 500,00	121 605,00
ZL1-4-V	Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce	28 000,00	33 880,00
ZL1-5-V	Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce	7 000,00	8 470,00
ZL1-6-V	Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - vícepráce	214 914,00	260 045,94
ZL1-7-V	Úprava zeminy směsným pojivem v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce	31 477,86	38 088,21
ZL1-8-V	Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce	115 501,83	139 757,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-M - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

IČ:

00284165

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 441 670,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 441 670,80	21,00%	-302 750,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 744 421,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-M - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 441 670,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 441 670,80

1 - Zemní práce

-426 659,00

5 - Komunikace pozemní

-1 004 442,00

998 - Přesun hmot

-10 569,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-M - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 441 670,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 441 670,80	
D	1		Zemní práce				-426 659,00	
17	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-515,600	180,00	-92 808,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláňě -(2054,0*0,40-153,0*5,0*0,40)		-515,600			
	VV	odk	Součet		-515,600			
19	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-25,780	250,00	-6 445,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"podíl 5%" odk*0,05		-25,780			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-515,600	180,00	-92 808,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		-515,600			
	VV	odv	Součet		-515,600			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-10 312,000	8,50	-87 652,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"vzdálenost skládky 30 km"					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(30-10)		-10 312,000			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-979,640	150,00	-146 946,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90		-979,640			
D	5		Komunikace pozemní				-1 004 442,00	
95	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2 578,000	90,00	-232 020,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dodatečná sanace zemní pláňě - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		-2 578,000			
	VV	sa	Součet		-2 578,000			
96	M	58344229R	šterkodrt' frakce 0/90	t	-1 056,980	300,00	-317 094,00	
	VV		"viz pol. 564561111"					
	VV		sa*0,20*2,05		-1 056,980			
99	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2 529,600	180,00	-455 328,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - stezka pro chodce a cyklisty - cementobetonový kryt" -1488,0*1,7		-2 529,600			
	VV		Součet		-2 529,600			
D	998		Přesun hmot				-10 569,80	
227	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1 056,980	10,00	-10 569,80	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-M - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - méněpráce**

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

IČ:

00284165

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 000,00	21,00%	-2 520,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-M - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - méněpráce**

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 000,00

2 - Zakládání

-12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-M - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - méněpráce**

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-12 000,00	
D	2		Zakládání				-12 000,00	
1	K	2127552R1	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 250 mm bez lože	m	-60,000	200,00	-12 000,00	
	VV		-60,0		-60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-M - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - méněpráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-11 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-11 250,00	21,00%	-2 362,50	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-13 612,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-M - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-M - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 250,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-11 250,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 250,00	
1	M	592001-R1	polymerbetonový odvodňovací žlab š. 0,2 m s krycím litinovým roštem D400	m	-7,500	1 500,00	-11 250,00	
	VV				-7,50			
					-7,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-6-M - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-131 588,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-131 588,50	21,00%	-27 633,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-159 222,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-6-M - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-131 588,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-131 588,50

2 - Zakládání

-131 580,00

998 - Přesun hmot

-8,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-6-M - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-131 588,50	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-131 588,50	
	D	2	Zakládání				-131 580,00	
55	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	-731,000	180,00	-131 580,00	
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Drenáž PVC DN 160"					
	VV		-731,0		-731,000			
	D	998	Přesun hmot				-8,50	
227	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,850	10,00	-8,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-M - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltbetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-48 048,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-48 048,00	21,00%	-10 090,08
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		-58 138,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-M - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-48 048,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 048,00
5 - Komunikace pozemní	-48 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-M - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - méněpráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 048,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 048,00	
D	5		Komunikace pozemní				-48 048,00	
100	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-84,000	295,00	-24 780,00	
	vv		-28,0*3,0		-84,000			
104	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-84,000	35,00	-2 940,00	
	vv		-28,0*3,0		-84,000			
106	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2	-84,000	22,00	-1 848,00	
	vv		-28,0*3,0		-84,000			
107	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-84,000	220,00	-18 480,00	
	vv		-28,0*3,0		-84,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-V - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

IČ:

00284165

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 098 333,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 098 333,53	21,00%	230 650,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 328 983,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-V - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 098 333,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 098 333,53

5 - Komunikace pozemní

1 041 976,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 350,00

998 - Přesun hmot

7,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-1-V - Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - vícepráce

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 098 333,53

D HSV Práce a dodávky HSV

1 098 333,53

D 5 Komunikace pozemní

1 041 976,00

1000	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	2 529,000	104,00	263 016,00	CS ÚRS 2024 01
------	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

W "ŠD pod CB krytem"
W 2529,0

2 529,000

1001	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 140,000	364,00	778 960,00	CS ÚRS 2024 01
------	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

W "km 0,525 - 1,060"
W 535,0*4,0

2 140,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 350,00

202	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 610,000	35,00	56 350,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

W "viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"
W "Separační geotextilie 300 g/m2, netkaná, PP, CBR méně než 4 kN, min 300 g/m2"
W 1526,0+84,0

1 610,000

D 998 Přesun hmot

7,53

227	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,753	10,00	7,53	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-V - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - vícepráce**

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

IČ:

00284165

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 400,00	21,00%	3 024,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 424,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-V - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - vícepráce**

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 400,00

2 - Zakládání

14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-2-V - Záměna potrubí PE DN 250 mm za potrubí PE DN 300 mm, km
0,201 - 0,261 - vícepráce**

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 400,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 400,00	
D	2		Zakládání				14 400,00	
1	K	2127552R2	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 300 mm bez lože	m	60,000	240,00	14 400,00	
	VV		60,0		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-V - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 500,00	21,00%	21 105,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 605,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-V - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

100 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

100 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-3-V - Záměna příčný odvodňovací žlab šířky 200 mm za žlab 300 mm, délka 8 m v km 0,350 - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 500,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 500,00	
1003	M	NP1003	MEO SVS 3000 polymerbeton žlab šířky 300 mm s litin. roštem D400	m	7,500	13 400,00	100 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-4-V - Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 000,00	21,00%	5 880,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-4-V - Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

28 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-4-V - Atypická kanalizační šachta v km 0,492 troubou DN 500 přes základ zdi - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 000,00	
1004	K	NP1004	práce tesaře, železáře na zhotovení a bednění a betonáži atypického dna šachty	hod	40,000	700,00	28 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-5-V - Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 000,00	21,00%	1 470,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		8 470,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-5-V - Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce

Místo:	Polichno, Újezdec u Luhačovic	Datum:	7. 8. 2023
Zadavatel:	Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 000,00
1 - Zemní práce	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-5-V - Kácení stromu v km 1,010 vlevo s průměrem 700 mm - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 000,00

D 1 Zemní práce 7 000,00

5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		1,0		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-6-V - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) -
vícepráce**

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 914,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 914,00	21,00%	45 131,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 045,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-6-V - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) -
vícepráce**

Místo:

Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant:

Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 914,00

HSV - Práce a dodávky HSV

214 914,00

2 - Zakládání

214 914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

**ZL1-6-V - Drenáž profilu DN 160 mm z materiálu PE (místo PVC 160 mm) -
vícepráce**

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							214 914,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				214 914,00	
D		2	Zakládání				214 914,00	
1005	K	NP1005	trativody z trub PE 160 mm	m	731,000	294,00	214 914,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-7-V - Sanace vápněním v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 477,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 477,86	21,00%	6 610,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 088,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-7-V - Sanace vápněním v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce

Místo:	Polichno, Újezdec u Luhačovic	Datum:	7. 8. 2023
Zadavatel:	Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač	Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 477,86
HSV - Práce a dodávky HSV	31 477,86
1 - Zemní práce	31 431,20
998 - Přesun hmot	46,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-7-V - Sanace vápněním v ose 3 km 0,360 - 0,415 v tl 300 mm - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 477,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 477,86	
D	1		Zemní práce				31 431,20	
13	K	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	66,000	250,00	16 500,00	
	vv		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"					
	vv		"Sanace zemní pláně - stabilizace směsným pojivem - 4%, do hloubky 30 cm"					
	vv		"(v regionu střední Moravy snadno dostupné produkty SM30-SM50-SM70)"					
	vv		"Vhodný typ a dávkované množství je nutné stanovit na základě laboratorně provedené receptury při realizaci stavby."					
	vv		220,0*0,30		66,000			
14	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	4,666	3 200,00	14 931,20	
	vv		"viz pol. 116951201"					
	vv		"4% = 70,70 kg / m3 vč. ztratného"					
	vv		66,0*70,70*0,001		4,666			
D	998		Přesun hmot				46,66	
227	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,666	10,00	46,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-V - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltbetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce

KSO:

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

IČ:

00284165

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis, Rokycanova 781/13

IČ:

74276361

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 501,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 501,83	21,00%	24 255,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 757,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-V - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltobetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 501,83

HSV - Práce a dodávky HSV

115 501,83

5 - Komunikace pozemní

99 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 540,00

998 - Přesun hmot

1,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic

Objekt:

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Úroveň 4:

ZL1-8-V - Výměna povrchu v km 1,032 - 1,060 z asfaltbetonu za povrch z cementobetonu tl. 160 mm - vícepráce

Místo: Polichno, Újezdec u Luhačovic

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhač

Projektant: Ing. Linda Smítalová
– Atelis, Rokycanova
781/13

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 501,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 501,83	
D	5		Komunikace pozemní				99 960,00	
110	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	84,000	1 190,00	99 960,00	
	vv		84,0		84,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 540,00	
190	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	21,000	120,00	2 520,00	
	vv		7*3,0		21,000			
191	K	919111211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	21,000	90,00	1 890,00	
	vv		7*3,0		21,000			
192	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	21,000	120,00	2 520,00	
	vv		7*3,0		21,000			
193	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	21,000	90,00	1 890,00	
	vv		7*3,0		21,000			
194	K	91913111R	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 16 mm dl 500 mm v CB krytu, povlak PVC	kus	42,000	160,00	6 720,00	
	vv		7*6		42,000			
D	998		Přesun hmot				1,83	
227	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,183	10,00	1,83	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020030
 Stavba: **Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic**

Datum: 7. 8. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 11	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - ZPUSOBILE		
	VÝDAJE - Přímé výdaie na hlavní část projektu		
hj	hloubení jam		38,470
	"výkop pro propustek"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	6,0*3,0*0,80+6,0*2,0*0,50		20,400
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	2,0*1,0*0,80		1,600
	2,0*0,60*0,50		0,600
	1,50*1,50*3,0		6,750
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
hj	Součet		38,470
hr	hloubení rýh		52,800
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"		0,000
	0,550*1,0*54,0		29,700
	0,60*1,0*36,0		21,600
	0,50*1,0*3,0		1,500
hr	Součet		52,800
hš	hloubení šachet		24,380
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro UV a HV"		0,000
	6,0+1,50*2		9,000
	"Výkop pro šachty"		0,000
	8,0+3,0+2*(1,20*1,20*1,0)+1,50		15,380
hš	Součet		24,380
hum	humusování		2 514,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Ohumusování tl. 100 mm" 2444,0+70,0		2 514,000
hum	Součet		2 514,000
izolace	izolace		591,730
	"viz 101.7b, c, d Opěrná zed"		0,000
	110,0*0,40*2		88,000
	110,0*(0,850+0,30)		126,500
	110,0*(2,90+0,50)		374,000
	1,50*0,40*2		1,200
	2,90*0,350*2		2,030
izolace	Součet		591,730
nas	násyp		1 088,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"Násyp z betonového recyklátu fr. 0-90" 120,0+172,0+796,0		1 088,000
nas	Mezisoučet		1 088,000
ob	obsyp		26,300
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,550*0,50*54,0		14,850
	"obsyp přípojky PVC DN 200, štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,60*0,50*34,0		10,200
	"obsyp přípojky PVC DN 100, štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,50*0,50*(2,0+3,0)		1,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
ob	Součet		26,300
odh	odhumusování		1 837,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	765,0+913,0+159,0		1 837,000
odh	Součet		1 837,000
odh2	odhumusování 30 cm		3 127,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 30 cm"		0,000
	3127,0		3 127,000
odh2	Součet		3 127,000
odk	odkopávky		3 392,600
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop pro cyklostezku"		0,000
	188,0+294,0+1171,0		1 653,000
	"Výkop pro drenážní žebra"		0,000
	184,0		184,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)		734,000
	"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"		0,000
	2054,0*0,40		821,600
odk	Součet		3 392,600
odv	odvoz zeminy		3 030,421
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		3 392,600
	"výkopy - viz pol. 131251102" hj		38,470
	"výkopy - viz pol. 132251101" hr		52,800
	"výkopy - viz pol. 133251102" hš		24,380
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-477,829
odv	Součet		3 030,421
pa	pařezy		46,000
	"Kácení - bříza obv. kmene 90 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení listnatých stromů (v lese tl. kmene cca 90 cm)" 19,0*1,50*1,50		42,750
	"Kácení listnatého stromu - obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 2,0*1,0*1,0		2,000
	"Frézování starého pařezu" 1,0*1,0*1,0		1,000
pa	Součet		46,000
sa	sanace		7 778,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)*2		3 670,000
	"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	2054,0*2		4 108,000
sa	Součet		7 778,000
suť	suť		155,555
	"viz pol. 113107243 - živice tl. 150 mm" 145,0*0,316		45,820
	"viz pol. 113107322 - kamenivo tl. 200 mm" 19,0*0,290		5,510
	"viz pol. 911381813 - betonové svodidlo" 5,0*0,878		4,390
	"viz pol. 966003812 - dřevěné oplocení" 301,0*0,060		18,060
	"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 11,0*0,0759		0,835
	"viz pol. 966008112 - bourání propustku DN 500" 13,0*0,980		12,740
	"viz pol. 966008212 - bourání žlabu" 140,0*0,350		49,000
	"viz pol. 966008311 - bourání ŽB" 8,0*2,40		19,200
suť	Součet		155,555
zz	zásyp zeminou		477,829
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	34,0+106,0+304,0		444,000
	"Zásyp přípojek zeminou (u přípojek od šachet DN 425)"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,550*0,50*32,0		8,800
	"zásyp propustku vytěženým materiálem"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	20,40-(1,50+5,0*2,0*0,60+6,0*1,0*0,30)		11,100
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	(1,60+0,60+6,750)-(3,14*0,620*0,620*3,0+2,0*0,80*0,20+2,0*0,50*0,20)		4,809
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
zz	Mezisoučet		477,829
1/ 11/ ZL1-M	Méněpráce		
hj	hloubení jam		38,470
	"výkop pro propustek"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	6,0*3,0*0,80+6,0*2,0*0,50		20,400
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	2,0*1,0*0,80		1,600
	2,0*0,60*0,50		0,600
	1,50*1,50*3,0		6,750
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
hj	Součet		38,470
hr	hloubení rýh		52,800
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"		0,000
	0,550*1,0*54,0		29,700
	0,60*1,0*36,0		21,600
	0,50*1,0*3,0		1,500
hr	Součet		52,800
hš	hloubení šachet		24,380
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro UV a HV"		0,000
	6,0+1,50*2		9,000
	"Výkop pro šachty"		0,000
	8,0+3,0+2*(1,20*1,20*1,0)+1,50		15,380
hš	Součet		24,380
hum	humusování		2 514,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Ohumusování tl. 100 mm" 2444,0+70,0		2 514,000
hum	Součet		2 514,000
izolace	izolace		591,730
	"viz 101.7b, c, d Opěrná zed"		0,000
	110,0*0,40*2		88,000
	110,0*(0,850+0,30)		126,500
	110,0*(2,90+0,50)		374,000
	1,50*0,40*2		1,200
	2,90*0,350*2		2,030
izolace	Součet		591,730
nas	násyp		1 088,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"Násyp z betonového recyklátu fr. 0-90" 120,0+172,0+796,0		1 088,000
nas	Mezisoučet		1 088,000
ob	obsyp		26,300
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkokopiskem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,550*0,50*54,0		14,850
	"obsyp přípojky PVC DN 200, štěrkokopiskem fr. 0-22 mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,60*0,50*34,0		10,200
	"obsyp přípojky PVC DN 100, štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,50*0,50*(2,0+3,0)		1,250
ob	Součet		26,300
odh	odhumusování		1 837,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	765,0+913,0+159,0		1 837,000
odh	Součet		1 837,000
odh2	odhumusování 30 cm		3 127,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 30 cm"		0,000
	3127,0		3 127,000
odh2	Součet		3 127,000
odk	odkopávky		3 392,600
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop pro cyklostezku"		0,000
	188,0+294,0+1171,0		1 653,000
	"Výkop pro drenážní žebra"		0,000
	184,0		184,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)		734,000
	"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"		0,000
	2054,0*0,40		821,600
odk	Součet		3 392,600
odv	odvoz zeminy		3 030,421
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		3 392,600
	"výkopy - viz pol. 131251102" hj		38,470
	"výkopy - viz pol. 132251101" hr		52,800
	"výkopy - viz pol. 133251102" hš		24,380
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-477,829
odv	Součet		3 030,421
pa	pařezy		46,000
	"Kácení - bříza obv. kmene 90 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení listnatých stromů (v lese tl. kmene cca 90 cm)" 19,0*1,50*1,50		42,750
	"Kácení listnatého stromu - obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 2,0*1,0*1,0		2,000
	"Frézování starého pařezu" 1,0*1,0*1,0		1,000
pa	Součet		46,000
sa	sanace		7 778,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)*2		3 670,000
	"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	2054,0*2		4 108,000
sa	Součet		7 778,000
suť	suť		155,555
	"viz pol. 113107243 - živice tl. 150 mm" 145,0*0,316		45,820
	"viz pol. 113107322 - kamenivo tl. 200 mm" 19,0*0,290		5,510
	"viz pol. 911381813 - betonové svodidlo" 5,0*0,878		4,390
	"viz pol. 966003812 - dřevěné oplocení" 301,0*0,060		18,060
	"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 11,0*0,0759		0,835
	"viz pol. 966008112 - bourání propustku DN 500" 13,0*0,980		12,740
	"viz pol. 966008212 - bourání žlabu" 140,0*0,350		49,000
	"viz pol. 966008311 - bourání ŽB" 8,0*2,40		19,200
suť	Součet		155,555
zz	zásyp zeminou		477,829

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	34,0+106,0+304,0		444,000
	"Zásyp přípojek zeminou (u přípojek od šachet DN 425)"		0,000
	0,550*0,50*32,0		8,800
	"zásyp propustku vytěženým materiálem"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	20,40-(1,50+5,0*2,0*0,60+6,0*1,0*0,30)		11,100
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	(1,60+0,60+6,750)-(3,14*0,620*0,620*3,0+2,0*0,80*0,20+2,0*0,50*0,20)		4,809
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
zz	Mezisoučet		477,829
1/ 11/ ZL1-M/ ZL1-1-M			
Dodatečná sanace km 0,525 - 1,060 - méněpráce			
odk	odkopávky		-515,600
	"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláň"		0,000
	-(2054,0*0,40-153,0*5,0*0,40)		-515,600
odk	Součet		-515,600
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-515,600
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-25,780
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-515,600
odv	odvoz zeminy		-515,600
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		-515,600
odv	Součet		-515,600
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-515,600
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-10 312,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-979,640
sa	sanace		-2 578,000
	"dodatečná sanace zemní pláň - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	-(2054,0*2-153,0*5,0*2)		-2 578,000
sa	Součet		-2 578,000
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2 578,000
58344229R	šterkodrt' frakce 0/90	t	-1 056,980
1/ 11/ ZL1-V			
Vícepráce			
hj	hloubení jam		38,470
	"výkop pro propustek"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	6,0*3,0*0,80+6,0*2,0*0,50		20,400
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	2,0*1,0*0,80		1,600
	2,0*0,60*0,50		0,600
	1,50*1,50*3,0		6,750
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
hj	Součet		38,470
hr	hloubení rýh		52,800
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky PVC DN 100, 150, 200"		0,000
	0,550*1,0*54,0		29,700
	0,60*1,0*36,0		21,600
	0,50*1,0*3,0		1,500
hr	Součet		52,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
hš	hloubení šachet		24,380
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro UV a HV"		0,000
	6,0*1,50*2		9,000
	"Výkop pro šachty"		0,000
	8,0*3,0+2*(1,20*1,20*1,0)+1,50		15,380
hš	Součet		24,380
hum	humusování		2 514,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Ohumusování tl. 100 mm" 2444,0+70,0		2 514,000
hum	Součet		2 514,000
izolace	izolace		591,730
	"viz 101.7b, c, d Opěrná zed"		0,000
	110,0*0,40*2		88,000
	110,0*(0,850+0,30)		126,500
	110,0*(2,90+0,50)		374,000
	1,50*0,40*2		1,200
	2,90*0,350*2		2,030
izolace	Součet		591,730
nas	násyp		1 088,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"Násyp z betonového recyklátu fr. 0-90" 120,0+172,0+796,0		1 088,000
nas	Mezisosoučet		1 088,000
ob	obsyp		26,300
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,550*0,50*54,0		14,850
	"obsyp přípojky PVC DN 200, štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,60*0,50*34,0		10,200
	"obsyp přípojky PVC DN 100, štěrkopískem fr. 0-22 mm"		0,000
	0,50*0,50*(2,0+3,0)		1,250
ob	Součet		26,300
odh	odhumusování		1 837,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	765,0+913,0+159,0		1 837,000
odh	Součet		1 837,000
odh2	odhumusování 30 cm		3 127,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"odhumusování tl. 30 cm"		0,000
	3127,0		3 127,000
odh2	Součet		3 127,000
odk	odkopávky		3 392,600
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop pro cyklostezku"		0,000
	188,0+294,0+1171,0		1 653,000
	"Výkop pro drenážní žebra"		0,000
	184,0		184,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně"		0,000
	0,40*(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)		734,000
	"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"		0,000
	2054,0*0,40		821,600
odk	Součet		3 392,600
odv	odvoz zeminy		3 030,421
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		3 392,600
	"výkopy - viz pol. 131251102" hj		38,470

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"výkopy - viz pol. 132251101" hr		52,800
	"výkopy - viz pol. 133251102" hš		24,380
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-477,829
odv	Součet		3 030,421
pa	pařezy		46,000
	"Kácení - bříza obv. kmene 90 cm vč. frézování pařezu" 1,0*0,50*0,50		0,250
	"Kácení listnatých stromů (v lese tl. kmene cca 90 cm)" 19,0*1,50*1,50		42,750
	"Kácení listnatého stromu - obv. kmene 110 cm vč. frézování pařezu" 2,0*1,0*1,0		2,000
	"Frézování starého pařezu" 1,0*1,0*1,0		1,000
pa	Součet		46,000
sa	sanace		7 778,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"		0,000
	"Sanace zemní pláň - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	(1519,0+117,0+141,0+6,50+8,50+9,0+34,0)*2		3 670,000
	"dodatečná sanace zemní pláň - lomový kámen fr. 0-90, případně bet. recyklát fr. 0-90 mm"		0,000
	2054,0*2		4 108,000
sa	Součet		7 778,000
suť	suť		155,555
	"viz pol. 113107243 - živice tl. 150 mm" 145,0*0,316		45,820
	"viz pol. 113107322 - kamenivo tl. 200 mm" 19,0*0,290		5,510
	"viz pol. 911381813 - betonové svodidlo" 5,0*0,878		4,390
	"viz pol. 966003812 - dřevěné oplocení" 301,0*0,060		18,060
	"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 11,0*0,0759		0,835
	"viz pol. 966008112 - bourání propustku DN 500" 13,0*0,980		12,740
	"viz pol. 966008212 - bourání žlabu" 140,0*0,350		49,000
	"viz pol. 966008311 - bourání ŽB" 8,0*2,40		19,200
suť	Součet		155,555
zz	zásyp zeminou		477,829
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	34,0+106,0+304,0		444,000
	"Zásyp přípojek zeminou (u přípojek od šachet DN 425)"		0,000
	0,550*0,50*32,0		8,800
	"zásyp propustku vytěženým materiálem"		0,000
	"viz 101.7a Propustek P1"		0,000
	20,40-(1,50+5,0*2,0*0,60+6,0*1,0*0,30)		11,100
	"viz 101.7b, c, d Propustek P2"		0,000
	(1,60+0,60+6,750)-(3,14*0,620*0,620*3,0+2,0*0,80*0,20+2,0*0,50*0,20)		4,809
	"viz 101.7e Propustek P3"		0,000
	7,60*1,50*0,80		9,120
zz	Mezisoučet		477,829