

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20231016

### Smluvní strany:

#### 1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 302 082

DIČ: CZ00302082

Bankovní spojení: **ČS, pobočka Tovačov**

číslo účtu: 1883120309/0800

(dále jen "objednatel" )

#### *na straně jedné*

*a*

#### 2. LANEX Olomouc s.r.o.

se sídlem: **Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc**

zastoupena: **Ing. Jiří Havran, jednatel**

**Ing. Vlastimil Pecha - jednatel**

IČO: 25904116

DIČ: CZ25904116

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

číslo účtu: 175941662/0300

(dále jen "zhotovitel" )

#### *na straně druhé*

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje po vzájemné dohodě obou stran následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 20231016:

### **3. Předmět smlouvy** (se upravuje)

Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, který je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o Dílo na stavbě: „**Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska Města Tovačov**“.

### **6. Cena díla** (se upravuje)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku.

Cena díla specifikovaná cenovou nabídkou se sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková rekapitulace:

Položka	bez DPH	DPH	Celkem
SoD č. 20231016	5.710.814,03 Kč	1.199.270,95 Kč	6.910.084,98 Kč
Dodatek č. 2	- 233.082,79 Kč	- 48.947,39 Kč	- 282.030,18 Kč
Cena díla	5.477.731,24 Kč	1.150.323,56 Kč	6.628.054,80 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Tovačově dne 16.9.2027 .....



Marek Svoboda  
starosta města  
objednatel

**MĚSTO TOVAČOV**  
Náměstí č.12  
751 01 Tovačov  
IČ: 003 02 082  
DIČ: CZ00302082  
-1-

17 -09- 2024  
V Olomouci dne .....



Ing. Jiří Havran  
jednatel  
zhotovitel



**LANEX Olomouc s.r.o.**  
stavební firma

Brněnská 47, OLOMOUC 779 00  
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz  
IČ 25904116, DIČ CZ25904116  
tel.: 585 418 606



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zdravotní středisko VCP a MP	Objednatel:	MĚSTO TOVAČOV	IČ/DIČ	00302082 / CZ00302082
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:		Zhotovitel:	LANEX s.r.o.	IČ/DIČ	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	J.Vrána, ČKAIT 1202254, TDS V.Vybrál, ČKAIT 1200885	Datum:	10.9.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-14 095,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-9 324,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-76 819,28	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-38 980,68		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		-75 662,82		0,00		
Přesun hmot a sutí		-18 200,19		0,00		
ZRN celkem		-233 082,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	-233 082,79	DPH 21%	-48 947,39
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-233 082,79</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-282 030,18</b>

Projektant:	MĚSTO TOVAČOV Náměstí č.12 751 01 Tovačov IČ: 003 02 082 DIČ: CZ00302082 -1-	Zhotovitel:	LANEX Olomouc s.r.o. stavební firma Brněnská 47, OLOMOUC 779 00 e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz IČ 25904116, DIČ CZ25904116 tel.: 585 418 606
Objednatel:	16.9.2024 		
			17 -09- 2024

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:



16	76291121R00 RTS komentář: 762395000R00 RTS komentář:	Impregnační žeziva tlakovakouřá Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevě i zdivo. Přípravky poskytují dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vězáných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadsřesních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.	m3 m3	-28,63 -16,11	550,00 605,00	-15 561,99 -9 747,00	-182,09 0,00	-15 744,08 -9 747,00	0,02 0,02	-0,47 RTS   / 2024 -0,37 RTS   / 2024
18	762395000R00 RTS komentář:	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vězáných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadsřesních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.	m3	0,43	1 724,00	741,32	0,00	741,32	0,02	0,01 RTS   / 2024
19	767PC01 781	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b> Ventilační turbína Z05 dodávka a montáž - viz.pol. 8o SoD Obklad tepelněizolační - podklad	ks	-10,00	5 100,00	-3 456,19 -3 456,19	-47 543,81 -47 543,81	-51 000,00 -51 000,00	0,00 0,00	0,00 RTS   / 2024 0,00
20	78110111R00 RTS komentář:	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm+ materiál-2x Položka obsahuje očistění, podkladu od nepřizpůsobivých částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka obsahuje materiál.	m2	1 553,12	239,50	0,00	371 972,24	371 972,24	0,00	0,00 RTS   / 2024
21	967031744R00 RTS komentář:	Bourání konstrukcí Přisekání plošné zdíva cihelného na MC tl. 30 cm V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m2	43,10	925,99	421,52 421,52	39 488,65 39 488,65	39 910,17 39 910,17	0,57	24,58 24,58 RTS   / 2024
22	97803619R00 RTS komentář: H713	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Odlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %-špalety V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Izolace tepelné	m2	43,10	95,51	0,00 0,00	4 116,48 4 116,48	4 116,48	0,05	2,16 2,16 RTS   / 2024
23	998713102R00 H762	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,35	1 175,99	0,00	2 763,58	2 763,58	0,00	0,00 RTS   / 2024
24	998762102R00 S	Konstrukce tesafské Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	-3,53	1 650,00	0,00	-5 832,27	-5 832,27	0,00	0,00 RTS   / 2024
25	97901111R00 RTS komentář:	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP- viz.pol. 88 SoD t Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí	t	-18,03	80,00	0,00	-15 131,49 -1 442,12	-15 131,49 -1 442,12	0,00 0,00	0,00 RTS   / 2024
26	97901121R00 RTS komentář:	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením- viz.pol. 89 SoD Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí	t	-18,03	150,00	0,00	-2 703,97	-2 703,97	0,00	0,00 RTS   / 2024
27	97908111RT3 Varianta:	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km- viz.pol. 90 SoD kontejnerem 7 t	t	-18,03	200,00	0,00	-3 605,30	-3 605,30	0,00	0,00 RTS   / 2024
28	979081121RT3 Varianta:	Příplatek k odvozu za každý další 1 km- viz.pol. 91 SoD kontejnerem 7 t	t	-180,20	10,00	0,00	-1 802,00	-1 802,00	0,00	0,00 RTS   / 2024
29	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - viz.pol. 92 SoD	t	-13,39	80,00	0,00	-1 071,48	-1 071,48	0,00	0,00 RTS   / 2024
30	979990107R00 RTS komentář:	Podatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904- viz.pol. 93 SoD FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Zabčice Líšeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.e	t	-18,03	250,00	0,00	-4 506,62	-4 506,62	0,00	0,00 RTS   / 2024
31	60515714	<b>Ostatní materiál</b>				-75 662,82	0,00	-75 662,82	-9,21	
32	60512111 RTS komentář:	Hranol SMJD/BO jakost III-IV nad 100 x 100 mm, do 5 m Hranol SMJD/BO jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm dodávané v délkách 3; 4; 5; 6 m	m3 m3	-17,41 0,43	8 305,00 8 080,00	-144 606,66 3 474,40	0,00 0,00	-144 606,66 3 474,40	0,55 0,55	-9,58 RTS   / 2024 0,24 RTS   / 2024
33	4297269105 RTS komentář:	Ventilační turbína Lomanco BIB 14c, komplet - provedení barva Ventilační turbína LOMANCO - komplet. Komplet ventilací turbíny Lomanco je složen ze tří částí: základna - slouží k uchycení ventilací turbíny na střechu krk - je stavitelný od 0 do 45 stupňů a slouží k velmi jednoduché instalaci dle sklonu střechy rotační hlavice - je složena z 21 speciálně tvarovaných lamel, rotujících na bezdířbových ložiscích Ventilací turbína LOMANCO BIB pracuje na principu pohybu vzduchu bez potřeby elektrické energie. Průměr sacího hrdla: 305 a 365 mm Materiál: Hliník (AL) Pořebné množství turbín BIB 12: Plocha 0 - 140 m2 2 kusy BIB 12 Plocha 140 - 185 m2 3 kusy BIB 12 Plocha 185 -275 m2 4 kusy BIB 12 Pořebné množství turbín BIB 14: Plocha 0 - 185 m2 2 kusy BIB 14 Plocha 185 -275 m2 3 kusy BIB 14 LOMANCO slouží k odvětrání ventilací šachet (stupaček), které kompletně odvětrávají koupelny, WC, digestoře ap. v panelových a jiných domech. Nahradí stávající elektrické ventilátory. Vysoké úspory zabezpečí nízké pořizovací náklady a nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy a opravy, revize ap.). Výměna turbín za tzv. samotahové hlavice zabezpečí skutečný tah ve stupače a znermožní prolínání pachů v jednotlivých bytech stupačky. Pořizovací náklady jsou zhruba do roka ušetřeny úsporami provozních nákladů stávajících zařízení.	kpl	6,00	5 875,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,02 RTS   / 2024
34	283231437 RTS komentář:	Fólie nopová PE-HD, Guttabeta T50 Linear, výška nopů 50 mm Profilhkosní a drenážní nopová deska s výškou nopu 50 mm, umožňuje vedení vnitřních instalačních rozvodů mezi nopy. Balení: deska 0,88 x 1,82 m (1,6 m2	m2	50,17	486,00	21 871,94	0,00	21 871,94	0,00	0,10 RTS   / 2024
35	55351824	StabiCor - ALU žlabový hák 28 x 7 mm, rš 333 mm	kus	35,00	238,50	8 347,50	0,00	8 347,50	0,00	0,01 RTS   / 2024

RTS (omentáti: Banva: hnědá antracit

Poznámka:

Celkem:

-233 082,79