



Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 24017
číslo objednatele SOD/13/24/SO

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablónné nad Orlicí, a.s.
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablónné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

IČ: 481 73 398

DIČ: CZ48173398

bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí

č.ú.: 2506-611/0100

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Ropek – předseda představenstva
Ing. Bohuslav Vaňous - prokurista

Oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu voda
Lanškroun

Radek Martinák – vedoucí provozu ČOV Lanškroun
Michal Fogl – pracovník úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a. s.
Adresa: čp. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, předsedou představenstva

IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Jaroslav Soukup – manažer obchodu a přípravy
výroby

ve věcech předání provedených
prací oprávněn jednat:

Tomáš Jůza - stavbyvedoucí

Ing. Petr Jiráň - manažer výroby

tel.: 461 612 050

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět plnění dodatku č. 1

- 1) Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění rozsahu díla „Lanškroun, ul. Svatopluka Čecha – oprava vodovodu a kanalizace“, které jsou podrobně specifikované v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Cena – změna ceny

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:

Původní cena bez DPH	2.474.242,47 Kč
Změnový list č. 1 celkem bez DPH:	+ 251.680,30 Kč
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	2.725.922,77 Kč


XIII.

Ustanovení závěrečná

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
- 3) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:
- 6) Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Jablonném nad Orlicí dne 20. 6. 2024


Objednatel:



Ing. Bohuslav Vaňous
prokurista
VAK Jablonné na Orlicí, a.s.

V Cerekvici dne 20. 6. 2024

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 021/2024

Zakázka: Lanškroun, ul. Svatopluka Čecha - oprava vodovodu a kanalizace

Komentář: ZL 01

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	251 680,30	Kč
DPH:	52 852,86	Kč
Celkem včetně DPH:	304 533,16	Kč

Lanškroun, ul. Svatopluka Čecha - oprava vodovodu a kanalizace - Změnový

Popis	Cena
S: Stavba	251 680,30
ZL-01: Změnový list vodovod + kanalizace	251 680,30
SO 01 : Vodovod	72 802,04
8: Trubní vedení	72 802,04
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad	- 17 761,30
1: Zemní práce	- 11 247,56
4: Vodorovné konstrukce	- 656,54
8: Trubní vedení	- 4 254,16
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	- 1 603,05
SO 01.2: Vodovod - vícepráce - odstranění st. hydrantu	29 257,37
1: Zemní práce	20 081,37
8: Trubní vedení	6 128,37
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	3 047,63
SO 02 - Stoka B: Kanalizace	167 382,20
1: Zemní práce	127 108,04
4: Vodorovné konstrukce	4 942,74
8: Trubní vedení	16 006,20
99: Přesun hmot a manipulace se sutí	19 325,22
Celkem (bez DPH)	251 680,30
DPH	52 852,86
DPH 21 % ze základny: 251 680	52 852,86
Celkem (včetně DPH)	304 533,16

Lanškroun, ul. Svatopluka Čecha - oprava vodovodu a kanalizace - Změnovy

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						
Změnovy list						
Objekt						
Oddíl						
S: Stavba						
ZL-01: Změnovy list vodovod + kanalizace						
SO 01 : Vodovod						
8: Trubní vedení						
1	SP	877172001	Montáž svěrných spojkek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	156,00	1 248,00
2	H	HWL.633004003216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 40-32	kus	816,76	816,76
3	H	HWL.622006006416	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZAVIT 50-64"	kus	816,76	1 633,53
4	H	HWL.622303200016	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32	kus	398,22	1 991,11
5	H	IVR.1552G000909	Vsuvka - 2"x2" - nerez	kus	295,28	590,56
6	H	IVR.1552G000908	Vsuvka redukována - 2"x64"	kus	370,91	741,81
7	SP	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	305,00	305,00
8	H	WVN.FF485620W	Elektrokolo 45° 90	kus	655,58	655,58
9	SP	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	323,00	969,00
10	H	28663060	elektrokolo 90° PE 100 D 90mm	kus	627,13	1 881,40
11	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	323,00	969,00
12	H	WVN.FF485527W	Lemový nákrček PE100 SDR11 90	kus	212,66	637,97
13	H	WVN.FF700213W	Přiruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	422,60	1 267,81
14	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1 261,47	5 045,89
15	H	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1 590,18	3 180,36
16	H	552.X66EP16	X zaslepovací příruha DN 65, PN 10/16	kus	433,44	433,44
17	H	552.X80EP40	X zaslepovací příruha DN 80, PN 10/16	kus	535,03	535,03
18	SP	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových dělky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1 280,00	1 280,00
19	H	55253233	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	1 212,28	1 212,28
20	SP	857231141	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 75	kus	282,00	282,00
21	H	X2851	Spojka WAGA 7993 s přírubou 3000 redukována 65-80	kus	4 537,57	4 537,57
22	H	HWL.799406500016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 65 (71-88)	kus	6 419,31	6 419,31
23	SP	891239111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 65	kus	1 290,00	1 290,00
24	H	HWL.350006500116	PAS NAVRTÁVACÍ ZAVITOVÝ VÝSTUP 65-1"	kus	3 150,34	3 150,34
25	SP	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1 329,12	1 329,12
26	H	55259483	koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 100-90°	kus	1 664,68	1 664,68
27	SP	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	931,63	1 863,27
28	H	HWL.797415000016	Spojka SYNOFLEX [HAWLE 7974] DN 150 lištěná (155-192)	kus	13 435,61	26 871,22
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Oddíl						
4: Vodovodní konstrukce						
27	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1 248,17	- 656,54
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83
Objekt						
SO 01.1: Vodovod - méněpráce - hlavní řad						
Oddíl						
1: Zemní práce						
15	SP	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	435,69	- 2 520,90
16	SUB	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,08	- 898,01
17	SUB	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	16,93	- 244,91
18	SP	162751117	Vodovodní přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,18	- 1 499,62
19	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	16,63	- 96,22
20	SUB	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	208,82	- 1 933,16
23	SP	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	112,67	- 355,59
24	H	58344197	šlétkodř frakce 0/63	t	381,52	- 2 167,32
25	SP	175151101	Obsypání potrubí srojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	270,91	- 570,00
26	H	58341341	Kamenitvo drčené drobné frakce 0/4	t	253,97	- 961,83

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
8: Trubní vedení						
59	SP	871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svatovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	- 13,150	144,72	- 4 254,16
60	SUB	285001127n Vodovodní potrubí PE 90 RC TECH 2 (PE100RC - SDR11 - PN16) EIMO-plast (90x8,2)	m	- 13,150	178,79	- 1 903,02
Oddíl						
99: Přesun hmot a manipulace se suti						
99	SUB	998276111 Rozvoz písku po staveništi	t	- 9,468	169,31	- 1 603,05
Objekt						
SO 01.2: Vodovod - vícepráce - odstranění st. hydrantu						
Oddíl						
1: Zemní práce						
2	SP	113107162 Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,000	60,06	240,24
5	SP	113107182 Odstranění podkladu živčného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,000	67,87	271,47
15	SP	131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,200	602,00	5 538,40
18	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,200	259,18	2 384,46
19	SP	171251201 Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	9,200	16,63	152,99
20	SUB	171201206s Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	14,720	208,82	3 073,81
21	SUB	171201207s Poplatek za skládku - sut' nebo štěrkodř	t	2,040	208,82	425,99
23	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	10,000	112,67	1 126,70
24	H	58344197 štěrkodř frakce 0/63	t	18,000	381,52	6 867,32
Oddíl						
8: Trubní vedení						
131	SP	851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	4,050	278,61	1 128,37
132	SUB	X2852 Demontáž a likvidace stávajícího podzemního hydrantu DN 150	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Oddíl						
99: Přesun hmot a manipulace se suti						
99	SUB	998276111 Rozvoz písku po staveništi	t	18,000	169,31	3 047,63
Objekt						
SO 02 - Stoka B: Kanalizace						
Oddíl						
1: Zemní práce						
2	SP	113107163 Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,600	92,49	3 662,64
4	SP	113107183 Odstranění podkladu živčného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,600	113,45	4 492,64
9	SP	119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	482,57	1 447,70
10	SP	119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	387,81	1 163,43
11	SP	130011101 Příložená vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	407,77	4 893,27
12	SP	132254206 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	51,480	435,69	22 429,31
15	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,480	259,18	13 342,58
16	SUB	171251201 Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	51,480	16,63	856,08
17	SUB	171201206s Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	82,368	208,82	17 199,98
18	SUB	171201207s Poplatek za skládku - sut' nebo štěrkodř	t	17,424	208,82	3 638,46
19	SUB	171201208s Poplatek za skládku - asfalt	t	12,514	620,81	7 768,85
20	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	41,580	112,67	4 684,81
21	H	58344197 štěrkodř frakce 0/63	t	74,844	381,52	28 554,30
22	SP	175151101 Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	17,820	270,91	4 827,70
23	H	58341341 Kamenivo drené drobné frakce 0/4	t	32,076	253,97	8 146,30
Oddíl						
4: Vodovodné konstrukce						
26	SP	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,960	1 248,17	4 942,74
Oddíl						
8: Trubní vedení						
39	SP	871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	16,000	156,86	2 509,75
40	H	OSM.222170 KGEAM trouba DN160x4, 7/1000 SN8 EN 13476-2	kus	16,000	175,18	2 802,91
46	SP	877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 150	kus	24,000	309,88	7 437,12
47	H	OSM.222200 KGB koleno DN 160/15st SN8	kus	3,000	52,10	156,30
48	H	OSM.222210 KGB koleno DN 160/30st SN8	kus	3,000	54,50	163,50
49	H	OSM.222220 KGB koleno DN 160/45st SN8	kus	3,000	66,00	198,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
50	SP	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	309,88	2 169,16
51	H	OSM.222600	KGU přesuvka DN 160 SN8	kus	3,000	63,10	189,30
130	H	WVN.SF72300W	Redukce kanalizační plastová KGR-160/200	kus	4,000	95,04	380,16
Odstil							
85	SUB	998276101	99: Přesun hmot a manipulace se suti	t	0,137	112,88	15,46
86	SUB	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	114,048	169,31	19 309,75
						19 325,22	

