



SMLOUVA O DÍLO

č. VSD 01222

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Mgr. Robert Podlas – starosta města
IČ: 00284220
DIČ: CZ00284220
Tel: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: STAVERA s.r.o.
Pod zahrádkami 146
763 61 Napajedla
zast: Radim Špička
IČ:27679322
Tel.: +420603161753
E-mail: stavera@stavera.cz
Bankovní spojení: 35-4316180237/0100

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „**Objekt Mateřské školky v Napajedlích - Rekonstrukce vnitřní kanalizace**“

Místo stavby: Komenského 1159, Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy (dílo).

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele zakázku malého rozsahu na stavební práce v areálu Mateřské školy v Napajedlích v objektu C v prostoru 1PP.

Rozsah prací:

Kompletní popis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem "Objekt Mateřské školky v Napajedlích - Rekonstrukce vnitřní kanalizace", kterou zpracoval projektant Marek Flekač ARS projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín v květnu 2024.

IV. Lhůty provedení díla:

Předpokládaný termín zahájení : 22.07.2024

Termín dokončení : 16.08.2024

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	876,866,39,- Kč
DPH 21%	184.141,94,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.061.008,33,- Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.

4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednorázově po předání a převzetí díla (čl. XI.).

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Mgr. Robert Podlas - starosta města
Ve věcech technických: Ing. Marie Vilímková, tel. 737 230 579

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Radim Špička
Ve věcech technických: Radim Špička

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro elektrickou energii.
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne bezplatně prostory pro uskladnění materiálu, náradí a prostory pro soc. zařízení staveniště.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury.

2. Technický dozor objednatele

Vzhledem k povaze prací nebude technický dozor.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně, e-mailem nebo telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady a nedodělky díla vč. termínu jejich odstranění.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 48 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů, bude dohodnut jiný termín.

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.

2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den zvláště při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.

5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží dvě vyhotovení a strana zhotovitele jedno vyhotovení.

3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Příloha:

- cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 740/33/14/1/2024 dne 15.07.2024 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 18.7.2024

dne: 19.7.2024

Za objednatele

Za zhotovitele


Mgr. Robert Podlas
starosta města



Radim Špička
jednatel

STAVERA s.r.o.
Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
www.stavera.cz, Tel: 603 161 753
IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstr. vnitř. kanalizace v mateřské škole Napajedla	Objednatel:	Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce kanalizace	Projektant:	Marek Flekač	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Napajedla	Zhotovitel:	STAVERA s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	62
JKSO:		Zpracoval:	Špička	Datum:	11.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 108 868,27	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0
	Montáž 304 672,81	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0
PSV	Dodávky 87 687,80	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0
	Montáž 117 152,62		Provozní vlivy 0,00		0
"M"	Dodávky 5 375,31		Ostatní 0,00		0
	Montáž 23 079,44		NUS z rozpočtu 0,00		0
Ostatní materiál	37 100,00				
Přesun hmot a sutí	192 930,15				
ZRN celkem	876.866,39	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			VORN celkem 0,00		0,00
			VORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 21%	876 866,39	DPH 21%	184 141,94	Celkem bez DPH	876 866,39
				Celkem včetně DPH	1 061 008,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstr. vnitř. kanalizace v mateřské škole Napajedla	Doba výstavby	Objednatel:	Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla	
Druh stavby:	Rekonstrukce kanalizace	Začátek výstav. 25.06.2024	Projektant:	Marek Flekač	
Lokalita:	Napajedla	Konec výstavb	Zhotovitel:	STAVERA s.r.o.	
Zpracovali:	Špička	Zpracováno dnem: 25.06.2024	Zpracováno dne:	45483	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
13		Hloubené vykopávky	0,00	47 663,75	47 663,75
15		Roubení	733,18	11 992,82	12 726,00
16		Přemístění výkopku	0,00	46 053,53	46 053,53
17		Konstrukce ze zemin	17 970,71	22 180,09	40 150,80
27		Základy	12 122,36	2 457,71	14 580,08
31		Zdi podpěrné a volné	1 118,35	516,65	1 635,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 827,75	2 151,38	3 979,13
57		Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	8 356,41	2 268,59	10 625,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce	66 290,12	35 332,59	101 622,71
711		Isolace proti vodě	6 654,38	3 270,37	9 924,75
721		Vnitřní kanalizace	31 764,41	37 957,59	69 722,00
776		Podlahy povlakové	16 341,85	10 958,15	27 300,00
783		Nátěry	15 147,35	26 546,75	41 694,10
784		Malby	17 779,82	38 419,75	56 199,57
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	17 600,00	17 600,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	320,53	19 642,35	19 962,88
96		Bourání konstrukcí	0,00	90 522,21	90 522,21
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	128,85	6 301,15	6 430,00
H721		Vnitřní kanalizace	0,00	160,00	160,00
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	41 346,55	41 346,55
M46		Zemní práce při montážích	5 375,31	23 079,44	28 454,75
S		Přesuny suti	0,00	151 423,60	151 423,60
M		Ostatní materiál	37 100,00	0,00	37 100,00
Celkem:					876 866,39

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: Rekonstr. vnitř. kanalizace v mateřské škole Napajedla

Druh stavby: Rekonstrukce kanalizace

Lokalita: Napajedla

JKSO:

Doba výstavby: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla

Začátek výstavby: 25.06.2024 Projektant: Marek Flečák

Konec výstavby: Zhotovitel: STAVERA s.r.o.

Zpracováno dne: 10.07.2024 Zpracoval: Špička

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celková soustava
							Montáž	Celkem	
13		Hloubené výkopávky							
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3,5*0,55*0,6; S6-S1,02 (2,0+3,5+1,5+1,5+2+2,5+1,5)*0,55*0,6; z S1,08 (2,0+1,5+3+2,5)*0,55*0,6; z S4; z S2-S1,07 (1,0+7,0)*0,55*0,6+(8,5+5+4,5+2)*0,55*0,6; z S5 Hloubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m ³ 2,5*2,5*2,8; napojení venk. kanal. Příplatek za lepvost - hloubení zapážených jam v hor. 3 17,5	m3	18,15 1,16 4,79 2,97 9,24	1 550,00	0,00 0,00	47 653,75 28 132,50	47 653,75 28 132,50	RTS I / 2024 RTS I / 2024
2	131201201R00	Hloubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m ³	m3	17,50	1 085,00	0,00	18 987,50	18 987,50	RTS I / 2024
3	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapážených jam v hor. 3 17,5	m3	17,50 17,50	30,50	0,00	533,75	533,75	RTS I / 2024
15		Roubení							
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 4 m (2,5*3,0)*4; venkovní kanal.	m2	30,00	275,60	733,18	11 992,82	12 726,00	RTS I / 2024
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m 30	m2	30,00 30,00	148,60	0,00	4 458,00	4 458,00	RTS I / 2024
16		Přemístění výkopku							
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční z 1.P.P. 18,15	m3	18,15	1 695,00	0,00	46 053,53	46 053,53	RTS I / 2024
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m ³ 18,15	m3	18,15	315,00	0,00	5 717,25	5 717,25	RTS I / 2024
8	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m 18,15+17,5	m3	35,65 35,65	268,50	0,00	9 572,03	9 572,03	RTS I / 2024
17		Konstrukce ze zemín							
9	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem 54,0*0,55*0,5	m3	14,85	1 310,00	17 970,71	22 180,09	40 150,80	RTS I / 2024
10	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem 0,6*0,6*0,25; stav. čistící šachta 2,5*2,5*2,70; venkovní kanalizace	m3	14,85 16,97 0,09 16,88	1 220,00	7 275,17	12 178,33	19 453,50	RTS I / 2024
27		Základy							
11	273361921RT4	Výztuž mazaniny ze svařovaných sítí, drát 6 oka 100*100 mm 0,6*0,6*0,0044*1,1; stav. čistící šachta 2,5*2,5*0,0044*1,1; venk. komunikace 54,0*0,6*0,0044*1,1; vnitřní	t	0,19 0,00 0,03 0,16	38 500,00	12 122,36 5 814,68	2 457,71 1 520,73	14 580,08 7 335,41	RTS I / 2024
12	273361921RT1	Výztuž ze svařovaných sítí, drát 4 mm. oka 100*100	t	0,09	40 500,00	3 124,61	698,18	3 822,80	RTS I / 2024

13	27331116R00	0,6*0,6*0,00197*1, 1:stáv čistící šachta 54*0,8*0,00197*1, 1:vrchní mazanina Beton základ, desek prostý z cem, portlad. C 16/20 2,5*2,5*0,15:komunikace	m3	3 650,00	3 183,07	238,81	3 421,88	RTS I / 2024
31		Zdi podpěrné a volné			1 118,35	516,65	1 635,00	
14	310237271RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm 1:venk.základ- prístup kanal.	kus	1 635,00	1 118,35	516,65	1 635,00	RTS I / 2024
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			1 827,75	2 151,38	3 979,13	
15	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 2,5*0,6*0,1:venkovní 52,5*0,55*0,1: v budově	m3	1 310,00	1 827,75	2 151,38	3 979,13	RTS I / 2024
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné			8 356,41	2 268,59	10 625,00	
16	573000010RA0	Komunikace obsluhzná z obalovaného kameniva 2,5*2,5	m2	1 700,00	8 356,41	2 268,59	10 625,00	RTS I / 2024
63		Podlahy a podlahové konstrukce			66 290,12	35 332,59	101 622,71	
17	632411105RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm 26,95+3,3+13,8+18,86:podlaha I.P.P. 3,1+12,5+4,85+8,7+14,8+9+31,9:podlaha I.P.P. Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,6*0,6*0,1:na stáv.čistící šachtě 54,0*0,8*0,10:na vnitř. kanal.	m2	395,00	38 924,80	19 440,40	58 365,20	RTS I / 2024
18	631312141R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 0,6*0,6*0,15:na stáv.čistící šachtě 54,0*0,6*0,15:na vnitř.kanal.	m3	4 950,00	11 015,69	10 546,51	21 562,20	RTS I / 2024
19	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 0,6*0,6*0,15:na stáv.čistící šachtě 54,0*0,6*0,15:na vnitř.kanal.	m3	4 415,00	16 349,64	5 345,67	21 695,31	RTS I / 2024
711		Izolace proti vodě			6 654,38	3 270,37	9 924,75	
20	711111132RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 2x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem	m2	200,00	6 354,11	2 897,89	9 252,00	RTS I / 2024
21	711112132RZ2	0,6*0,6:na zabetonované šachtě I.P.P. 54*0,85:na vnitř.kanalizaci	m2	250,00	230,95	144,05	375,00	RTS I / 2024
22	711132311R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 2x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem 1,5:venkovní stěna průchod kanalizace Provedení izolace popovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění 1,5	m2	198,50	69,32	228,43	297,75	RTS I / 2024
721		Vnitřní kanalizace			31 764,41	37 957,59	69 722,00	
23	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm	m	120,00	0,00	3 240,00	3 240,00	RTS I / 2024
24	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	245,00	0,00	6 615,00	6 615,00	RTS I / 2024
25	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	760,00	4 945,15	6 454,85	11 400,00	RTS I / 2024
26	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	865,00	11 538,35	10 951,65	22 490,00	RTS I / 2024
27	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 150 x 4,0 mm	m	915,00	7 280,55	3 699,45	10 980,00	RTS I / 2024
28	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	967,00	6 988,21	3 648,79	10 637,00	RTS I / 2024
29	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	430,00	870,10	1 279,90	2 150,00	RTS I / 2024
				5,00				

30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 46	m	46,00	20,00	26,89	893,11	920,00	RTS I / 2024
31	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm 43	m	46,00 43,00 43,00	30,00	115,16	1 174,84	1 290,00	RTS I / 2024
32	776511820RT1	Podlahy povlakové Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 8,7+14,8+9	m2	32,50 32,50	105,00	0,00	3 412,50	3 412,50	RTS I / 2024
33	776570010RAI	Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík, včetně ddávky 8,7+14,8+9, 1,04, 1,05, 1,06	m2	32,50 32,50	735,00	16 341,85	7 545,65	23 887,50	RTS I / 2024
34	783881260R00	Nátěry Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x 3,1+12,5+4,85+31,9+26,95+9,2+3,3+13,8+18,86	m2	124,46 124,46	335,00	15 147,35	26 546,75	41 694,10	RTS I / 2024
35	784011222R00	Malby Zakrytí podlah, včetně odstranění 26,95+3,36+13,8+18,86 3,1+12,5+4,85+8,7+14,8+9+31,9	m2	147,82 62,97	5,00	0,00	739,10	739,10	RTS I / 2024
36	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x 155,96; stropy (2,2+1,4*2)*2,68+(2,3+5,5)*2*2,35; 1,01, 1,02 (3,5+2,5)*2*2,35+(2,0+2,5)*2*2,35; 1,04, 1,03 (3,6*2,5)*2*2,35+(5,92+2,5)*2*2,35; 1,06, 1,05 (6,5+4,9)*2*2,35+(5,3+4,9)*2*2,35; 1,07, 1,08 (4,4+4,3)*2*2,6+(4,4+3,14)*2*2,6; 1,11, 1,12	m2	523,21 155,96 50,06 49,35 81,87 101,52 84,45	38,00	11 897,52	7 984,54	19 882,06	RTS I / 2024
37	784115322R00	Malba Remal bílý, berva, bez penetrace, 2 x 523,212	m2	523,21 523,21	68,00	5 882,30	29 696,12	35 578,42	RTS I / 2024
38	913 R00	Hodinové zučtovací sazby (HZS) Hzs - Stavební dělník na nepředvídané stav a mont. práce 32	h	32,00 32,00	550,00	0,00	17 600,00	17 600,00	RTS I / 2024
39	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m 155,96; I.P.p.	m2	155,96 155,96	128,00	320,53	19 642,35	19 962,88	RTS I / 2024
40	961044111R00	Bourání konstrukci Bourání základů z betonu prostého 0,4*0,4*0,25; S1.08 4,1*1,0*0,5; S1.12	m3	2,09 0,04 2,05	3 450,00	0,00	90 522,21	7 210,50	RTS I / 2024
41	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. 15-20 cm - podkladní 54*0,65*0,15; pro vnitř.kanal.	m3	5,27 5,27	3 450,00	0,00	18 164,25	18 164,25	RTS I / 2024
42	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 54*0,8*0,1; pro vnitř.kanal.	m3	4,32 4,32	3 450,00	0,00	14 904,00	14 904,00	RTS I / 2024
43	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm -podlahy 3,1+12,5+4,85+8,7+14,8; S1.01-S1.05	m2	147,76 43,95 103,81	321,00	0,00	47 430,96	47 430,96	RTS I / 2024
44	965043441RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 2,5*2,5*0,15; podkladní v komunikaci	m3	0,94 0,94	3 000,00	0,00	2 812,50	2 812,50	RTS I / 2024
45	971042251R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm 5; v základech	kus	5,00 5,00	990,00	128,85	6 301,15	6 430,00	RTS I / 2024
46	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	1 480,00	34,09	1 445,91	1 480,00	RTS I / 2024

1. v o obvodový základ		1,00											
H721	Vnitřní kanalizace	t	0,20	800,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	RTS I / 2024			
47	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	0,2										
		Ostatní přesuny hmot			0,00	41 346,55	41 346,55	41 346,55	41 346,55	RTS I / 2024			
48	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	97,29	425,00	0,00	41 346,55	41 346,55	41 346,55	41 346,55	RTS I / 2024			
		7,756+2,99	10,75										
		53,131+2,729+0,32+5,74+24,62	86,54										
M46	Zemní práce při montážích	m	114,50	230,50	5 375,31	23 079,44	23 079,44	23 079,44	23 079,44	RTS I / 2024			
49	460030081RT3	Řezání spárty v asfaltu nebo betonu v tl. 8-10 cm pro kanalizaci	7,50		0,00	26 392,25	26 392,25	26 392,25	26 392,25	RTS I / 2024			
		2,5*3; venkovní výkop	7,00										
		3,5*2; S6 z S1.02	29,00										
		14,5*2; z S 1.08	56,00										
		28*2; z S5-S 1.06-S 1.12 po venk. stěnu	15,00										
		6,5*2+1,0*2; z S 1.07	6,25										
50	460030073R00	Bourání živých povrchů tl. vstvy 10 - 15 cm	6,25	330,00	0,00	2 062,50	2 062,50	2 062,50	2 062,50	RTS I / 2024			
		2,5*2,5	6,25										
S	Přesuny suti	t	31,10	835,00	0,00	151 423,60	151 423,60	151 423,60	151 423,60	RTS I / 2024			
51	979011221R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 1. PP nošením, vč. vyb. kanalizace	31,10		0,00	25 967,67	25 967,67	25 967,67	25 967,67	RTS I / 2024			
		0,114+29,191+0,234+1,56											
52	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	31,09	260,00	0,00	8 083,40	8 083,40	8 083,40	8 083,40	RTS I / 2024			
		31,09											
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	248,72	25,00	0,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	RTS I / 2024			
		31,09*8	248,72										
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	31,09	380,00	0,00	11 814,20	11 814,20	11 814,20	11 814,20	RTS I / 2024			
		31,09											
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	124,36	38,00	0,00	4 725,68	4 725,68	4 725,68	4 725,68	RTS I / 2024			
		31,09*4	124,36										
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vylouraných hmot	31,09	185,00	0,00	5 751,65	5 751,65	5 751,65	5 751,65	RTS I / 2024			
		31,09											
57	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	30,98	2 850,00	0,00	88 281,60	88 281,60	88 281,60	88 281,60	RTS I / 2024			
		31,09-0,114	30,98										
58	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	0,11	5 100,00	0,00	581,40	581,40	581,40	581,40	RTS I / 2024			
		0,114	0,11										
M	Ostatní materiál	kus	4,00	410,00	37 100,00	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	RTS I / 2024			
59	286565205	Čistící kus DN 100 mm	4,00		1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	RTS I / 2024			
		4											
60	286565206	Čistící kus DN 125 mm	5,00	510,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	RTS I / 2024			
		5											
61	55161672	Vpust podlahová 150*150	2,00	2 680,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	RTS I / 2024			
		2											
62	55231860	Mycí žlab dod.+ mont.	1,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	RTS I / 2024			
		1											

Celkem: 876 866,39

