

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Revitalizace Hřbitova-Valašská Polanka – I. etapa“



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Valašská Polanka
Valašská Polanka 270, 756 11 Vsetín
IČO: 00304361
Zastoupen: Jan Kozubík, starosta obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Dušan Lušovský
Nový Hrozenkov 165
756 04 NOVÝ HROZENKOV
IČO: 47964880
DIČ: CZ7105225853
Bankovní spojení: 128965696/0300
Telefon: 604 233 503
e-mail: LusovskyD@seznam.cz

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Revitalizace hřbitova Valašská Polanka
Místo stavby: pozemek v katastrálním území Valašská Polanka

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Jan Kozubík, starosta obce.



I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci záměru: Revitalizace hřbitova dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.
2. Součástí dodávky je předání dokladů souladu použitých materiálů a stavebních výrobků s příslušnými normami i o naložení se vzniklými odpady, tj. doklady o předání oprávněné organizaci, o likvidaci odpadů nebo o jejich využití.
3. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.
4. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění


1. Předpokládaná doba plnění: předání a převzetí staveniště a zahájení realizace plnění – do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, dokončení – do 30. listopadu 2024.
2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	1 785 323,14 Kč
21 % DPH	374 917,86 Kč
Cena včetně DPH	2 160 241,00Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.



5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny průběžně zpravidla měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné fakturace pak protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých strojů, výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.
3. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.
7. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 10 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady díla.
9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% stanovené ze smluvní ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodloužení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.



2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - b) delší jak 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
 - d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm,
 - e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

X. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že každé smluvní straně náleží jeden exemplář.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

ve Valašské Polance 8.8.2024

V Nový Hrozenkov dne 2.8.2024


.....
Jan Kozubík
starosta obce

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-


.....
Dušan Lušovský

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Dušan Lušovský
zednictví
756 04 Nový Hrozenkov 165
IČ: 47964880, DIČ: CZ7105225853
604 233 503

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024-025 Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka

Objekt: 01 Zpevněné plochy

Rozpočet: 01 Zpevněné plochy

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Dušan Lušovský
Nový Hrozenkov 165
756 04 Nový hrozenkov

IČO: 47964880

DIČ: CZ7105225853

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 577 972,63
PSV			1 710,18
MON			141 639,33
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			24 001,00
Celkem			1 785 323,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 785 323,14 CZK
Základní DPH	21 %		374 917,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 160 241,00 CZK


ve Val. Polance dne 8.8.2024

Dušan Lušovský

zednictví

756 04 Nový Hrozenkov 165
IČ: 47964880, DIČ: CZ7105225853
604 233 503

Za zhotovitele



Za objednatele

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

Popis stavby: 2024-025 - Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka

Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy

Objekt - Zpevněné plochy
Množství
Cena
Celková cena

Objekt - Zpevněné plochy
Množství
Cena
Celková cena

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			127 584,09	7,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 134,90	2,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 336,40	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 481,32	1,8
5	Komunikace	HSV			506 678,57	28,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			125 985,60	7,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93 106,37	5,2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 710,18	0,1
M21	Elektromontáže	MON			122 582,81	6,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			19 056,52	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			616 665,38	34,5
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			24 001,00	1,3
Cena celkem					1 785 323,14	100,0




Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							127 584,09	
1	113108405R00	Zemní práce Odstranění podkladu nebo krytí živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	457,30000	32,50	14 862,25	822-1	RTS 24/ I
		pojezdová plocha : 32,00*3,00		96,00000				
		pochůzí plocha : 64,00*1,40		89,60000				
		67,00*1,90		127,30000				
		76,00*1,90		144,40000				
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležáků s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	478,00000	115,20	55 065,60	822-1	RTS 24/ I
		pojiždná plocha : 32,00*2		64,00000				
		pochůzí plocha : 64,00*2		128,00000				
		67,00*2		134,00000				
		76,00*2		152,00000				
3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, pod pojiždnou plochou : 96,00*0,31 pod pochůzí plochou : 361,30*0,21	m ³	105,63300	136,00	14 366,09	800-1	RTS 24/ I
		75,87300						
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepiivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, lepiivost 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 105,63300*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,45177*0,3	m ³	34,82543	26,00	905,46	800-1	RTS 24/ I
		31,68990						
		3,13553						
5	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, výkopy pod budovaným schodištěm "u centrálního kříže" : (1,035*9,25)*0,50 výkop pod budovaným schodištěm "u studny" : (1,035*1,50)*0,50	m ³	10,45178	478,00	4 995,95	800-1	RTS 24/ I
		0,77625						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vykopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže :				3,40015				
1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,65*0,50								
vykopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,65*0,50				1,48850				
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	3,04095	951,00	2 891,94	800-1	RTS 24/ I
sypaninou z vhodných hornin tř: 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
za gabionovou stěnou opěrné zidky u centrálního kříže :				2,35395				
1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,25*0,90								
za gabionovou stěnou opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,25*0,60				0,68700				
7	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	3,04095	407,00	1 237,67	800-1	RTS 24/ I
sypaninou z vhodných hornin tř: 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
za gabionovou stěnou opěrné zidky u centrálního kříže :				2,35395				
1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,25*0,90								
za gabionovou stěnou opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,25*0,60				0,68700				
8	18040211R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	249,80100	26,60	6 644,71	823-1	RTS 24/ I
na plůdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 249,80100						249,80100		
9	181301103R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	249,80100	104,00	25 979,30	800-1	RTS 24/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
úprava terénu kolem obrubníků na š. cca 500 mm : 484,56*0,50						242,28000		
úprava terénu za zídkou u centrálního kříže : (1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,50						5,23100		
úprava terénu za zídkou u studny : (3,58+1,00)*0,50						2,29000		
10	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	3,74702	169,50	635,12	SPCM	RTS 24/ I
3,0 kg/100m2 : (249,801*0,50)*0,03						3,74702		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
11	21253211R00	Lože pro trativody z kamenniva hrubého drceného frske 16-32 mm	m3	2,82038	1 729,00	4 876,44	800-2	RTS 24/ I
Včetně vyčištění dna rýh.								
vykopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže :				1,96163				
1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,25*0,75								
vykopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,25*0,75				0,85875				
				35	134,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	15,04200	85,00	1 278,57	800-2	RTS 24/ I
výkopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže : (1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)				10,46200				
výkopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)				4,58000				
13	274313621R00	Beton základových pasů prosítý třídy C 20/25	m ³	3,00840	3 915,00	11 777,89	801-1	RTS 24/ I
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.								
výkopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže :				2,09240				
(1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,40*0,50				0,91600				
výkopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,40*0,50				0,91600				
14	275121111R00	Osazení přeťa základových patek hmotnost do 5 t	kus	3,00000	833,00	2 499,00	821-1	RTS 24/ I
z betonu železového, včetně případně nutné spojovací vrstvy, z jakékoliv cementové malty,								
15	592610099	Prefabrikovaná betonová patka pro uložení sloupu VO, rozměr cca 0,60*0,60*0,95	kus	3,00000	4 901,00	14 703,00		Vlastní
Díl: 3						41 336,40		
16	318216113RT2	Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 300 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamenniva	m ²	11,76000	3 515,00	41 336,40	801-5	RTS 24/ I
Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
opěrná zídka u centrálního kříže : (2,050+1,525+1,937+2,10+1,85)*1,00				9,46200				
opěrná zídka a schodiště u studny : (3,18+0,65)*0,60				2,29800				
Díl: 4						31 481,32		
Vodorovné konstrukce								
17	417351115R00	Bednění bočnic ztluzujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m ²	7,52100	481,00	3 617,60	801-1	RTS 24/ I
výkopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže : (1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*0,50				5,23100				
výkopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,50				2,29000				
18	417351116R00	Bednění bočnic ztluzujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m ²	7,52100	117,50	883,72	801-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,52100				7,52100				
19	434311199	Uložení betonových stupňů do betonového lože	m	20,00000	645,00	12 900,00		Vlastní
schodiště "u centrálního kříže" : 17				17,00000				
schodiště "u studny" : 3				3,00000				
20	59228520R	slupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tiskáný	kus	20,00000	704,00	14 080,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,00000				20,00000				
Komunikace								
Díl: 5	21	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	364,58000	129,50	47 213,11	822-1 RTS 24/ I
			pochůzí plocha : 64,00*1,40		89,60000			
			67,00*1,90		127,30000			
			76,00*1,90		144,40000			
			podesty schodiště "u centrálního kříže" : 0,762*1,00		0,76200			
			0,706*1,00		0,70600			
			0,898*1,00		0,89800			
			0,914*1,00		0,91400			
			podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	124,00000	242,50	30 070,00	822-1 RTS 24/ I
			pojizdná plocha : 32,00*3,00		96,00000			
			kabelová rýha VO - 2 vrstvy á 20 cm : 40,00*0,35*2		28,00000			

506 678,57

23	567211115R00	Podklad z prostého betonu třídy I, tloušťky 150 mm (2,30+1,25+1,25+0,75+0,75)*1,035 podkladní betonové lože pod schodištěm "u studny" : 1,25*1,035	m2	7,81425	649,00	5 071,45	822-1	RTS 24/ I
		podkladní betonové lože pod schodištěm "u centrálního kříže" : 1,29375						
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 364,58000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 124,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 124,00000 podesty schodiště "u centrálního kříže" : 0,762*1,00 0,706*1,00 0,898*1,00 0,914*1,00	m2	491,86000	314,00	154 444,04	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	484,56000	244,00	118 232,64	822-1	RTS 24/1
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 484,56000				484,56000				
26	564-VL2	Dlažba betonová BEST AKVAGRAS - vegetační dlažba, barva přírodní, tl. 60 mm	m2	33,56640	282,00	9 465,72		Vlastní
pojiždná plocha z 33%, ztrátě 5% : (96*0,333)*1,05				33,56640				
27	564-VL1	Dlažba betonová BEST KORZO, barva přírodní, tl. 60 mm	m2	449,94180	316,00	142 181,61		Vlastní
pochůzní plocha, ztrátě 5% : 361,30*1,05				379,36500				
pojiždná plocha ze 66%, ztrátě 5% : (96*0,666)*1,05				67,13280				
podesty schodiště "u centrálního kříže", ztrátě 5% : (0,762*1,00)*1,05				0,80010				
(0,706*1,00)*1,05				0,74130				
(0,898*1,00)*1,05				0,94290				
(0,914*1,00)*1,05				0,95970				
Díl: 63						125 985,60		
28	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	484,56000	260,00	125 985,60	801-1	RTS 24/1
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 478,00000				478,00000				
"u centrálního kříže" : (0,762+0,706+0,898+0,914)*2				6,56000				
Díl: 99						93 106,37		
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	314,76122	269,00	84 670,77	822-1	RTS 24/1
vodorovně do 200 m								
30	998223095R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný příplatek k ceně za každých dalších 5 000 m přes 5 000 m	t	1 259,04488	6,70	8 435,60	822-1	RTS 24/1
vodorovně do 200 m								
Díl: 711						1 710,18		
31	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvku	m2	13,41315	127,50	1 710,18	800-711	RTS 24/1
výkopy základového pasu opěrné zidky u centrálního kříže : (1,75+1,925+2,337+2,20+2,25)*1,20				12,55440				
výkopy základového pasu opěrné zidky a schodiště u studny : (3,58+1,00)*0,25*0,75				0,85875				

Díl: M21 **Elektromontáže** **122 582,81**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
32	900	R24	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 7	h	24,00000	500,00	12 000,00	801-1	RTS 24/1
propojení kabelu VO na stožáry, napojení na SP : 24					24,00000				
33	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	3,00000	1 985,00	5 955,00	M21	RTS 24/1	
propojení stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.									
34	210204121R00	Montáž stožárové patice litinové, pro sadové stožáry,	kus	3,00000	5 030,00	15 090,00	M21	RTS 24/1	
35	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² .	m	40,00000	116,50	4 660,00	M21	RTS 24/1	
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 40,00000						40,00000			
36	2108999	Kabel CYKY 3 x 6 mm ² včetně vložení do chráničky - položení kabelu, materiál ve specifikaci	m	49,00000	350,00	17 150,00		Vlastní	
v zemi : 40,00						40,00000			
vylázení ke sloupům : 1,20*5						6,00000			
rezerva pro připojení k SP : 3,00						3,00000			
37	M21-VL2	Nové napojení vedení VO na stávající sloup - pojistková skříň, viz PD a schéma zapojení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
38	31672156.AR	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-jedenkrát odstupňovaný; zapuštěný do země; výška = 4,0 m; zapuštěná hloubka = 0,7 m; horní pr. 60 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 4,7 m; Tn 0,34 kN	kus	3,00000	4 830,00	14 490,00	SPCM	RTS 24/1	
39	31678615.AR	svorkovnice stožárová	kus	3,00000	977,00	2 931,00	SPCM	RTS 24/1	
40	34111048R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné hole jádro, tvar jádra RE-kuliatý jednodrát; počet žil 3x6mm ² ; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva náštitě černá	m	51,30000	60,80	3 119,04	SPCM	RTS 24/1	
ztrátě 5% :						42,00000			
v zemi : 40,00*1,05						6,30000			
vylázení ke sloupům : 1,20*5*1,05						3,00000			
rezerva pro připojení k SP : 3,00						3,00000			
41	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	39,90000	42,30	1 687,77	SPCM	RTS 24/1	
0,95 kg/mb, ztrátě 5%: 40,00*0,95*1,05						39,90000			
42	M21-VL1	Městské venkovní svítidlo, specifikace v PD	ks	3,00000	8 500,00	25 500,00		Vlastní	

Díl: M46

Zemní práce při montážích

19 056,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3.ručně sloupky veřejného osvětlení : (0,70*0,70)*1,00*3	m3	1,47000	1 516,00	2 228,52		RTS 24/ I
44	460200154RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy celková hloubka výkopu 800 mm, rozdíl hloubky započten ve výkopech pol. č. 3 : rýha pro kabel veřejného osvětlení : 40	m	40,00000	178,50	7 140,00		RTS 24/ I
45	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 40,00000	m	40,00000	64,70	2 588,00		RTS 24/ I
46	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 40,00000	m	40,00000	22,60	904,00		RTS 24/ I
47	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 40,00000	m	40,00000	52,00	2 080,00		RTS 24/ I
48	622300199	Položení chráničky do výkopu, vč. chráničky Kopoflex DN 63 mm včetně dodávky materiálu. v zemi : 40,00 vytažení ke sloupům : 1,20*5 rezerva pro připojení k SP : 3,00	m	49,00000	84,00	4 116,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
49	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (chla, beton), skupina 17 05 04 z Kataloou odpadů	t	208,95260	280,00	58 506,73	801-3	RTS 24/ I
50	979999982R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 190,13940 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 18,81320	t	190,13940 18,81320	180,00	18 928,80	801-3	RTS 24/ I
51	979999995R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 105,16000 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovosti do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Kataloou odpadů	t	50,30300	300,00	15 090,90	801-3	RTS 24/ I
52	979081111R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 50,30300 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	364,41560	196,40	71 571,22	801-3	RTS 24/ I
				50,30300				
						616 665,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
53	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 288,31208	12,00	87 459,74	801-3	RTS 24/I
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	364,41560	391,50	142 668,71	801-3	RTS 24/I
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5 101,81846	43,60	222 439,28	801-3	RTS 24/I
Díl: VN						40 000,00		
56	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/I

Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

57	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I
----	------------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.

59	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

61	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON								
62	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/I

24 001,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice /

vybušnin apod

63	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/I
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-025	Revitalizace hřbitova, Valašská Polanka
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
64	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/1
65	005231010R	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/1
66	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech řízik vyplývajících z nutnosti zásahu či oprav zkoušeného zařízení.	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/1
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 24/1
Celkem						1 785 323,14		



